

S. 240. 1.24. 2026

SYMETRIA
Paweł Słomiński

2 etap nr 2
do rozprawy ofertowej
ul. Krasieńskiego 18
89-600 Chojnice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty drewnianej w Leśnictwie Doręgowice
ADRES INWESTYCJI : Doręgowice 57, 89-620 Chojnice
INWESTOR : LP NADLEŚNICTWO LUTÓWKO
ADRES INWESTORA : 89-407 Lutówko 18, gm. Sępólno Krajeńskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marlena Słomińska
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw.2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

NADLEŚNICZY
Jarosław Czarnecki

Data opracowania
20.06.2026

Data zatwierdzenia

08.07.2026 r.

mgr inż. Marlena Słomińska
upr. konstrukcyjno-budowlana
POMIOTOWOK13

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WIATA DREWNIANA			
1.1		Podłoże			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.	0212-01				
1		12*0,3*0,3*0,15	m ³	0,162	
				RAZEM	0,162
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gr.III)	dół.		
d.1.	0312-10				
1		12	dół.	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0204-02				
1		0,3*0,3*0,8*12	m ³	0,864	
				RAZEM	0,864
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - śr. 12 mm	t		
d.1.	0290-02				
1		0,8*12*4*0,888/1000	t	0,034	
				RAZEM	0,034
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - śr. 6 mm	t		
d.1.	0290-01				
1		5*1,10*12*0,222/1000	t	0,015	
				RAZEM	0,015
6	KNR 2-02	Płyty fundamentowe betonowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25. Uzupełnienie dołów pod słupy.	m ³		
d.1.	0205-01				
1		4,74*8,62*1,15+0,3*0,3*0,8*12	m ³	6,993	
				RAZEM	6,993
7	KNR 2-02	Montaż wsporników słupa	szt.		
d.1.	1218-01				
1	analogia	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.2		KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY			
8	KNR-W 2-	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drew.		
d.1.	02 0407-04				
2		0,373+0,035	m ³ drew.	0,408	
				RAZEM	0,408
9	KNR-W 2-	Płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - belki P1, P2, P3	m ³ drew.		
d.1.	02 0406-06				
2		0,295+0,237+0,061	m ³ drew.	0,593	
				RAZEM	0,593
10	KNR-W 2-	Krokwie zwykle długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
d.1.	02 0408-03				
2		0,447+0,177+0,06+0,212	m ³	0,896	
				RAZEM	0,896
11	KNR-W 2-	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
d.1.	02 0408-01				
2		0,449	m ³	0,449	
				RAZEM	0,449
12	KNR-W 2-	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
d.1.	02 0410-01				
2		2,66*8,82*2	m ²	46,922	
				RAZEM	46,922
13	KNR 2-02	Pokrycie dachów gontem bitumicznym na podłożu drewnianym (+15% na zakład)	m ²		
d.1.	0501-01				
2	analogia				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz. 12*1,15	m ²	53,960	
				RAZEM	53,960
14	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
d.1.	0628-04				
2					
	słupy wysokie	4*0,12*2,06*12	m ²	11,866	
	słupy niskie	4*0,12*0,70*3	m ²	1,008	
	płatwie	4*0,12*(4,00*5+8,12*2+4,12)	m ²	19,373	
	krokwie	(0,08+0,14)*2*(3,22*12+1,88*8+0,57*8+4,63*4)	m ²	33,774	
	miecze	4*0,10*1,20*24	m ²	11,520	
	deskowanie dachu	poz. 12	m ²	46,922	
				RAZEM	124,463

