

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Golczewo oddz. 111,112,120 na odcinku około 1000 mb.
Kod CPV	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Budowa	Nadleśnictwo Rokita, Leśnictwo Golczewo
Inwestor	Nadleśnictwo Rokita Rokita 2 72-100 Przybiernów

Koszty zakupu

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Golczewo oddz. 111,112,120 na odcinku około 1000 mb.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		DM-00.00.00.	1. Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Golczewo oddz. 111,112,120 na odcinku około 1000 mb.		
1	KNR 2-31 0103/04	D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ciąg główny drogi 1000*5	m2	5.000,000
			razem	m2	5.000,000
2	KNR 2-31 0101/01	D- 04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- analogia wykorytowanie i wyrównanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa naturalnego 500*3,5	m2	1.750,000
			razem	m2	1.750,000
3	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - analogia kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-63mm ciąg główny drogi 500*3,5	m2	1.750,000
			razem	m2	1.750,000
4	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - za dalsze 4cm analogia kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-63mm ciąg główny drogi 500*3,5	m2	1.750,000
			razem	m2	1.750,000
5	KNR 2-01 0506/07	D-06.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - pobocza 500*2*0,75	m2	750,000
			razem	m2	750,000

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Golczewo oddz. 111,112,120 na odcinku około 1000 mb.

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	DM-00.00.00	1. Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Golczewo oddz. 111,112,120 na odcinku około 1000 mb.				
1	D- 04.01.01	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ciąg główny drogi 1000*5 = 5.000,000m2	m2	5.000,000		
2	D- 04.01.01	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- analogia wykorytowanie i wyrównanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa naturalnego 500*3,5 = 1.750,000m2	m2	1.750,000		
3	D-04.04.04	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - analogia kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-63mm ciąg główny drogi 500*3,5 = 1.750,000m2	m2	1.750,000		
4	D-04.04.04	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - za dalsze 4cm analogia kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-63mm ciąg główny drogi 500*3,5 = 1.750,000m2	m2	1.750,000		
5	D-06.03.01	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - pobocza 500*2*0,75 = 750,000m2	m2	750,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Strona 4/7

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Golczewo oddz. 111,112,120 na odcinku około 1000 mb.

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Golczewo oddz. 111,112,120 na odcinku około 1000 mb. Nr ST: DM-00.00.00.	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Zestawienie robocizny

Strona 5/7

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Golczewo oddz. 111,112,120 na odcinku około 1000 mb.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy gr.II	r-g	82,950		
2	Robotnicy gr.I	r-g	138,675		
	Razem		221,625		

Zestawienie materiałów

Strona 6/7

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Golczewo oddz. 111,112,120 na odcinku około 1000 mb.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-63mm	t	445,375		
2	Woda	m3	46,000		
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Strona 7/7

Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwo Golczewo oddz. 111,112,120 na odcinku około 1000 mb.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	4,725		
2	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	19,500		
3	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	6,125		
4	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	47,075		
5	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	36,550		
	Razem		113,975		