

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140 d.3	KNR AT-12 0201-01 analiza indywidualn a	Sufity podwieszane - wymiana na nowy	m2		
		3,2 * 7 * 2	m2	44,800	
				RAZEM	44,800
<b>4</b>		<b>Pokoje gościnne 425,426;434;435 - zmiana na biura</b>			
<b>4.1</b>		<b>pomieszczenie 435</b>			
141 d.4.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,58 * 2,45	m2	11,221	
				RAZEM	11,221
142 d.4.1	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.141	m2	11,221	
				RAZEM	11,221
143 d.4.1	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2		
		poz.141	m2	11,221	
				RAZEM	11,221
144 d.4.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu klejone	m		
		4,58 + 2,45 + 2,45 + 4,25	m	13,730	
				RAZEM	13,730
145 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.4.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,9 * 2,05 * 0,25	m3	0,461	
				RAZEM	0,461
147 d.4.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		1 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
148 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,58 + 4,58 + 2,45 + 2,45) * 2,76	m2	38,806	
				RAZEM	38,806
149 d.4.1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.148	m2	38,806	
		poz.141	m2	11,221	
				RAZEM	50,027
150 d.4.1	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.148	m2	38,806	
				RAZEM	38,806
151 d.4.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.141	m2	11,221	
				RAZEM	11,221
152 d.4.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m2		
		poz.148	m2	38,806	
				RAZEM	38,806
153 d.4.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.141	m2	11,221	
				RAZEM	11,221
154 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m2		
		poz.141	m2	11,221	
				RAZEM	11,221
155 d.4.1	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wynoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t		
		0,40	t	0,400	
				RAZEM	0,400
156 d.4.1	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>4.2</b>		<b>pomieszczenie 426</b>			
157 d.4.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,15 * 4,50	m2	9,675	
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	11,565
158 d.4.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.157	m2	11,565	
				RAZEM	11,565
159 d.4.2	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2		
		poz.157	m2	11,565	
				RAZEM	11,565
160 d.4.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		2,15 + 4,50 + 2,99 + 2,10 + 0,9 + 2,39	m	15,030	
				RAZEM	15,030
161 d.4.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,15 + 4,50 + 2,99 + 2,10 + 0,9 + 2,39) * 2,76	m2	41,483	
				RAZEM	41,483
162 d.4.2	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.161	m2	41,483	
		poz.157	m2	11,565	
				RAZEM	53,048

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.4.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.161	m2	41,483	
				RAZEM	<b>41,483</b>
164 d.4.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.157	m2	11,565	
				RAZEM	<b>11,565</b>
165 d.4.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m2		
		poz.161	m2	41,483	
				RAZEM	<b>41,483</b>
166 d.4.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.157	m2	11,565	
				RAZEM	<b>11,565</b>
167 d.4.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m2		
		poz.157	m2	11,565	
				RAZEM	<b>11,565</b>
168 d.4.2	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t		
		0,40	t	0,400	
				RAZEM	<b>0,400</b>
169 d.4.2	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
<b>4.3</b>		<b>pomieszczenie 426 - likwidacja łazienki</b>			
170 d.4.3	analogia	Usunięcie urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
171 d.4.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1,88 * 2,15	m2	4,042	
				RAZEM	<b>4,042</b>
172 d.4.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.171	m2	4,042	
				RAZEM	<b>4,042</b>
173 d.4.3	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2		
		poz.171	m2	4,042	
				RAZEM	<b>4,042</b>
174 d.4.3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		1,88 + 2,15 + 1,88 + 2,15	m	8,060	
				RAZEM	<b>8,060</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175 d.4.3	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek	m2		
		(1,88 + 2,15 + 1,88 + 2,15) * 2,76	m2	22,246	
				RAZEM	22,246
176 d.4.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz. 175	m2	22,246	
				RAZEM	22,246
177 d.4.3	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz. 175	m2	22,246	
				RAZEM	22,246
178 d.4.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz. 171	m2	4,042	
				RAZEM	4,042
179 d.4.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m2		
		poz. 175	m2	22,246	
				RAZEM	22,246
180 d.4.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 171	m2	4,042	
				RAZEM	4,042
181 d.4.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m2		
		poz. 171	m2	4,042	
				RAZEM	4,042
182 d.4.3	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualn a	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.4.3		Prace instalacyjne - likwidacja , przebudowa i zabezpieczenie instalacji w zakresie montażu rur , c.o oraz wod-kan,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
184 d.4.3	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4.4</b>		<b>pomieszczenie 425</b>			
185 d.4.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,15 * 4,50	m2	9,675	
		0,90 * 2,10	m2	1,890	
				RAZEM	11,565

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186 d.4.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.185	m2	11,565	
				RAZEM	11,565
187 d.4.4	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2		
		poz.185	m2	11,565	
				RAZEM	11,565
188 d.4.4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		2,15 + 4,50 + 2,99 + 2,10 + 0,9 + 2,39	m	15,030	
				RAZEM	15,030
189 d.4.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,15 + 4,50 + 2,99 + 2,10 + 0,9 + 2,39) * 2,76	m2	41,483	
				RAZEM	41,483
190 d.4.4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.189	m2	41,483	
		poz.185	m2	11,565	
				RAZEM	53,048
191 d.4.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.189	m2	41,483	
				RAZEM	41,483
192 d.4.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.185	m2	11,565	
				RAZEM	11,565
193 d.4.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m2		
		poz.189	m2	41,483	
				RAZEM	41,483
194 d.4.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.185	m2	11,565	
				RAZEM	11,565
195 d.4.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m2		
		poz.185	m2	11,565	
				RAZEM	11,565
196 d.4.4	KNP 01 0107-01.02 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 50 kg - wnoszenie i wnoszenie mebli i zawartości w skazane przez inwestora miejsce.	t		
		0,40	t	0,400	
				RAZEM	0,400
197 d.4.4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4.5</b>		<b>pomieszczenie 425 - likwidacja łazienki</b>			
198 d.4.5	analogia	Usunięcie urządzeń sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
199 d.4.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1,88 * 2,15	m2	4,042	
				RAZEM	<b>4,042</b>
200 d.4.5	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.199	m2	4,042	
				RAZEM	<b>4,042</b>
201 d.4.5	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2		
		poz.199	m2	4,042	
				RAZEM	<b>4,042</b>
202 d.4.5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		1,88 + 2,15 + 1,88 + 2,15	m	8,060	
				RAZEM	<b>8,060</b>
203 d.4.5	KNR AT-27 0101-03 analogia	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych, płytek	m2		
		(1,88 + 2,15 + 1,88 + 2,15) * 2,76	m2	22,246	
				RAZEM	<b>22,246</b>
204 d.4.5	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.203	m2	22,246	
				RAZEM	<b>22,246</b>
205 d.4.5	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.203	m2	22,246	
				RAZEM	<b>22,246</b>
206 d.4.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.199	m2	4,042	
				RAZEM	<b>4,042</b>
207 d.4.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farby lateksowe	m2		
		poz.203	m2	22,246	
				RAZEM	<b>22,246</b>
208 d.4.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.199	m2	4,042	
				RAZEM	<b>4,042</b>
209 d.4.5	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m2		
		poz.199	m2	4,042	
				RAZEM	<b>4,042</b>



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
210 d.4.5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.4.5		Prace instalacyjne - likwidacja , przebudowa i zabezpieczenie instalacji w zakresie montażu rur , c.o oraz wod-kan,	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.4.5	KNR 0-35 0209-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		<b>Hol główny</b>			
213 d.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		9,8 + 22,60 + 31,70 + 10,10	m2	74,200	
				RAZEM	74,200
214 d.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.213	m2		
			m2	74,200	
				RAZEM	74,200
215 d.5	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m2		
		poz.213	m2	74,200	
				RAZEM	74,200
216 d.5	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.213	m2	74,200	
				RAZEM	74,200
217 d.5	KNR AT-23 0206-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm - płytki granit	m2		
		poz.213	m2	74,200	
				RAZEM	74,200
218 d.5	KNR AT-23 0216-07 analogia	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie epoksydowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
		9,13 + 9,13 + 7,29 + 3,10	m	28,650	
				RAZEM	28,650
219 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem niepłynności	m2		
		(7,29 + 9,13 + 9,13 + 3,10) * 3,20	m2	91,680	
				RAZEM	91,680
220 d.5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		91,68 + poz.213	m2	165,880	
				RAZEM	165,880
221 d.5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		

