

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń łazienek

ADRES INWESTYCJI: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż Przemysław Błoch upr.bud. LBS/0085/OWOK/10

DATA OPRACOWANIA: 2024-10-29

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-10-29

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Piwnica</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(4,53 + 4,53 + 4,53) * 2,56	m <sup>2</sup>	34,790	
		(1,68 * 4) * 2,56	m <sup>2</sup>	17,203	
		1,36 * 2 * 2,56	m <sup>2</sup>	6,963	
		-0,80 * 2,05 * 3	m <sup>2</sup>	-4,920	
				RAZEM	<b>54,036</b>
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		4,53 * (1,68 + 1,38)	m <sup>2</sup>	13,862	
				RAZEM	<b>13,862</b>
4 d.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	54,036	
				RAZEM	<b>54,036</b>
5 d.1	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	54,036	
				RAZEM	<b>54,036</b>
6 d.1	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	54,036	
				RAZEM	<b>54,036</b>
7 d.1	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	54,036	
				RAZEM	<b>54,036</b>
8 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	13,862	
				RAZEM	<b>13,862</b>
9 d.1	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	13,862	
				RAZEM	<b>13,862</b>
10 d.1	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	13,862	
				RAZEM	<b>13,862</b>
11 d.1	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	13,862	
				RAZEM	<b>13,862</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
		0,8 * 2,05 * 3	m2	4,920	
				RAZEM	4,920
13 d.1	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		0,8 * 2,05 * 3	m2	4,920	
				RAZEM	4,920
14 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.3	m2	13,862	
				RAZEM	13,862
15 d.1	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.3	m2	13,862	
				RAZEM	13,862
16 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.3	m2	13,862	
				RAZEM	13,862
17 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3	m2	13,862	
				RAZEM	13,862
18 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.3	m2	13,862	
				RAZEM	13,862
19 d.1	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 2, Kosze na odpady 27l szt 2 , poj.na papier toaletowy szt 2, wieszaki szt 2, szczotki do wc szt 2 poj na reczniki szt 2 lustra szt 2, zakup i montaż.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Parter</b>			
24 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
		2	szt.	2,000	
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
25 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
	1	1,88 * 4 * 2,80	m2	21,056	
		1,30 * 4 * 2,80	m2	14,560	
		(1,11 + 1,83) * 4 * 2,80	m2	32,928	
		-0,8 * 2,05 * 5	m2	-8,200	
	2	2,71 * 2,80 * 3	m2	22,764	
		4,36 * 2,8 * 2	m2	24,416	
		2,02 * 2 * 2,80	m2	11,312	
		-0,8 * 2,05 * 2	m2	-3,280	
		(2,17 + 2,07 + 2,17 + 2,07) * 2,80	m2	23,744	
		(2,17 + 2,17 + 1,48 + 1,48) * 2,80	m2	20,440	
		(1,48 + 2,07) * 2 * 2,80	m2	19,880	
		2,07 * 2 * 2,80	m2	11,592	
		-4 * 0,8 * 2,05	m2	-6,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,652</b>
26 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	1	1,3 * 1,77	m2	2,301	
		1,3 * 1,88	m2	2,444	
		(1,11 + 1,83) * 1,88	m2	5,527	
		(1,11 + 1,83) * 1,77	m2	5,204	
	2	2,71 * 4,36	m2	11,816	
		2,07 * 2,17	m2	4,492	
		1,48 * 2,17	m2	3,212	
		2,07 * (1,48 + 2,07)	m2	7,349	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,345</b>
27 d.2	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.25	m2	184,652	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,652</b>
28 d.2	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m2		
		poz.25	m2	184,652	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,652</b>
29 d.2	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.25	m2	184,652	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,652</b>
30 d.2	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.25	m2	184,652	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,652</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.26	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
32 d.2	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m2		
		poz.26	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
33 d.2	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.26	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
34 d.2	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.26	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
35 d.2	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
	1	0,8 * 2,05 * 5	m2	8,200	
	2	0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	11,480
36 d.2	KNR-W 2- 02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		poz.35	m2	11,480	
				RAZEM	11,480
37 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.26	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
38 d.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.26	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
39 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.26	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
40 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.26	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
41 d.2	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.26	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
42 d.2	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
		2	szt.	2,000	
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	7,000
44 d.2	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.		
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
45 d.2		Wypożyczenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj.na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		3 + 2 + 3	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
47 d.2		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.		
		1 + 1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		<b>Piętro I</b>			
48 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
		2	szt.	2,000	
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	10,000
49 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	1	1,88 * 4 * 2,80	m2	21,056	
		1,30 * 4 * 2,80	m2	14,560	
		(1,11 + 1,83) * 4 * 2,80	m2	32,928	
		-0,8 * 2,05 * 5	m2	-8,200	
	2	2,71 * 2,80 * 3	m2	22,764	
		4,36 * 2,8 * 2	m2	24,416	
		2,02 * 2 * 2,80	m2	11,312	
		-0,8 * 2,05 * 2	m2	-3,280	
		(2,17 + 2,07 + 2,17 + 2,07) * 2,80	m2	23,744	
		(2,17 + 2,17 + 1,48 + 1,48) * 2,80	m2	20,440	
		(1,48 + 2,07) * 2 * 2,80	m2	19,880	
		2,07 * 2 * 2,80	m2	11,592	
		-4 * 0,8 * 2,05	m2	-6,560	
				RAZEM	184,652
50 d.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1	1,3 * 1,77	m2	2,301	
		1,3 * 1,88	m2	2,444	
		(1,11 + 1,83) * 1,88	m2	5,527	
		(1,11 + 1,83) * 1,77	m2	5,204	
	2	2,71 * 4,36	m2	11,816	
		2,07 * 2,17	m2	4,492	
		1,48 * 2,17	m2	3,212	
		2,07 * (1,48 + 2,07)	m2	7,349	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,345</b>
51 d.3	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.49	m2	184,652	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,652</b>
52 d.3	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m2		
		poz.49	m2	184,652	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,652</b>
53 d.3	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.49	m2	184,652	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,652</b>
54 d.3	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.49	m2	184,652	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,652</b>
55 d.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.50	m2	42,345	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,345</b>
56 d.3	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m2		
		poz.50	m2	42,345	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,345</b>
57 d.3	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.50	m2	42,345	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,345</b>
58 d.3	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.50	m2	42,345	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,345</b>
59 d.3	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
	1	0,8 * 2,05 * 5	m2	8,200	
	2	0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,480</b>
60 d.3	KNR-W 2- 02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		poz.59	m2	11,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,480</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.50	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
62 d.3	KNR 0-17 2608-03	Grunтовanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.50	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
63 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.50	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
64 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.50	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
65 d.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.50	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
66 d.3	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000
67 d.3	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualn a	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
		2	szt.	2,000	
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	7,000
68 d.3	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.		
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
69 d.3		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj.na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		3 + 2 + 3	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
71 d.3		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.		
		1 + 1	kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
<b>4</b>		<b>Piętro II</b>			
72 d.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
		2	szt.	2,000	
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	10,000
73 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	1	1,88 * 4 * 2,80	m2	21,056	
		1,30 * 4 * 2,80	m2	14,560	
		(1,11 + 1,83) * 4 * 2,80	m2	32,928	
		-0,8 * 2,05 * 5	m2	-8,200	
	2	2,71 * 2,80 * 3	m2	22,764	
		4,36 * 2,8 * 2	m2	24,416	
		2,02 * 2 * 2,80	m2	11,312	
		-0,8 * 2,05 * 2	m2	-3,280	
		(2,17 + 2,07 + 2,17 + 2,07) * 2,80	m2	23,744	
		(2,17 + 2,17 + 1,48 + 1,48) * 2,80	m2	20,440	
		(1,48 + 2,07) * 2 * 2,80	m2	19,880	
		2,07 * 2 * 2,80	m2	11,592	
		-4 * 0,8 * 2,05	m2	-6,560	
				RAZEM	184,652
74 d.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	1	1,3 * 1,77	m2	2,301	
		1,3 * 1,88	m2	2,444	
		(1,11 + 1,83) * 1,88	m2	5,527	
		(1,11 + 1,83) * 1,77	m2	5,204	
	2	2,71 * 4,36	m2	11,816	
		2,07 * 2,17	m2	4,492	
		1,48 * 2,17	m2	3,212	
		2,07 * (1,48 + 2,07)	m2	7,349	
				RAZEM	42,345
75 d.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz. 73	m2	184,652	
				RAZEM	184,652
76 d.4	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m2		
		poz. 73	m2	184,652	
				RAZEM	184,652
77 d.4	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz. 73	m2	184,652	
				RAZEM	184,652
78 d.4	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz. 73	m2	184,652	
				RAZEM	184,652

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79 d.4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.74	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
80 d.4	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m2		
		poz.74	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
81 d.4	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.74	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
82 d.4	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.74	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
83 d.4	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
	1	0,8 * 2,05 * 5	m2	8,200	
	2	0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	11,480
84 d.4	KNR-W 2- 02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		poz.83	m2	11,480	
				RAZEM	11,480
85 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.74	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
86 d.4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.74	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
87 d.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.74	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
88 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.74	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
89 d.4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.74	m2	42,345	
				RAZEM	42,345
90 d.4	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	4,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.4	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualn a	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw światłótkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
		2	szt.	2,000	
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	7,000
92 d.4	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.		
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
93 d.4		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 7, Kosze na odpady 27l szt 7 , poj.na papier toaletowy szt 7, wieszaki szt 7, szczotki do wc szt 7, poj na reczniki szt 7, lustra szt 7, zakup i montaż.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		3 + 2 + 3	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
95 d.4		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.		
		1 + 1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>5</b>		<b>Piętro III</b>			
96 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
97 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
	1	2,5 * 3 * 2,80	m2	21,000	
		2,3 * 3 * 2,80	m2	19,320	
		4,4 * 4 * 2,80	m2	49,280	
		-4 * 0,8 * 2,05	m2	-6,560	
	2	4,37 * 2 * 2,80	m2	24,472	
		2,50 * 2 * 2,80	m2	14,000	
		(1,9 + 0,43 + 1,55) * 2,80 * 3	m2	32,592	
				RAZEM	154,104
98 d.5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	1	4,4 * 2,50	m2	11,000	
		4,4 * 2,30	m2	10,120	
	2	4,37 * (1,9 + 0,43 + 1,55)	m2	16,956	
				RAZEM	38,076
99 d.5	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.97	m2	154,104	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	154,104
100 d.5	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 3 mm	m2		
		poz.97	m2	154,104	
				RAZEM	154,104
101 d.5	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.97	m2	154,104	
				RAZEM	154,104
102 d.5	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.97	m2	154,104	
				RAZEM	154,104
103 d.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.98	m2	38,076	
				RAZEM	38,076
104 d.5	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m2		
		poz.98	m2	38,076	
				RAZEM	38,076
105 d.5	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.98	m2	38,076	
				RAZEM	38,076
106 d.5	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.98	m2	38,076	
				RAZEM	38,076
107 d.5	KNR-W 2- 02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane	m2		
	1	0,8 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
108 d.5	KNR-W 2- 02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m2		
		poz.107	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
109 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.98	m2	38,076	
				RAZEM	38,076
110 d.5	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym - jednokrotnie	m2		
		poz.98	m2	38,076	
				RAZEM	38,076
111 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		poz.98	m2	38,076	
				RAZEM	38,076

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.98	m2	38,076	
				RAZEM	<b>38,076</b>
113 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		poz.98	m2	38,076	
				RAZEM	<b>38,076</b>
114 d.5	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
115 d.5	KNR 5-08 0512-01 analiza indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
		3	szt.	3,000	
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>9,000</b>
116 d.5	KNR 0-35 0209-01	Przeróbka instalacji i montaż grzejnika stalowego C22	szt.		
		1 + 1 + 2	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
117 d.5		Wyposażenie łazienek :dozowniki do mydła szt 3+3, Kosze na odpady 27l szt 3+3 , poj.na papier toaletowy szt 3+3, wieszaki szt 3+3, szczotki do wc szt 3+3, poj na reczniki szt 3+3, lustra szt 3+2, zakup i montaż.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
118 d.5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		3 + 3	m3	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
119 d.5		Montaż ścianki i drzwi z płyty kpl	kpl.		
		1 + 1 + 1	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>