

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Km	Odległ. mb	Pow wykop m2	Pow nasyp m2	Pow humus m2	Śr. pow wykop m2	Śr. pow nasyp m2	Śr. pow humus m2	Kubatura wykop m3	Kubatura nasyp m3	Kubatura humus m3
0,000		0,00	5,92	0,00						
	10,000				0,00	4,49	0,00	0,00	44,85	0,00
10,000		0,00	3,05	0,00						
	10,000				0,00	2,70	0,00	0,00	27,00	0,00
20,000		0,00	2,35	0,00						
	10,000				0,21	1,44	0,00	2,10	14,40	0,00
30,000		0,42	0,53	0,00						
	7,000				2,27	0,27	0,00	15,86	1,86	0,00
37,000		4,11	0,00	0,00						
	0,000				2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37,000		1,45	0,00	0,00						
	3,000				2,53	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00
40,000		3,60	0,00	0,00						
	9,000				10,36	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00
49,000		17,12	0,00	0,00						
	2,000				17,17	0,00	0,00	34,34	0,00	0,00
51,000		17,22	0,00	0,00						
	0,000				29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,000		42,20	0,00	0,00						
	9,000				39,97	0,00	0,00	359,73	0,00	0,00
60,000		37,74	0,00	0,00						
	0,000				33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,000		28,96	0,00	0,00						
	7,000				30,14	0,00	0,00	210,98	0,00	0,00
67,000		31,32	0,00	0,00						
	0,000				30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67,000		30,40	0,00	0,00						
	9,000				31,39	0,00	0,00	282,47	0,00	0,00
76,000		32,37	0,00	0,00						
	3,000				31,70	0,00	0,00	95,09	0,00	0,00
79,000		31,02	0,00	0,00						
	2,000				31,30	0,00	0,00	62,60	0,00	0,00
81,000		31,58	0,00	0,00						
	0,000				33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81,000		34,77	0,00	0,00						
	10,000				35,35	0,00	0,00	353,50	0,00	0,00
91,000		35,93	0,00	0,00						
	10,000				37,19	0,00	0,00	371,85	0,00	0,00
101,000		38,44	0,00	0,00						
	10,000				40,16	0,00	0,00	401,55	0,00	0,00
111,000		41,87	0,00	0,00						
	8,000				38,47	0,00	0,00	307,76	0,00	0,00
119,000		35,07	0,00	0,00						
SUMA								2290,87	88,11	0,00