

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace rozbiórkowe			
1.1		Prace przygotowawcze			
1		Usunięcie śmieci z budynku	r-g		
d.1.1	kalk. własna				
		10	r-g	10,000	
				RAZEM	10,000
1.2		Rozbiórka dachu			
2	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1.2	0545-08				
		0,25 * (5,70 * 2 + 5,60 * 2)	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.2	0545-04				
		9,70 + 4,40 + 13,60 + 19,30	m	47,000	
				RAZEM	47,000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.2	0545-06				
		2,70 * 4 + 3,50	m	14,300	
				RAZEM	14,300
5	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2		
d.1.2	0511-03				
		5,70 * 11,10 + 5,70 * 6,70 + 5,60 * 11,90 + 5,60 * 16,80	m2	262,180	
				RAZEM	262,180
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
d.1.2	0403-04				
		poz.5	m2	262,180	
				RAZEM	262,180
1.3		Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej			
7	KNR-W 4-01	Demontaż okien o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.3	0353-03				
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 4-01	Demontaż okien o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.3	0353-04				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 4-01	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.3	0353-04				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-01	Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1.3	0353-05				
		2,37 * 2,25 + 1,00 * 2,25 + 1,00 * 2,00 * 3 + 1,00 * 2,10	m2	15,683	
				RAZEM	15,683
11	KNR-W 4-01	Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2 ze ścian drewnianych	m2		
d.1.3	0443-03				
		1,00 * 2,00 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4		Rozebranie ścian			
12	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian drewnianych	m2		
d.1.4	0438-05				
	kalk. własna				
		14,00 + 13,50 - poz.11	m2	23,500	
				RAZEM	23,500
13	KNR 4-04	Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji)	m3		
d.1.4	0104-03				
		0,32 * (18,08 * 2 + 4,30 * 2) * 2,60	m3	37,240	
		0,26 * 0,66 * 2,60	m3	0,446	
		0,25 * (8,10 * 2 - 0,32 * 2 + 3,87 + 7,81) * 2,60	m3	17,706	
		0,15 * 3,70 * 2,60	m3	1,443	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,12 * (5,85 + 3,70 + 3,63) * 2,60	m3	4,112	
		Stolarka okienna i drzwiowa			
		-(poz.10 + poz.9 * 0,80 * 1,70 + poz.8 * 0,90 * 1,20 + 0,90 * 0,60 * 5 + 0,90 * 0,65 * 1)	m3	-22,488	
				RAZEM	38,460
1.5		Rozebranie posadzki			
14	KNR 4-04	Rozebranie posadzki z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
d.1.5	0301-03				
		0,10 * 182,00	m3	18,200	
				RAZEM	18,200
2		Przygotowanie placu z płyt typu yomb			
15	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami	m3		
d.2	0211-06	przedsięwziętymi 0,40 m3 na odkład w gruncie kat. III			
		0,20 * poz. 16	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m2		
d.2	0103-04	warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		15,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o	m2		
d.2	0114-01	grubości po zagęszczeniu 10 cm			
	0114-02				
		poz. 16	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o	m2		
d.2	0114-03	grubości po zagęszczeniu 7 cm			
	0114-04				
		poz. 16	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt betonowych typu „yomb”	m2		
d.2	0509-03				
		poz. 16	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
3		Prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów			
20	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i	m3		
d.3	0101-01	śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy			
		2,00	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
21		Segregacja oraz załadunek odpadów	r-g		
d.3	kalk. własna				
		32	r-g	32,000	
				RAZEM	32,000
22		Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	m2		
d.3	kalk. własna				
		poz.5	m2	262,180	
				RAZEM	262,180
23		Wywóz i utylizacja odpadów - kontener 15 m3	kpl		
d.3	kalk. własna				
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000