

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogową

Inwestycja Remont drogi leśnej nr inw. 456/220 w leśnictwie Włochy

Adres: Droga w leśnictwie Włochy
Droga leśna, działki o nr ewidencyjnym 516, 517, 518; obręb Bogucice Drugie, działka o nr ewidencyjnym 696,
obręb Włochy, gmina Pińczów, powiat Pińczowski

Kody CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów
Michałów 294
28-411 Michałów

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Wojciech Marciniec
Sprawdził:
Data opracowania: 05.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg			
1.1	SST D-04-01-01 SST D-04-04-02	Miejscowe oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem i zagłuszczeniem nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm o r. grubości 15cm. 2149/2	m2 m2	 1 074,50	 1 074,50
1.2	SST D-03-01-01	Remont istniejących przepustów pod zjazdami, polegający na wykonaniu niezbędnych robót ziemnych, rozbiórce istniejących zniszczonych przepustów, wyrównaniu podbudowy z kruszywa 0/31,5mm, ułożeniu nowego przepustu PEHD o średnicy 50cm, wykonaniu obsypki oraz odtworzeniu nawierzchni drogi lewej. 63	m m	 63,00	 63,00
1.3	SST D-03-01-01	Remont istniejących przepustów pod drogą, polegający na wykonaniu niezbędnych robót ziemnych, rozbiórce istniejących zniszczonych przepustów, wyrównaniu podbudowy z kruszywa 0/31,5mm, ułożeniu nowego przepustu PEHD o średnicy 60cm, wykonaniu obsypki oraz odtworzeniu nawierzchni drogi lewej. 14	m m	 14,00	 14,00
1.4	SST D-03-01-01	Remont cianek czołowych przepustu wraz wykonaniem robót ziemnych, rozbiórce istniejących zniszczonych przepustów, wyrównaniu podbudowy z kruszywa 0/31,5mm, o średnicy 60cm, wykonaniu obsypki. 4	m m	 4,00	 4,00