

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty Remontowe WC BP RADZYŃ PODLASKI 2026					
1		ROBOTY REMONTOWE			
d.1	1 KNR 4-01 0819-15 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.42*2+1.94*4+1.02*2-0.70*4-0.80)*2.05+(1.56*2+1.80*2-0.80-0.90)*2.05 (2.67*2+2.06*4+1.12*2-0.70*4-0.80)*2.05+(1.50*2+1.85*2-0.80-0.90)*2.05	m ² m ² m ²		
				32.923 35.301	
				RAZEM	68.224
2	2 KNR 4-01 d.1 0811-07 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.42*1.94+1.56*1.80 2.67*2.06+1.50*1.85	m ² m ² m ²		
				7.503 8.275	
				RAZEM	15.778
3	3 KNR 4-01 d.1 0354-07 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4 4	szt. szt. szt.		
				4.000 4.000	
				RAZEM	8.000
4	4 KNR 4-01 d.1 0348-03 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.05*1.02+(1.94-0.70*2)*2.05+2.05*0.50 1.12*2.02+(2.06-0.70*2)*2.05+2.05*0.30	m ² m ² m ²		
				4.223 4.230	
				RAZEM	8.453
5	5 KNR 4-01 d.1 0354-13 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 3 2	szt. szt. szt.		
				3.000 2.000	
				RAZEM	5.000
6	6 KNR 4-01 d.1 0108-17 ceramika	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km (68.224+15.778)*0.02 8*0.05 8.453*0.12 0.4	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³		
				1.680 0.400 1.014 0.400	
				RAZEM	3.494
7	7 KNR 4-01 d.1 0108-20 ceramika	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 (68.224+15.778)*0.02 8*0.05 8.453*0.12 0.4	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³		
				1.680 0.400 1.014 0.400	
				RAZEM	3.494
8	8 NNRNKB 202 d.1 1134-02 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - przed wykonaniem tynku Kat. II (2.42*2+1.94*2+1.56*2+1.80*2-1.35*2-0.90)*2.05 (2.67*2+2.06*2+1.50*2+1.85*2-1.10*2-0.90)*2.05	m ² m ² m ²		
				24.272 26.773	
				RAZEM	51.045
9	9 KNR 2-02 d.1 0803-02 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - ściany pod licowanie (2.42*2+1.94*2+1.56*2+1.80*2-1.35*2-0.90)*2.05 (2.67*2+2.06*2+1.50*2+1.85*2-1.10*2-0.90)*2.05	m ² m ² m ²		
				24.272 26.773	
				RAZEM	51.045
10	10 NNRNKB 202 d.1 1134-02 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany przed licowaniem płytkami (2.42*2+1.94*2+1.56*2+1.80*2-1.35*2-0.90)*2.05 (2.67*2+2.06*2+1.50*2+1.85*2-1.10*2-0.90)*2.05	m ² m ² m ²		
				24.272 26.773	
				RAZEM	51.045
11	11 KNR-W 2-02 d.1 0840-05 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (2.42*2+1.94*2+1.56*2+1.80*2-1.35*2-0.90)*2.05 (2.67*2+2.06*2+1.50*2+1.85*2-1.10*2-0.90)*2.05	m ² m ² m ²		
				24.272 26.773	
				RAZEM	51.045
12	12 NNRNKB 202 d.1 1134-01 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (2.42*1.94)+(1.56*1.80) (2.67*2.06)+(1.50*1.85)	m ² m ² m ²		
				7.503 8.275	
				RAZEM	15.778
13	13 NNRNKB 202 d.1 1130-01 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (2.42*1.94)+(1.56*1.80) (2.67*2.06)+(1.50*1.85)	m ² m ² m ²		
				7.503 8.275	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.778
14	NNRNKB 202	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
d.1	1118-11				
	WC MĘSKIE	(2.42*1.94)+(1.56*1.80)	m ²	7.503	
	WC DAMSKIE	(2.67*2.06)+(1.50*1.85)	m ²	8.275	
				RAZEM	15.778
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany przed gładzowaniem	m ²		
d.1	1134-02				
	WC MĘSKIE	(2.42*2+(1.94+0.12+1.56)*2)*0.93	m ²	11.234	
	WC DAMSKIE	(2.67*2+(2.06+0.12+1.50)*2)*0.93-2.10-0.93	m ²	8.781	
				RAZEM	20.015
16	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity przed gładzowaniem	m ²		
d.1	1134-01				
	WC MĘSKIE	(2.42*1.94)+(1.56*1.80)	m ²	7.503	
	WC DAMSKIE	(2.67*2.06)+(1.50*1.85)	m ²	8.275	
				RAZEM	15.778
17	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-04				
	WC MĘSKIE	(2.42*2+(1.94+0.12+1.56)*2)*0.93	m ²	11.234	
	WC DAMSKIE	(2.67*2+(2.06+0.12+1.50)*2)*0.93-2.10-0.93	m ²	8.781	
				RAZEM	20.015
18	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.1	0815-06				
	WC MĘSKIE	(2.42*1.94)+(1.56*1.80)	m ²	7.503	
	WC DAMSKIE	(2.67*2.06)+(1.50*1.85)	m ²	8.275	
				RAZEM	15.778
19	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01				
	WC MĘSKIE	(2.42*1.94)+(1.56*1.80)	m ²	7.503	
	WC DAMSKIE	(2.67*2.06)+(1.50*1.85)	m ²	8.275	
				RAZEM	15.778
20	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02				
	WC MĘSKIE	(2.42*2+(1.94+0.12+1.56)*2)*0.93	m ²	11.234	
	WC DAMSKIE	(2.67*2+(2.06+0.12+1.50)*2)*0.93-2.10-0.93	m ²	8.781	
				RAZEM	20.015
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01				
	WC MĘSKIE	(2.42*1.94)+(1.56*1.80)	m ²	7.503	
	WC DAMSKIE	(2.67*2.06)+(1.50*1.85)	m ²	8.275	
				RAZEM	15.778
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03				
	WC MĘSKIE	(2.42*2+(1.94+0.12+1.56)*2)*0.93	m ²	11.234	
	WC DAMSKIE	(2.67*2+(2.06+0.12+1.50)*2)*0.93-2.10-0.93	m ²	8.781	
				RAZEM	20.015
23	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02				
	WC MĘSKIE	3	szt.	3.000	
	WC DAMSKIE	2	szt.	2.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 2-02	Montaż modułowych kabin sanitarnych z płyt HPL na systemowych nóżkach z zamkopochwyty. Kolor płyt do ustalenia z inwestorem. Wyklucza się wykonanie w technologii suchej zabudowy	kpl.		
d.1	2001-01				
	WC MĘSKIE	3	kpl.	3.000	
	WC DAMSKIE				
				RAZEM	3.000
25	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic do drzwi Inter Amber	m ²		
d.1					
	WC MĘSKIE	1.8	m ²	1.800	
	WC DAMSKIE	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	3.600
26	KNR-W 2-02	Montaż drzwi POLSKONE Inter Amber EcoTop - pełne - wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	m ²		
d.1	1204-05				
	WC MĘSKIE	1.8	m ²	1.800	
	WC DAMSKIE	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	3.600
27	KNR 4-01	Montaż progów - progi aluminiowe ANALOGIA	szt.		
d.1	0411-08				
	WC MĘSKIE	1	szt.	1.000	
	WC DAMSKIE	1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
2		ROBOTY SANITARNE			
28	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06				
	WC MĘSKIE	1	kpl.	1.000	
	WC DAMSKIE	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2	0132-01				
	WC MĘSKIE	1	szt.	1.000	
	WC DAMSKIE	1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.2	0235-01				
	WC MĘSKIE	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08				
	WC MĘSKIE	1	kpl.	1.000	
	WC DAMSKIE	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego	kpl.		
d.2	0521-01				
	WC MĘSKIE	1	kpl.	1.000	
	WC DAMSKIE	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 110 mm - na	m		
d.2	0230-05	ścianach budynku			
	PARTER	3.00*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem	m		
d.2	0205-04	metodą wciskową			
	PARTER	3.00*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 2-15	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm	szt.		
d.2	0217-02	łączonych metodą wciskową			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z	szt.		
d.2	0208-05	nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm			
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 4-02	Demontaż rurociągów kanalizacyjnych o śr. 50-100 mm (wyciąg-	m		
d.2	0230-01	nięcie starych rur)			
	WC MĘSKIE	(1.00+0.50+0.50)*2	m	4.000	
	WC DAMSKIE				
				RAZEM	4.000
38	KNR 2-15	Montaż rurociągów PCW kanalizacyjnych o śr. 50 mm w goto-	m		
d.2	0201-01	wych wykopach, wewnątrz budynków			
	WC MĘSKIE	(1.00+0.50+0.50)*2	m	4.000	
	WC DAMSKIE				
				RAZEM	4.000
39	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z	szt.		
d.2	0208-03	nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm			
	WC MĘSKIE	3	szt.	3.000	
	WC DAMSKIE				
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm - ANALOGIA wym-	szt.		
d.2	0118-01	iana zaworu kulowego do kompaktu WC i pisuaru			
	WC MĘSKIE	2	szt.	2.000	
	WC DAMSKIE	2	szt.	2.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i	szt.		
d.2	0109-01	baterie o śr. 15 mm -obniżenie podejścia dla podgrzewacza wody			
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.000
		2			
	WC MĘSKIE	2	szt.	2.000	
	WC DAMSKIE				
				RAZEM	2.000
42	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm - ANA-	m		
d.2	0104-01	LOGIA -z rur z tworzywa sztucznych układane w podłodze pom-			
		ieszczenia - z WC do pokoju socjalnego			
	WC DAMSKIE	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2	0111-01	1	szt.	1.000	
	WC DAMSKIE			RAZEM	1.000
44	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0112-01	1	szt.	1.000	
	Pokój socjalny			RAZEM	1.000
45	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.2	0224-03	1	kpl.	1.000	
	WC MĘSKIE	2	kpl.	2.000	
	WC DAMSKIE			RAZEM	3.000
46	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka	kpl.		
d.2	0225-01	1	kpl.	1.000	
	WC MĘSKIE			RAZEM	1.000
47	KNP 05 0215-	Umywalki fajansowe z syfonem gruszkowym	szt.		
d.2	05.01	2	szt.	2.000	
	WC MĘSKIE			RAZEM	2.000
	WC DAMSKIE				
48	KNR 0-31	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
d.2	0111-02	2	szt.	2.000	
	WC MĘSKIE			RAZEM	2.000
	WC DAMSKIE				
49	KNR 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe -ponowny montaż	kpl.		
d.2	0419-02	1	kpl.	1.000	
	WC MĘSKIE	1	kpl.	1.000	
	WC DAMSKIE			RAZEM	2.000
50	KNR-W 4-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm3 na nowych wspornikach - ANALOGIA	szt.		
d.2	0150-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 2-15	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach nie-mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
d.2	0110-04	1	m	1.000	
	WC MĘSKIE	4	m	4.000	
	WC DAMSKIE			RAZEM	5.000
52	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - ANALOGIA - demontaż rury od skroplin klimatyzacji	m		
d.2	0114-01	3	m	3.000	
	WC MĘSKIE			RAZEM	3.000
53	KNR AT-13	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłozę z cegły	m		
d.2	0105-05	3	m	3.000	
	WC MĘSKIE			RAZEM	3.000
54	KNNR 4 0112-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych	m		
d.2	01	3	m	3.000	
	WC MĘSKIE			RAZEM	3.000
55	KNNR 4 0116-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.2	01	1	szt.	1.000	
	WC MĘSKIE			RAZEM	1.000
56	KNNR 5 1208-	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.2	02	3	m	3.000	
	WC MĘSKIE			RAZEM	3.000
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
57	KNR 4-03	Odlaczenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
d.3	0907-01	2	kpl.	2.000	
	WC MĘSKIE			RAZEM	2.000
	WC DAMSKIE				
58	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.3	1124-03	3	szt.	3.000	
	WC MĘSKIE	3	szt.	3.000	
	WC DAMSKIE			RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.3	KNR 4-03 1122-01 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 1 1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
60 d.3	KNR 4-03 1122-03 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 1 1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
61 d.3	KNR 4-03 1003-11 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm 1 1	otw. otw. otw.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
62 d.3	KNR 4-03 1001-01 oświetlenie górne i kinkie- ty zasilanie pod- grzewaczy wo- dy	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 1.50+1.60+3.65+2.42+2.50+1.60+3.65+2.42+0.50+1.50 2.00	m m m	 21.340 2.000	
				RAZEM	23.340
63 d.3	KNNR 5 0404- 01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.3	KNNR 5 0407- 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
65 d.3	KNNR 5 0205- 01 oświetlenie górne zasilanie pod- grzewaczy wo- dy osobno dla każdego WC	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 2.50+1.50+1.60+1.60+3.65+2.42+2.50+1.60+1.60+3.65+2.42+1.60+0.50+1.50 2.50+1.50+0.50+1.0+4.00+1.50+0.50+1.00	m m m	 28.640 12.500	
				RAZEM	41.140
66 d.3	KNNR 5 1208- 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 23.340	m m	 23.340	
				RAZEM	23.340
67 d.3	KNNR 5 0302- 01 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 3 3	szt. szt. szt.	 3.000 3.000	
				RAZEM	6.000
68 d.3	KNNR 5 0306- 03 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2 2	szt. szt. szt.	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
69 d.3	KNNR 5 0308- 01 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - pod podgrzewacze wody (IP 44) 1 1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
70 d.3	KNNR 5 0502- 01 WC MĘSKIE WC DAMSKIE	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafon LED z czujnikiem ruchu mikrofalowym 18W MERAK 4 4	kpl. kpl. kpl.	 4.000 4.000	
				RAZEM	8.000
71 d.3	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - ANALOGIA kinkiet LED nad zlewem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
72 d.3	KNNR 5 1304- 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.3	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 3	prób. prób.	 3.000	
				RAZEM	3.000