

**GMINNY ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH**
w Leśnej Podlaskiej

GZUK.WT.4121.8.2026.BH

Leśna Podlaska, dnia 4.05.2026 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
Im. Wincentego Witosa
w LEŚNEJ PODLASKIEJ
wzięto 04.05.2026 KPW
(data) (podpis)

**Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
Im. Wincentego Witosa
Ul. Bialska 7
21-542 Leśna Podlaska**

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej podaje warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego dla nieruchomości położonej w m. **Leśna Podlaska** na dz. geod. nr 8:

1. Opracować projekt przyłącza wodociągowego. Opracowanie dokumentacji projektowej i realizację przyłącza można powierzyć tylko podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia. 1 egzemplarz dokumentacji należy nieodpłatnie przekazać do zarchiwizowania w GZ UK Leśna Podlaska.
2. Przyłączyć zaprojektować, najkrótszą możliwą trasą, od istniejącego przewodu sieci wodociągowej PE Ø 50 mm, biegnącego w dz. geod. nr 174 w m. Leśna Podlaska.
3. Projektowane przyłączyć w przypadku przecinania się przyłącza z innymi sieciami, wykonać w rurze osłonowej, z uwzględnieniem odpowiedniej głębokości położenia rury i przyłącza, dostosowanej do strefy przemarzania gruntu.
4. Włączenie projektowanego przyłącza wykonać za pomocą typowej opaski do nawiercania bez wyłączania wody.
5. Na przyłączy planowanym do wykonania, zainstalować w pozycji poziomej, zasuwę domową na działce inwestora wraz ze skrzynką i obudową do zasuwy.
6. Zastosować zasuwę z gwintem wewnętrznym, korpus żeliwny, klin powleczony gumą, trzpień ze stali nierdzewnej z ochronną warstwą antykorozyjną.
7. Odcinek przyłącza wykonać z rur PE 63, PE 40. Na załamaniach przewodu przyłącza oraz przy połączeniu rur PE, stosować typowe złączki do rur PE.
8. Zabudowę zestawu wodomierzowego wykonać zgodnie z przepisami w tym zakresie. W okresie zimowym zabezpieczyć przed przemarzaniem.
9. Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji zamontować zawór zwrotny i antyskażeniowy uniemożliwiający wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej.
10. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
11. Roboty przy wykonaniu przyłącza prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie wykonywania przyłączy wodociągowych.
12. Zamiar wykonania przyłącza należy zgłosić do GZUK Leśna Podlaska na piśmie, najpóźniej w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem robót przy jego planowanym wykonaniu, podając dane wykonawcy (nazwisko, adres, tel. kontaktowy, rodzaj uprawnień budowlanych).

13. Prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego pracownika GZUK Leśna Podlaska.

14. Po wykonaniu przyłącza oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, należy zgłosić przyłącze do odbioru w GZUK Leśna Podlaska i zawrzeć umowę na dostawę wody.

Niewykonanie powyższych warunków spowoduje odcięcie dostawy wody na koszt inwestora (odbiorcy) oraz kary pieniężne określone w art. 28 ust1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028).

Niniejsze warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Leśnej Podlaskiej
Barbara Horbowiec

Otrzymują:

1. a/a

2. Wnioskodawca