

"Wykonanie i naprawa szlaków zrywkowych w Leśnictwie Kąkolówka w 2022r"

Lp	Podstawa wyceny	Opis wykonywanych robót	oddz.	Jm	Ilość
1	ANALIZA WŁASNA	Karczowanie pni po ściętych drzewach, w miejscu projektowanego szlaku/poszerzenia szlaku zrywkowego. Złożenie karp w miejscu wskazanym przez zamawiającego w odległości do 150m. Szczegółowa lokalizacja prac zostanie wskazana przez przedstawiciela zamawiającego.			
			26-35cm	szt	2
			36-55cm	szt	2
			56-70cm	szt	1
2	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie rowów odprowadzających wodę przy szlaku zrywkowym, na odkład z rozplantowaniem urobku. Dno rowu min. 60cm od nawierzchni szlaku.	107b	mb	400
3	ANALIZA WŁASNA	Poprawienie istniejącego/wykonanie nowego szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Dopuszczalny spadek podłużny szlaku może wynieść do 30%. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. 'w górę stoku" Szerokość szlaku 4 - 4,5m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Dopuszcza się -za zgodą zamawiającego- na niektórych odcinkach z utrudnieniami terenowymi szerokość minimalną szlaku 3,5m.	91a	hm	5
			107b	hm	4
			101a,c	hm	1
4	ANALIZA WŁASNA	Zakup, transport i ułożenie na szlaku zrywkowym zbrojonych drogowych płyt betonowych o wymiarach 3x1x0,15. Szczegółowa lokalizacja zostanie wskazana przez przedstawiciela zamawiającego.	91a	sz	15
4	ANALIZA WŁASNA	Zakup, transport i ułożenie na szlaku zrywkowym zbrojonych drogowych płyt betonowych o wymiarach 3x1,5x0,15 w miejscu skrzyżowania szlaku z potokiem leśnym. Szczegółowa lokalizacja zostanie wskazana przez przedstawiciela zamawiającego.	78d	szt	26
			91a	mb	10
		Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 60 cm oraz długości 6 m. W tym wykonanie ław 7			

Lp	Podstawa wyceny	Opis wykonywanych robót	oddz.	Jm	Ilość
5	ANALIZA WŁASNA	<p>Prace przy budowie przepustu z rurą z żeliwnych lub z betonu o średnicy 1000 mm i długości 10 m, w tym: przygotowanie terenu, zagęszczenie gruntu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Pozycja obejmuje zakup, dostawę i ułożenie materiałów w miejscu wskazanym przez zamawiającego.</p>	78d	szt.	2
6	ANALIZA WŁASNA	<p>Poprawa brodu na potoku leśnym polegająca na demontażu i ponownym ułożeniu płyt betonowych w ilości 15 szt. o wymiarach 3mx1m.</p>	101a,c	szt.	1
7	ANALIZA WŁASNA	<p>Prace koparką przy zabezpieczeniu osuwiska, obejmująca konieczność odspojenia i przemieszczenia gruntu na odległość do 50mb.</p>	101a,c	m3	50