

## Przedmiar robót

Załącznik nr 5

**Wykonanie remontu pomieszczeń IV piętra zlokalizowanych w budynku biurowym Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25**

Nr	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość
<b>1</b>	<b>Rozdział</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>		
<b>1.1</b>	<b>Element</b>	<b>Malowanie 12 pokoi</b>		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i wyniesienie mebli biurowych i sprzętów - wraz z zabezpieczeniem	kpl	12
1.1.2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie okien i klimatyzatorów - folia	kpl	12
1.1.3	KNR 401/1202/9	Zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	346,44
1.1.4	KNR 401/713/3 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	m2	492,36
1.1.5	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3mm, ściany, podłoga z tynku - przewięto 25% powierzchni - sufit	m2	36,48
1.1.6	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	145,92
1.1.7	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufit - kolor biały	m2	145,92
1.1.8	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, sufit - kolor biały	m2	145,92
1.1.9	KNRW 202/2011/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoga z tynku - przewięto 25% powierzchni - ściany	m2	86,64
1.1.10	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem	m2	346,44
1.1.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	346,44
1.1.12	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany wewnętrzne - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	346,44
1.1.13	Kalkulacja indywidualna	Wymiana kratki wentylacyjnej z możliwością zamknięcia	kpl	12
1.1.14	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie po robotach budowlanych i wniesienie mebli biurowych	kpl	12
<b>1.2</b>	<b>Element</b>	<b>Wymiana wykładziny dywanowej 4 piętro - 12 pokoi</b>		
1.2.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	150,92
1.2.2	KNR 401/211/1	Oczyszczenia powierzchni wylewek z kleju p.a. - przyjęto 50%	m2	75,46
1.2.3	KNR 401/804/1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25 m2 (w 1 miejscu) - przewięto po 1 miejscu w pokoju	miejsce	12
1.2.4	KNR 401/804/3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu) - przewięto po 1 miejscu w pokoju	miejsce	12
1.2.5	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująca wyrównująca grubości 2 mm	m2	75,46
1.2.6	KNRW 202/1124/1	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, klejone do podkładu, klasa trudnopalności Bfl-s1, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m2	150,92
1.2.7	KNRW 202/1124/6	Cokół z wykładziny, klasa trudnopalności Bfl-s1, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m	198,2
<b>2</b>	<b>Rozdział</b>	<b>ROBOTY INSTALACYJNE</b>		
<b>2.1</b>	<b>Element</b>	<b>Instalacja elektryczna - 12 pokoi</b>		

2.1.1	KNKRB 5/305/6 (2)	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w. t.- Dca; -s2; d1; a3 -4x1,5mm2; podłoże: cegła (2) wypusty w szkołach- Oprawa LED nt. (L)120x(W)20x(H)53 min. 34W; min. 3400 lm; 4000K; długość świecenia min. 48000 godzin; min. stopień ochrony IP44; wraz wyłącznik nt. z ramka natynkowa	szt	24
2.1.2	KNR 1326/105/1	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych dwubieg. 10A	szt	24
2.1.3	KNR 1326/103/4	Demontaż i wymiana osprzetu instalacyjnego wymiana łączników p. t.	szt	12
<b>2.2</b>	<b>Element</b>	<b>Czujniki - 12 pokoi</b>		
2.2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż czujek dymu, montaż ponowny z wkuciem przewodów	kpl	12
<b>3</b>	<b>Rozdział</b>	<b>ROBOTY POZOSTAŁE</b>		
<b>3.1</b>	<b>Element</b>	<b>Utylizacja elementów z demontażu</b>		
3.1.1	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja elementów z demontażu	kpl	1