

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

Budowa: Nadleśnictwo Konstantynowo
Obiekt: Budynek gospodarczy Modrze
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: Ul. Drożdżycka 8 62-060 Modrze gmina Stęszew
Dz. nr ewid. 676/1 obręb Modrze Gmina Stęszew

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konstantynowo
Konstantynowo 1
62-053 Konstantynowo

Wykonawca:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

Budowa: Nadleśnictwo Konstantynowo

Obiekt: Budynek gospodarczy Modrze

Rodzaj robót: Remontowe

Lokalizacja: Ul. Drożdżycka 8 62-060 Modrze gmina Stęszew

Dz. nr ewid. 676/1 obręb Modrze Gmina Stęszew

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konstantynowo

Konstantynowo 1

62-053 Konstantynowo

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Budynek gospodarczy nr inw. 108/325				
1.1		Rozebranie i utylizacja elementów pokrycia dachowego				
1.1	10	Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²	89,490
1.1	20	Wywóz eternitu z budowy wraz z utylizacją	m ²	89,490
1.1	30	Rozebranie ołączenia dachu	m ²	89,490
1.1	40	Wynajem kontenera dla materiałów z rozbiórki nie podlegających recyklingowi	kmpł	1,000
1.2		Roboty technologiczne				
1.2	10	Deskowanie połaci dachowych tarcicą	m ²	89,490
1.2	20	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną podkładową	m ²	89,490
1.2	30	Pokrycie dachów - dodatek za następną warstwę papy termozgrzewalnej gr. 5 mm	m ²	89,490
1.2	40	Wykonanie z krawędziaka 10x10 klina jako podkonstrukcję w szczytach dachu pod montaż desek wiatrowych.	metr	19,000
1.2	50	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	10,875
1.3		Instalacja odgromowa				
1.3	10	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu pokrytym papą	szt	18,920
1.3	20	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie ceglanej	szt	6,000
1.3	30	Wymiana pręta instalacji odgromowej o przekroju \varnothing 8 mm na dachu stromym	metr	18,760
1.3	40	Wymiana pręta instalacji odgromowej o średnicy \varnothing 8 mm instalacji odgromowej naprężanej na ścianie w pionie	metr	6,000
1.3	50	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączenie pręt-płaskownik	szt	2,000
1.3	60	Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	szt	1,000
1.3	70	Badania instalacji odgromowej - pomiar następny	szt	1,000

--

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

Budowa: Nadleśnictwo Konstantynowo

Obiekt: Budynek gospodarczy Modrze

Rodzaj robót: Remontowe

Lokalizacja: Ul. Drożdżicka 8 62-060 Modrze gmina Stęszew

Dz. nr ewid. 676/1 obręb Modrze Gmina Stęszew

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konstantynowo

Konstantynowo 1

62-053 Konstantynowo

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		Budynek gospodarczy nr inw. 108/325		
1.1		Rozebranie i utylizacja elementów pokrycia dachowego		
1.1	10	Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²	89,490
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			4,75*9,42*2
				89,490
1.1	20	Wywóz eternitu z budowy wraz z utylizacją	m ²	89,490
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			4,75*9,42*2
				89,490
1.1	30	Rozebranie ołacenia dachu	m ²	89,490
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			4,75*9,42*2
				89,490
1.1	40	Wynajem kontenera dla materiałów z rozbiórki nie podlegających recyklingowi	kmpł	1,000
1.2		Roboty technologiczne		
1.2	10	Deskowanie połaci dachowych tarcicą	m ²	89,490
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			4,75*9,42*2
				89,490
1.2	20	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną podkładową	m ²	89,490
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			4,75*9,42*2
				89,490
1.2	30	Pokrycie dachów - dodatek za następną warstwę papy termozgrzewalnej gr. 5 mm	m ²	89,490
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			4,75*9,42*2
				89,490
1.2	40	Wykonanie z krawędziaka 10x10 klina jako podkonstrukcję w szczytach dachu pod montaż desek wiatrowych.	metr	19,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			4,75*4
				19,000
1.2	50	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	10,875
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1	Deski wiatrowe		4,75*0,25*2*2
	2	Pas nadrynnowy		9,26*0,25*2
	3	Komin		(0,86*2+0,70*2)*0,25
	4	Kanał wentylacyjny		(0,73*2+0,70*2)*0,25
				4,750
				4,630
				0,780
				0,715
1.3		Instalacja odgromowa		
1.3	10	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu pokrytym papą	szt	18,920
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			(4,75*2+9,42)/1
				18,920
1.3	20	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie ceglanej	szt	6,000

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> (3,00*2)/1 6,000
1.3	30	Wymiana pręta instalacji odgromowej o przekroju \varnothing 8 mm na dachu stromym	metr	18,760
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 4,75*2+9,26 18,760
1.3	40	Wymiana pręta instalacji odgromowej o średnicy \varnothing 8 mm instalacji odgromowej naprężanej na ścianie w pionie	metr	6,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 3,00*2 6,000
1.3	50	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączenie pręt-płaskownik	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 2 2,000
1.3	60	Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	szt	1,000
1.3	70	Badania instalacji odgromowej - pomiar następny	szt	1,000

LIMIT ILOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

Budowa: Nadleśnictwo Konstantynowo
Obiekt: Budynek gospodarczy Modrze
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: Ul. Drożdżycka 8 62-060 Modrze gmina Stęszew
Dz. nr ewid. 676/1 obręb Modrze Gmina Stęszew

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Konstantynowo
Konstantynowo 1
62-053 Konstantynowo

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL				
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
R O B O C I Z N A				
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	299,67
M A T E R I A Ł Y				
1	1020100	Gaz płynny propan-butan	kg	26,85
2	1121550	Blacha stal powlekana dachówkowa	m ²	13,38
3	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	10,01
4	2300130	Emulsje asfaltowe anionowe	kg	26,85
5	2301513	Papa zgrzew osn poliest podkład PZ/3000	m ²	105,60
6	2301514	Papa zgrzew osn poliest w/kryc WZ/2500	m ²	104,70
7	2380823	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0,02
8	2603002	Krawędziaki iglaste 10x10 kl.1	m ³	0,29
9	2642012	Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2	m ³	2,51
10	6803620	Wkręty stal samogwintujące SW do blach	szt	299,06
11	7470002	Wspornik dach dla pręta ø 6-8 dachówkowy	szt	19,11
12	7470013	Wspornik ścienny dla bednarki	szt	6,06
13	7470304	Złącze odgałęźne uniwersalne	szt	2,00
14	8440107	Pręt stalowy ocynkowany ø 8	metr	25,75
S P R Z Ę T				
1	31000	Żuraw	m-godz	0,54
2	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,45
3	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	3,56