

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka Teren Zewnętrzny Borowy Młyn
ADRES INWESTYCJI : Borowy Młyn, 64-410 Sieraków
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SIERAKÓW
ADRES INWESTORA : 64-610 Sieraków , Bucharzewo 153
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 22.6.2025

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wartości przedmiarowe są wyłącznie pomocnicze.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.6.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Teren Zewnętrzny					
1		Prace przygotowawcze			
1	NNRNKB	Ogrodzenie placu budowy - wykożystanie istniejącego ogrodzenia. Ogrodzenie	m		
d.1	202 1618-02	tymczasowe 10%			
	kalk. własna	Krotność = 0,1	m	191,990	
		191,99		RAZEM	191,990
2		Oznakowanie terenu budowy	szt		
d.1	kalk. własna	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Odłączenie instalacji elektrycznej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Prace rozbiórkowe ogrodzenia			
4	KNP 02	Rozbiórka siatki - materiał do ponownego użytku	m		
d.2	0318-04.04	poz.1	m	191,990	
				RAZEM	191,990
5	KNR-W 4-03	Mechaniczny demontaż słupów ogrodzeniowych - materiał do ponownego użytku	słup		
d.2	1151-04	poz.1/2,5	słup	76,796	
	kalk. własna			RAZEM	76,796
6	KNR 2-33	Demontaż krawężników na prostej	m		
d.2	0706-03	poz.4	m	191,990	
				RAZEM	191,990
7		Demontaż bramy , furtek - materiał do ponownego użytku	kpl		
d.2	kalk. własna	5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Rozbiórka Wiata drewniana z posadzką betonową			
8	KNR AT-27	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych	m ²		
d.3	0102-02	3,8*7,2	m ²	27,360	
				RAZEM	27,360
9	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.3	0403-02	3,8*7,2	m ²	27,360	
				RAZEM	27,360
10	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.3	0403-04	3,8*7,2	m ²	27,360	
				RAZEM	27,360
11	KNR 4-04	Rozebranie słupów	szt.		
d.3	0406-06	4	szt.	4,000	
	analogia			RAZEM	4,000
12	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni ma	t		
d.3	0104-04	riałów budowlanych sypkich - wartość szacunkowa	t	2,000	
		2		RAZEM	2,000
13	Klakulacja	Utylizacja materiału rozbiórki - papa	m ³		
d.3	własna	poz.8*0,01	m ³	0,274	
	kw			RAZEM	0,274
14	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu - posadzki betonowe	m ³		
d.3	0301-02	poz.8*0,15	m ³	4,104	
	analogia			RAZEM	4,104
15	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni ma	t		
d.3	0104-04	riałów budowlanych sypkich	t	8,208	
		poz.14*2		RAZEM	8,208
16	Klakulacja	Utylizacja materiału rozbiórki - podłoże betonowe	m ³		
d.3	własna	poz.14	m ³	4,104	
	kw			RAZEM	4,104
4		Prace pozostałe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-051 d.4 0409-01 kalk. własna	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m Krotność = 0,1 2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	kalk. własna	Demontaż przydomowej oczyszczalni ścieków	kpl		
d.4		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalk. własna	Wycięcie niskiego drzewostanu podczas prac rozbiórkowych lub prace pielęgnacyjne	kpl		
d.4		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
20	kalk. własna	Usunięcie z wywozem i utylizacją elementów drobnych znajdujących się na działkach - śmieci	kpl		
d.4		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR AT-06 d.4 0104-04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich	t		
		8*1+1+1	t	10,000	
				RAZEM	10,000
22	Klaskulacja d.4 własna kw	Utylizacja materiału rozbiórki - kręgi betonowe - niski drzewostan - przydomowa oczyszczalnia ścieków z zawartością - elementy studni głębinowej poz.21/2	m ³		
			m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
5		Zasyпки			
23	KNNR 1 d.5 0214-02 z.o. 2.11.4. 9911-02 kalk. własna	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - gruntem nawiezionym	m ³		
		poz.4*0,2*0,2+poz.14+3,1*0,5*0,5*3*2	m ³	16,434	
				RAZEM	16,434