

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|----------------------|---|------------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Elewacja | | | |
| 1 d.1 | KNNR 2 1504-01 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m | m2 | | |
| | | $((6,55 + 3,55) * 4,77 + 3,5 * 4,88 * 2) * 2$ | m2 | 164,674 | |
| | | | | RAZEM | 164,674 |
| 2 d.1 | Kalkulacja własna | Demontaż i ponowny montaż istniejącego osprzętu elektrycznego | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 d.1 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | | |
| | | $(6,55 + 3,55) * 4,77 - 2,91 * 3,3 - 2 * 1,5 * 1,5 + 0,25 * 3,3 * 10 + 3,5 * 4,88 - 2,1 * 1,0 - 1,5 * 1,5 + 0,35 * (1,5 * 9 + 2,1 * 2 + 1,0) + 4,88 * 3,16 + 2 * 9,20 * 3,60 + 2 * (6,40 + 3,60) * 5,0 - 6 * 1,5 * 1,5 - 2 * 0,6 * 0,6$ | m2 | 229,040 | |
| | | | | RAZEM | 229,040 |
| 4 d.1 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie podłoża pod tynk - gruntowanie | m2 | | |
| | | $(6,55 + 3,55) * 4,77 - 2,91 * 3,3 - 2 * 1,5 * 1,5 + 0,25 * 3,3 * 10 + 3,5 * 4,88 - 2,1 * 1,0 - 1,5 * 1,5 + 0,35 * (1,5 * 9 + 2,1 * 2 + 1,0) + 4,88 * 3,16 + 2 * 9,20 * 3,60 + 2 * (6,40 + 3,60) * 5,0 - 6 * 1,5 * 1,5 - 2 * 0,6 * 0,6$ | m2 | 229,040 | |
| | | | | RAZEM | 229,040 |
| 5 d.1 | KNR 2-02 1502-02 | Malowanie ścian budynku farbą silikonową | m2 | | |
| | | $(6,55 + 3,55) * 4,77 - 2,91 * 3,3 - 2 * 1,5 * 1,5 + 0,25 * 3,3 * 10 + 3,5 * 4,88 - 2,1 * 1,0 - 1,5 * 1,5 + 0,35 * (1,5 * 9 + 2,1 * 2 + 1,0) + 4,88 * 3,16 + 2 * 9,20 * 3,60 + 2 * (6,40 + 3,60) * 5,0 - 6 * 1,5 * 1,5 - 2 * 0,6 * 0,6$ | m2 | 229,040 | |
| | | | | RAZEM | 229,040 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, parapetów z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | $(8 * 1,6 + 3 * 0,7) * 0,25$ | m2 | 3,725 | |
| | | | | RAZEM | 3,725 |
| 7 d.1 | KNKRB 2 0503-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas pod i nad rynnowy, gzymsy | m2 | | |
| | | $(8 * 1,6 + 3 * 0,7) * 0,25$ | m2 | 3,725 | |
| | | | | RAZEM | 3,725 |
| 2 | Nowy kod | Dach | | | |
| 8 d.2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, parapetów z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | $(10,0) * 0,25$ | m2 | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | 2,500 |
| 9 d.2 | KNKRB 2 0503-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas pod i nad rynnowy, gzymsy | m2 | | |
| | | $(10,0) * 0,25$ | m2 | 2,500 | |
| | | | | RAZEM | 2,500 |
| 10 d.2 | KNNR 3 0501-03 | Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachów przy pokryciu blachodachówką | m2 poł. | | |
| | | $6,30 * 10,0$ | m2 poł. | 63,000 | |
| | | | | RAZEM | 63,000 |