SA.270.9.2026

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

„Dostawa kruszywa wraz z rozwiezieniem oraz wbudowaniem na drogach leśnych w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska w 2026 roku."

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na drogę leśną Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w 2026 roku w raz z jego rozłożeniem i wbudowaniem. Zamówienie będące przedmiotem postępowania polega na wykonaniu prac związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem drogi leśnej stanowiącej dojazd pożarowy nr. 18 w leśnictwach Sokołowice oraz Miodary. Szacunkowa długość drogi wynosi ok. 4,2km. Wbudowanie kruszywa polega na jego rozsypaniu w miejscach ubytków wskazanych przez Leśniczego.
2. Szacunkowa ilość materiału potrzebna do wykonania prac:
   a) Kruszywo łamane – mieszanka 0-31,5mm – 400 ton
      Kruszywo łamane – mieszanka 31,5-63,0 mm – 850 ton
   b) Zamawiający informuje, że wskazane w zapytaniu ofertowym ilości materiałów wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, mają charakter szacunkowy.
   c) Kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności z normą PN- EN 13242 lub równoważną, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem dostaw.
3. Zadanie polega na dostawie kruszywa oraz naprawie ubytków (uszkodzeń) będących skutkami ich użytkowania i działania warunków atmosferycznych. Naprawa polega na wykonaniu następujących robót:
   - równanie nawierzchni drogi leśnej przy pomocy równiarki
   - mechaniczne usuniecie wody i błota z naprawianych odcinków drogi
   - nawiezienie mieszanki z kruszywa łamanego frakcji
   - zasypanie ubytków, kolein i wybojów, rozgarnięcie oraz plantowanie mechaniczne i ręczne kruszyw lub ich mieszanek na wskazanym odcinku drogi
   - zagęszczenie walcem
4. Grubość sypania kruszywa nie jest określona i zależy od warunków terenowych.

SPECJALISTA
ds. Transportu, Dróg i Magazynu
Sebastian Zając