Opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn**.:** ***„Odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej magazynu soli w OD Malbork”***

Wartość szacunkowa w/w zamówienia (netto) nie przekracza równowartości kwoty 170 000,00 PLN.

2. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH

1. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej magazynu soli obejmuje:
   - zabezpieczenie membrany dachowej oraz blach opierzenia przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac;
   - oczyszczenie ręczne przy pomocy szczotek i elektronarzędzi dostępnych powierzchni stalowych elementów słupów, płatwi dachowych, stężeń do stopnia ST 2;
   - oczyszczenie powinno obejmować następujące etapy:
     a. odtłuszczenie powierzchni
     b. młotkowanie powierzchni z grubymi warstwami produktów korozji
     c. czyszczenie właściwe – szczotkami i skrobakami ręcznie lub mechanicznie
     d. dokładne odpylenie oczyszczonych powierzchni
   - wykonanie malowania oczyszczonych elementów farbami typu **High Solid** tolerującymi pozostałości produktów korozji na malowanych powierzchniach,
   - wymaga jest aby zaproponowana farba, ze względu na charakter przechowywanego materiału, posiadała odporność na działanie soli;
   - malowanie dwukrotnie, w kolorze brązowym, zbliżonym do obecnego koloru pokrycia;
   - docelowa grubość powłoki malarskiej suchej to min. 250 ɯm.;
   - preferowany sposób aplikacji farb – ręcznie pędzlami (pierwsza warstwa) i wałkami (warstwa druga) przy zachowaniu zabezpieczeń przed pomalowaniem opierzeń ścian i membrany dachowej;
   - nie przewiduje się malowania natryskowego;
   - przed przystąpieniem do malowania Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego w kwestii wyboru rodzaju i koloru farby planowanej do użycia przy realizacji zadania;
   - transport, przechowywanie i aplikacja farby tylko w warunkach i sposobem zgodnym z zaleceniami producenta zawartymi w karcie technicznej zaakceptowanej farby;
   - transport i ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów zapewniających dostęp do zabezpieczanych elementów;
   - zabezpieczenie lub oczyszczenie soli zgromadzonej w magazynie przed zanieczyszczeniem produktami korozji po czyszczeniu konstrukcji
   - wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie wykonywania zadania: pustych pojemników po farbach, zużytych pędzli, materiałów zużytych przy czyszczeniu i matowaniu konstrukcji, rozpuszczalników itp.;

3. TERMIN WYKONANIA ROBÓT

Roboty należy zrealizować w terminie do : **30 dni** od daty podpisania umowy.

4. MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wszystkie materiały użyte do wykonania zadania muszą być ogólnodostępne na rynku, posiadać atest PZH i być dopuszczone do obrotu na terenie UE. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o zatwierdzenie rodzaju farby i jej koloru na podstawie kart technicznych wyrobów, zawierających specyfikację farb, ich parametry techniczne, warunki i sposób aplikacji.

5. REALIZACJA ROBÓT

1.1. Wszyscy robotnicy i dozór powinni korzystać z hełmów i rękawic ochronnych.
1.2. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
1.3. Kierowanie budową powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz p.poż.
1.4. Utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania.
1.5. Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych leży po stronie Wykonawcy.
1.6. Część robót, uzgodniona wcześniej z Zamawiającym może być wykonywana siłami podwykonawcy.
1.7. Nadzór nad robotami powinna sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
1.8. Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Ustawy z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

6. ODBIÓR ROBÓT

a. Roboty będą odbierane w całości po zakończeniu wszystkich prac w ramach zadania.
b. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.
c. ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał odbioru robót przy udziale WYKONAWCY.
d. ZAMAWIAJĄCY sporządza „ Protokół odbioru robót ”, który podpisują przedstawiciele Stron.

7. REALIZACJA RACHUNKÓW VAT

a. Protokół odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

b. Faktura będzie płatna przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY
c. W terminie **30 dni** od daty odbioru robót i otrzymania kompletu dokumentów.

8. UWAGI

a. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji na terenie obiektu w celu zapoznania się z zakresem, ilością i specyfiką zadania.
b. Wszystkie roboty wymienione w formularzu „Formularz cenowy" obejmują swoim zakresem zarówno roboty przygotowawcze i drobne naprawy łącznie ze sprzątaniem po robotach.
c. Wszelkie materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.