

Remont pomieszczeń budynku Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Remont pomieszczeń budynku Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku - I PIĘTRO [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
1	KNR 4-01W 1216-0100	ST-0001	Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	m2	344,5200
			p.101: 4,4*3,09		13,60000
			p.102: 4,39*3,11		13,65000
			p.102A: 4,57*2,48		11,33000
			p.103: 4,52*3,01		13,61000
			p.104: 3,04*1,90		5,78000
			p.105: 5,07*2,78		14,09000
			p.106: 5,10*3,05		15,56000
			p.107: 5,09*3,05		15,52000
			p.108: 5,07*3,11		15,77000
			p.110: 4,13*2,12+4,13*3,28+(4,13-0,99-0,76)*0,085		22,50000
			p.111: 5,11*4,71-1,06*1,87		22,09000
			p.112: 5,12*(2,96+1,37+1,75)/2		15,56000
			p.113: 5,73*5,08		29,11000
			p.114: 4,48*2,96		13,26000
			p.115: 4,49*4,44-0,54*1,98		18,87000
			p.116: 4,50*2,12-0,56*2,58		8,10000
			p.117: 4,49*3,18		14,28000
			WC damski: 1,98*1,62+1,60*1,15		5,05000
			WC męski: 1,16*1,69+2,07*1,69		5,46000
			korytarz: 9,52*1,91+1,93*2,90+7,07*(0,98+1,93+1,23)+9,48*1,93		71,35000
2	KNR BC-06 0101-0100	ST-0002	Zabezpieczenie okien, drzwi, płytek folią malarską	1m2	186,8800
			p.101: 0,78*1,93+2*0,93*1,66		4,59000
			p.102: 0,89*2,06+0,93*1,79+1,06*1,78		5,38000
			p.102A: 0,9*2,05+2*1,05*1,79		5,60000
			p.103: 0,9*2,06+2*1,05*1,78		5,59000
			p.104: 1,12*1,8		2,02000
			p.105: 0,91*2,06+2*1,06*1,79		5,67000
			p.106: 0,91*2,06+2*1,06*1,78		5,65000
			p.107: 0,91*2,06+2*1,06*1,78		5,65000
			p.108: 0,9*2,05+2*1,06*1,79		5,64000
			p.110: 0,94*2,06+3*1,06*1,79		7,63000
			p.111: 0,95*2,1+3*1,07*1,79		7,74000
			p.112: 2*0,95*2,1+2*1,05*1,79		7,75000
			p.113: 0,95*2,1+4*1,05*1,79		9,51000
			p.114: 0,92*2,07+2*1,06*1,79		5,70000
			p.115: 0,96*2,1+3*1,06*1,79		7,71000
			p.116: 0,91*2,07+1,06*1,79+2,1*1,4		6,72000
			p.117: 0,89*2,07+2*1,07*1,79		5,67000
			WC damski: 2*(2*1,98+2*1,62)+2*(2*1,60+2*1,15)		25,40000
			WC męski: 2*(2*1,16+2*1,69)+2*(2*2,07+2*1,69)		26,44000
			korytarz: 0,92*2,07+0,96*2,1+0,91*2,07+0,89*2,07+0,9*2,07+0,9*2,07+0,78*1,9 3+0,89*2,06+0,9*2,05+0,91*2,06+0,91*2,06+0,9*2,05+0,94*2,06+1,		30,81000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			75*2,76+1,06*1,79		
3	KNR 7-13 0104-0100	ST-0003	Ręczne przenoszenie w poziomie i wnoszenie lub znoszenie po schodach. Lub pochylniach elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.30 t. Ładunek o masie do 0.05 t - za pierwsze 10 m przenoszenia - wynoszenie mebli przed rozpoczęciem prac i wnoszenie po zakończeniu prac remontowych	t	3,1600
			p.101: 18*(0,98*2,5+0,95*1,68+2,18*0,58+0,99*1,67)/1000+15*(0,64*1,51+0,47*0,35)/1000		0,14000
			p.102: 18*(2,5*3,28+2,5*0,73+0,79*0,73+0,75*0,34+0,84*0,77+0,76*1,33+0,76*1,43+0,83*0,76)/1000		0,26000
			p.102A: 18*(2,5*1,47+0,57*0,47+0,63*1,33+0,8*0,8)/1000		0,10000
			p.103: 18*(2,5*1,82+0,6*1,2+0,37*0,75+0,5*0,76+0,45*0,75+1,98*0,54+1,47*1,38)/1000		0,17000
			p.104: 18*(0,72*0,75+0,7*1,8)/1000		0,03000
			p.105: 18*(2,5*0,72+0,38*1,81+2,5*1,94+0,35*1,8+0,36*0,76+0,39*0,58+2,99*0,5+1,62*1,2+0,7*0,8)/1000		0,22000
			p.106: 18*(2,7*2,5+1,08*2,5+0,37*1,8+0,6*0,75+0,35*0,75+0,35*0,7+0,57*0,44+1,31*1,32+0,6*0,6)/1000		0,24000
			p.107: 18*(1,3*1,32+0,65*0,83+0,4*0,45+0,36*0,75+0,56*0,44+0,76*2,5+2,53*2,5+0,91*2,06)/1000		0,23000
			p.108: 18*(1,03*0,65+2,13*0,66+0,6*0,6+0,72*0,75+0,36*0,75+0,36*1,8+1,32*2,5+1,2*2,5)/1000		0,18000
			p.110: 18*(0,36*0,76+0,83*0,76+0,8*1,91+0,44*0,7+0,66*0,66+1*2+0,8*1,84+0,8*2,5+0,4*2,5+1,6*2,5+0,44*0,56+0,65*1,6+1,6*0,8+1,6*1,17)/1000		0,33000
			p.111: 18*(0,82*2,17+1,63*1,45+1,23*1,12+0,42*1,45+1,52*0,8+2,16*0,8+1,93*0,8)/1000		0,19000
			p.112: 18*(1,55*2,04+1,36*2,1+1,62*0,6+0,59*0,72+1,84*1,1)/1000		0,17000
			p.113: 18*(3,05*1,86+1,61*0,77+1,5*0,77+2,8*1)/1000		0,20000
			p.114: 18*(0,4*0,7+0,35*0,7+0,85*2,5+1,68*1,7+1,34*2,5+0,65*1,3+1,2*0,51)/1000		0,19000
			p.115: 18*(0,8*1,11+0,8*1,45+0,8*1,8+0,8*1,8+1,7*0,8+1,5*0,8)/1000		0,14000
			p.116: 18*(1*2,01+1,6*0,72+0,66*0,66+0,85*0,6+1,8*0,6)/1000		0,09000
			p.117: 18*(1,2*2,5+1,04*0,4+0,53*2,5+1,46*2,5+0,36*1,81+0,9*0,76+2,51*0,5+1,4*1,43)/1000		0,23000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 18*(2*3,14*0,4*0,4+1,5*0,6+0,8*0,8)/1000		0,05000
4	KNR 4-03 1124-0100	ST-0004	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10A. Podtynkowy wyłącznik lubprzełącznik 1 biegunowy	szt	26,0000
			p.101: 1		1,00000
			p.102: 1		1,00000
			p.102A: 1		1,00000
			p.103: 1		1,00000
			p.104: 1		1,00000
			p.105: 1		1,00000
			p.106: 1		1,00000
			p.107: 1		1,00000
			p.108: 1		1,00000
			p.110: 2		2,00000
			p.111: 1		1,00000
			p.112: 0		
			p.113: 3		3,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.114: 1		1,00000
			p.115: 1		1,00000
			p.116: 1		1,00000
			p.117: 1		1,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 7		7,00000
5	KNR 4-03 1122-0200	ST-0004	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63A. Gniazda podtynkowe 2+0 biegunowe	szt	76,0000
			p.101: 3		3,00000
			p.102: 7		7,00000
			p.102A: 2		2,00000
			p.103: 3		3,00000
			p.104: 1		1,00000
			p.105: 3		3,00000
			p.106: 4		4,00000
			p.107: 6		6,00000
			p.108: 4		4,00000
			p.110: 10		10,00000
			p.111: 5		5,00000
			p.112: 4		4,00000
			p.113: 4		4,00000
			p.114: 4		4,00000
			p.115: 5		5,00000
			p.116: 2		2,00000
			p.117: 5		5,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 4		4,00000
6	KNR 4-03 1134-0100	ST-0004	Demontaż opraw świetlówkowych. Oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	23,0000
			p.101: 2		2,00000
			p.102: 2		2,00000
			p.102A: 2		2,00000
			p.103: 2		2,00000
			p.104: 0		
			p.105: 3		3,00000
			p.106: 3		3,00000
			p.107: 3		3,00000
			p.108: 3		3,00000
			p.110: 2		2,00000
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 1		1,00000
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
7	KNR K-06 0206-0300 ANALOGIA	ST-0005	Wypożyczenie dodatkowe - demontaż rolet pokojowych i ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych Krotność = 1,50	1 szt	12,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.101: 1		1,00000
			p.102: 1		1,00000
			p.102A: 0		
			p.103: 0		
			p.104: 1		1,00000
			p.105: 0		
			p.106: 1		1,00000
			p.107: 0		
			p.108: 0		
			p.110: 1		1,00000
			p.111: 1		1,00000
			p.112: 1		1,00000
			p.113: 2		2,00000
			p.114: 2		2,00000
			p.115: 1		1,00000
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
8	KNR 4-01 0808-0800 ANALOGIA	ST-0006	Rozbiórka odbojnic ściennych	m	31,6300
			p.101: 0		
			p.102: 1,2		1,20000
			p.102A: 0		
			p.103: 1,94+0,7+2,64+1,4+1,15		7,83000
			p.104: 0		
			p.105: 3,13+2,74		5,87000
			p.106: 1,06+1,06		2,12000
			p.107: 1,2+1,2		2,40000
			p.108: 1,2+1,2		2,40000
			p.110: 2,4		2,40000
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 1,2+1,2		2,40000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 2,6+2,41		5,01000
9	KNR 4-01 0354-1300	ST-0007	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych lub drzwiczek	szt	5,0000
			p.101: 0		
			p.102: 0		
			p.102A: 0		
			p.103: 0		
			p.104: 0		
			p.105: 1		1,00000
			p.106: 1		1,00000
			p.107: 1		1,00000
			p.108: 1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.110: 0		
			p.111: 1		1,00000
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
10	KNR 9-29 0107-0400 ANALOGIA	ST-0008	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt kasetonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	1m2	1,4400
			p.101: 0		
			p.102: 0		
			p.102A: 0		
			p.103: 0		
			p.104: 0		
			p.105: 0		
			p.106: 0		
			p.107: 0		
			p.108: 0		
			p.110: 0		
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 1,2*1,2		1,44000
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
11	KNR 9-29 0205-0100	ST-0009	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu do 2 m2 - okładzina pojedyncza	1m2	0,8900
			p.101: 0		
			p.102: 0		
			p.102A: 0		
			p.103: 0		
			p.104: 0		
			p.105: 0		
			p.106: 0		
			p.107: 0		
			p.108: 0		
			p.110: 0		
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: (0,3+0,46)*1,17		0,89000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
12	KNNR 3 0801-0700	ST-0010	Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	13,6100
			p.101: 0		
			p.102: 0		
			p.102A: 0		
			p.103: 4,52*3,01		13,61000
			p.104: 0		
			p.105: 0		
			p.106: 0		
			p.107: 0		
			p.108: 0		
			p.110: 0		
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
13	KNR K-11 0101-0100 ANALOGIA	ST-0011	Usunięcie warstwy kleju przez szlifowanie powierzchni poziomych grubości do 5 mm	m2	13,6100
			p.101: 0		
			p.102: 0		
			p.102A: 0		
			p.103: 4,52*3,01		13,61000
			p.104: 0		
			p.105: 0		
			p.106: 0		
			p.107: 0		
			p.108: 0		
			p.110: 0		
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
14	KNR 9-29 0301-0100	ST-0012	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	1m2	0,8900
			p.101: 0		
			p.102: 0		
			p.102A: 0		
			p.103: 0		
			p.104: 0		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.105: 0		
			p.106: 0		
			p.107: 0		
			p.108: 0		
			p.110: 0		
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: $(0,3+0,46)*1,17$		0,89000
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
15	KNR 9-13 0101-0200 ANALOGIA	ST-0013	Oczyszczenie podłoża pod malowanie, poprzez zmycie ręczne Krotność = 0,50	m2	1061,1200
			p.101: $4,4*3,09+2,91*(2*4,4+2*3,09)-0,78*1,93-2*0,93*1,66+2*0,26*(2*1,66+0,93)$		54,80000
			p.102: $4,39*3,11+2,91*(2*4,39+2*3,11)-0,89*2,06-0,93*1,79-1,06*1,78+0,37*(2*1,79+0,93+2*1,78+1,06)$		55,30000
			p.102A: $4,57*2,48+3,03*(2*4,57+2*2,48)-0,9*2,05-2*1,05*1,79+2*0,38*(2*1,79+1,05)$		51,97000
			p.103: $4,52*3,01+3,06*(2*4,52+2*3,01+2*0,26)-0,9*2,06-2*1,05*1,78+2*0,38*(2*1,78+1,05)$		59,19000
			p.104: $2,75*(2*3,04+1,90)-1,12*1,8+0,36*(2*1,8+1,12)$		21,63000
			p.105: $5,07*2,78+3,07*(2*5,07+2*2,78)-0,91*2,06-2*1,06*1,79+2*0,38*(2*1,79+1,06)$		60,15000
			p.106: $5,10*3,05+3,05*(2*5,1+2*3,05)-0,91*2,06-2*1,06*1,78+2*0,38*(2*1,78+1,06)$		63,13000
			p.107: $5,09*3,05+3,06*(2*5,09+2*3,05)-0,91*2,06-2*1,06*1,78+0,38*(2*1,78+1,06)$		61,45000
			p.108: $5,07*3,11+3,03*(2*5,07+2*3,11)-0,9*2,05-2*1,06*1,79+2*0,38*(2*1,79+1,06)$		63,23000
			p.110: $4,13*3,28+(4,13-0,99-0,76)*0,085+2,78*(0,99+2,12+4,13+2,12+0,76+2*0,085)+3,01*(0,99+3,28+4,13+3,28+0,76)-0,94*2,06-3*1,06*1,79+3*0,37*(2*1,79+1,06)$		77,32000
			p.111: $2,77*(2*5,11+2*4,71)-0,95*2,1-3*1,07*1,79+3*0,38*(2*1,76+1,07)$		51,89000
			p.112: $2,80*(2*5,12+2*(2,96+1,37+1,75)/2)-1,75*2,8-2*0,95*2,1-2*1,05*1,79+2*0,37*(2*1,79+1,05)$		36,47000
			p.113: $5,08*5,73-3,6*4,2+3,6*0,1*2+4,0*1*2+2,8*(2*5,73+2*5,08)-0,95*2,1-4*1,05*1,79+4*0,38*(2*1,79+1,05)$		73,57000
			p.114: $2,76*(2*4,48+2*2,96)-0,92*2,07-2*1,06*1,79+2*0,39*(2*1,79+1,06)$		38,99000
			p.115: $2,80*(2*4,49+2*4,44)-0,96*2,1-3*1,06*1,79+3*0,38*(2*1,79+1,06)$		47,59000
			p.116: $2,83*(2*4,50+2*2,12)-0,91*2,07-1,06*1,79+0,37*(2*1,79+1,06)$		35,40000
			p.117: $2,83*(2*4,49+2*3,18)-0,89*2,07-2*1,07*1,79+2*0,37*(2*1,79+1,07)$		41,18000
			WC damski: $0,6*(2*1,98+2*1,62)+0,56*(2*1,60+2*1,15)$		7,40000
			WC męski: $0,6*(2*1,16+2*1,69)+0,56*(2*2,07+2*1,69)$		7,63000
			korytarz: $2,79*(2*9,52+2*1,91)+2,76*(1,93+2*2,97)+2,76*(7,07+0,94+0,98+1,23+2,22+2,3+1,2+2*9,48)-0,92*2,07-0,96*2,1-0,91*2,07-0,89*2,07-0,9*2,07-0,9*2,07-0,78*1,93-0,89*2,06-0,9*2,05-0,91*2,06-0,91*2,06-0,9*2,05-0,94*2,06-1,75*2,76-1,06*1,79+0,39*(2*1,79+1,06)$		152,82000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
16	KNR 2-02W 0830-0300 ANALOGIA	ST-0014	Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa - na ścianach z elementów prefabryk. i betonów wylewanych - uzupełnienia ubytków ścian i sułtów, wraz z przeżyłowaniem rys i poszpachlowaniem miejsc po zdemontowanych odbojnicach	1 m2	101,0000
			p.101: 5		
			p.102: 5		
			p.102A: 5		
			p.103: 5		
			p.104: 5		
			p.105: 5		
			p.106: 5		
			p.107: 5		
			p.108: 5		
			p.110: 5		
			p.111: 5		
			p.112: 5		
			p.113: 5		
			p.114: 5		
			p.115: 5		
			p.116: 5		
			p.117: 5		
			WC damski: 3		
			WC męski: 3		
			korytarz: 10		
17	KNNR 2 0903-0300	ST-0015	Przygotowanie podłoża; gruntowanie ścian wykonane ręcznie pod malowanie	m2	918,9400
			p.101: $2,91 \cdot (2 \cdot 4,4 + 2 \cdot 3,09) - 0,78 \cdot 1,93 - 2 \cdot 0,93 \cdot 1,66 + 2 \cdot 0,26 \cdot (2 \cdot 1,66 + 0,93)$		
			p.102: $2,91 \cdot (2 \cdot 4,39 + 2 \cdot 3,11) - 0,89 \cdot 2,06 - 0,93 \cdot 1,79 - 1,06 \cdot 1,78 + 0,37 \cdot (2 \cdot 1,79 + 0,93 + 2 \cdot 1,78 + 1,06)$		
			p.102A: $3,03 \cdot (2 \cdot 4,57 + 2 \cdot 2,48) - 0,9 \cdot 2,05 - 2 \cdot 1,05 \cdot 1,79 + 2 \cdot 0,38 \cdot (2 \cdot 1,79 + 1,05)$		
			p.103: $3,06 \cdot (2 \cdot 4,52 + 2 \cdot 3,01 + 2 \cdot 0,26) - 0,9 \cdot 2,06 - 2 \cdot 1,05 \cdot 1,78 + 2 \cdot 0,38 \cdot (2 \cdot 1,78 + 1,05)$		
			p.104: $2,75 \cdot (2 \cdot 3,04 + 1,90) - 1,12 \cdot 1,8 + 0,36 \cdot (2 \cdot 1,8 + 1,12)$		
			p.105: $3,07 \cdot (2 \cdot 5,07 + 2 \cdot 2,78) - 0,91 \cdot 2,06 - 2 \cdot 1,06 \cdot 1,79 + 2 \cdot 0,38 \cdot (2 \cdot 1,79 + 1,06)$		
			p.106: $3,05 \cdot (2 \cdot 5,1 + 2 \cdot 3,05) - 0,91 \cdot 2,06 - 2 \cdot 1,06 \cdot 1,78 + 2 \cdot 0,38 \cdot (2 \cdot 1,78 + 1,06)$		
			p.107: $3,06 \cdot (2 \cdot 5,09 + 2 \cdot 3,05) - 0,91 \cdot 2,06 - 2 \cdot 1,06 \cdot 1,78 + 0,38 \cdot (2 \cdot 1,78 + 1,06)$		
			p.108: $3,03 \cdot (2 \cdot 5,07 + 2 \cdot 3,11) - 0,9 \cdot 2,05 - 2 \cdot 1,06 \cdot 1,79 + 2 \cdot 0,38 \cdot (2 \cdot 1,79 + 1,06)$		
			p.110: $(4,13 - 0,99 - 0,76) \cdot 0,085 + 2,78 \cdot (0,99 + 2,12 + 4,13 + 2,12 + 0,76 + 2 \cdot 0,085) + 3,01 \cdot (0,99 + 3,28 + 4,13 + 3,28 + 0,76) - 0,94 \cdot 2,06 - 3 \cdot 1,06 \cdot 1,79 + 3 \cdot 0,37 \cdot (2 \cdot 1,79 + 1,06)$		
			p.111: $2,77 \cdot (2 \cdot 5,11 + 2 \cdot 4,71) - 0,95 \cdot 2,1 - 3 \cdot 1,07 \cdot 1,79 + 3 \cdot 0,38 \cdot (2 \cdot 1,76 + 1,07)$		
			p.112: $2,80 \cdot (2 \cdot 5,12 + 2 \cdot (2,96 + 1,37 + 1,75)/2) - 1,75 \cdot 2,8 - 2 \cdot 0,95 \cdot 2,1 - 2 \cdot 1,05 \cdot 1,79 + 2 \cdot 0,37 \cdot (2 \cdot 1,79 + 1,05)$		
			p.113: $2,8 \cdot (2 \cdot 5,73 + 2 \cdot 5,08) - 0,95 \cdot 2,1 - 4 \cdot 1,05 \cdot 1,79 + 4 \cdot 0,38 \cdot (2 \cdot 1,79 + 1,05)$		
			p.114: $2,76 \cdot (2 \cdot 4,48 + 2 \cdot 2,96) - 0,92 \cdot 2,07 - 2 \cdot 1,06 \cdot 1,79 + 2 \cdot 0,39 \cdot (2 \cdot 1,79 + 1,06)$		
			p.115: $2,80 \cdot (2 \cdot 4,49 + 2 \cdot 4,44) - 0,96 \cdot 2,1 - 3 \cdot 1,06 \cdot 1,79 + 3 \cdot 0,38 \cdot (2 \cdot 1,79 + 1,06)$		
			p.116: $2,83 \cdot (2 \cdot 4,50 + 2 \cdot 2,12) - 0,91 \cdot 2,07 - 1,06 \cdot 1,79 + 0,37 \cdot (2 \cdot 1,79 + 1,06)$		
			p.117: $2,83 \cdot (2 \cdot 4,49 + 2 \cdot 3,18) - 0,89 \cdot 2,07 - 2 \cdot 1,07 \cdot 1,79 + 2 \cdot 0,37 \cdot$		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			(2*1,79+1,07)		
			WC damski: 0,6*(2*1,98+2*1,62)+0,56*(2*1,60+2*1,15)		7,40000
			WC męski: 0,6*(2*1,16+2*1,69)+0,56*(2*2,07+2*1,69)		7,63000
			korytarz: 2,79*(2*9,52+2*1,91)+2,76*(1,93+2*2,97)+2,76*(7,07+0,94+0,98+1,23+2,22+2,3+1,2+2*9,48)-0,92*2,07-0,96*2,1-0,91*2,07-0,89*2,07-0,9*2,07-0,9*2,07-0,78*1,93-0,89*2,06-0,9*2,05-0,91*2,06-0,91*2,06-0,9*2,05-0,94*2,06-1,75*2,76-1,06*1,79+0,39*(2*1,79+1,06)		152,82000
18	KNNR 2 0904-0300	ST-0015	Przygotowanie podłoża; gruntowanie sufitów wykonane ręcznie pod malowanie	m2	142,1800
			p.101: 4,4*3,09		13,60000
			p.102: 4,39*3,11		13,65000
			p.102A: 4,57*2,48		11,33000
			p.103: 4,52*3,01		13,61000
			p.104: 0		
			p.105: 5,07*2,78		14,09000
			p.106: 5,10*3,05		15,56000
			p.107: 5,09*3,05		15,52000
			p.108: 5,07*3,11		15,77000
			p.110: 4,13*3,28		13,55000
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 5,08*5,73-3,6*4,2+3,6*0,1*2+4,*0,1*2		15,51000
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
19	KNNR 2 1206-0101 ANALOGIA	ST-0016	Posadzki z wykładzin dywanowych oraz listwy do posadzek. Posadzki z wykładziny rulonowej dywanowej z warstwą izolacyjną, klej winylowy Winylep WRAZ Z COKOLIKIEM Z LISTWY SYSTEMOWEJ I WYWNIECIEM	m2	13,6100
			p.101: 0		
			p.102: 0		
			p.102A: 0		
			p.103: 4,52*3,01		13,61000
			p.104: 0		
			p.105: 0		
			p.106: 0		
			p.107: 0		
			p.108: 0		
			p.110: 0		
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
20	KNNR 2 1402-0300	ST-0017	Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową (dm3)dwukrotnie	m2	1061,1200
			p.101: $4,4*3,09+2,91*(2*4,4+2*3,09)-0,78*1,93-2*0,93*1,66+2*0,26*(2*1,66+0,93)$		54,80000
			p.102: $4,39*3,11+2,91*(2*4,39+2*3,11)-0,89*2,06-0,93*1,79-1,06*1,78+0,37*(2*1,79+0,93+2*1,78+1,06)$		55,30000
			p.102A: $4,57*2,48+3,03*(2*4,57+2*2,48)-0,9*2,05-2*1,05*1,79+2*0,38*(2*1,79+1,05)$		51,97000
			p.103: $4,52*3,01+3,06*(2*4,52+2*3,01+2*0,26)-0,9*2,06-2*1,05*1,78+2*0,38*(2*1,78+1,05)$		59,19000
			p.104: $2,75*(2*3,04+1,90)-1,12*1,8+0,36*(2*1,8+1,12)$		21,63000
			p.105: $5,07*2,78+3,07*(2*5,07+2*2,78)-0,91*2,06-2*1,06*1,79+2*0,38*(2*1,79+1,06)$		60,15000
			p.106: $5,10*3,05+3,05*(2*5,1+2*3,05)-0,91*2,06-2*1,06*1,78+2*0,38*(2*1,78+1,06)$		63,13000
			p.107: $5,09*3,05+3,06*(2*5,09+2*3,05)-0,91*2,06-2*1,06*1,78+0,38*(2*1,78+1,06)$		61,45000
			p.108: $5,07*3,11+3,03*(2*5,07+2*3,11)-0,9*2,05-2*1,06*1,79+2*0,38*(2*1,79+1,06)$		63,23000
			p.110: $4,13*3,28+(4,13-0,99-0,76)*0,085+2,78*(0,99+2,12+4,13+2,12+0,76+2*0,085)+3,01*(0,99+3,28+4,13+3,28+0,76)-0,94*2,06-3*1,06*1,79+3*0,37*(2*1,79+1,06)$		77,32000
			p.111: $2,77*(2*5,11+2*4,71)-0,95*2,1-3*1,07*1,79+3*0,38*(2*1,76+1,07)$		51,89000
			p.112: $2,80*(2*5,12+2*(2,96+1,37+1,75)/2)-1,75*2,8-2*0,95*2,1-2*1,05*1,79+2*0,37*(2*1,79+1,05)$		36,47000
			p.113: $5,08*5,73-3,6*4,2+3,6*0,1*2+4,0*1*2+2,8*(2*5,73+2*5,08)-0,95*2,1-4*1,05*1,79+4*0,38*(2*1,79+1,05)$		73,57000
			p.114: $2,76*(2*4,48+2*2,96)-0,92*2,07-2*1,06*1,79+2*0,39*(2*1,79+1,06)$		38,99000
			p.115: $2,80*(2*4,49+2*4,44)-0,96*2,1-3*1,06*1,79+3*0,38*(2*1,79+1,06)$		47,59000
			p.116: $2,83*(2*4,50+2*2,12)-0,91*2,07-1,06*1,79+0,37*(2*1,79+1,06)$		35,40000
			p.117: $2,83*(2*4,49+2*3,18)-0,89*2,07-2*1,07*1,79+2*0,37*(2*1,79+1,07)$		41,18000
			WC damski: $0,6*(2*1,98+2*1,62)+0,56*(2*1,60+2*1,15)$		7,40000
			WC męski: $0,6*(2*1,16+2*1,69)+0,56*(2*2,07+2*1,69)$		7,63000
			korytarz: $2,79*(2*9,52+2*1,91)+2,76*(1,93+2*2,97)+2,76*(7,07+0,94+0,98+1,23+2,22+2,3+1,2+2*9,48)-0,92*2,07-0,96*2,1-0,91*2,07-0,89*2,07-0,9*2,07-0,9*2,07-0,78*1,93-0,89*2,06-0,9*2,05-0,91*2,06-0,91*2,06-0,9*2,05-0,94*2,06-1,75*2,76-1,06*1,79+0,39*(2*1,79+1,06)$		152,82000
21	KNR 2-02W 2702-0100	ST-0018	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych. Sufity podwieszone z zastosowaniem profili poprzecznych	1 m2	1,4400
			p.101: 0		
			p.102: 0		
			p.102A: 0		
			p.103: 0		
			p.104: 0		
			p.105: 0		
			p.106: 0		
			p.107: 0		
			p.108: 0		
			p.110: 0		
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 1,2*1,2		1,44000
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
22	KNR 5-08 0511-0500	ST-0019	Montaż na got.podł.opraw świetłkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podłącz.. Oprawy przykręcane 2x20 W - końcowe - ISTNIEJĄCE	szt	23,0000
			p.101: 2		2,00000
			p.102: 2		2,00000
			p.102A: 2		2,00000
			p.103: 2		2,00000
			p.104: 0		
			p.105: 3		3,00000
			p.106: 3		3,00000
			p.107: 3		3,00000
			p.108: 3		3,00000
			p.110: 2		2,00000
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 1		1,00000
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
23	KNR 5-08 0307-0200	ST-0020	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem. Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej. łącznik jednobiegunowy - ISTNIEJĄCE	szt	26,0000
			p.101: 1		1,00000
			p.102: 1		1,00000
			p.102A: 1		1,00000
			p.103: 1		1,00000
			p.104: 1		1,00000
			p.105: 1		1,00000
			p.106: 1		1,00000
			p.107: 1		1,00000
			p.108: 1		1,00000
			p.110: 2		2,00000
			p.111: 1		1,00000
			p.112: 0		
			p.113: 3		3,00000
			p.114: 1		1,00000
			p.115: 1		1,00000
			p.116: 1		1,00000
			p.117: 1		1,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 7		7,00000
24	KNR 5-08 0309-0300	ST-0020	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe z uziemieniem - ISTNIEJĄCE	szt	76,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.101: 3		3,00000
			p.102: 7		7,00000
			p.102A: 2		2,00000
			p.103: 3		3,00000
			p.104: 1		1,00000
			p.105: 3		3,00000
			p.106: 4		4,00000
			p.107: 6		6,00000
			p.108: 4		4,00000
			p.110: 10		10,00000
			p.111: 5		5,00000
			p.112: 4		4,00000
			p.113: 4		4,00000
			p.114: 4		4,00000
			p.115: 5		5,00000
			p.116: 2		2,00000
			p.117: 5		5,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 4		4,00000
25	KNR 2-02W 1122-0500 ANALOGIA	ST-0021	Odbojnice ściennie winylowe gr. 2mm wysokości 20cm w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem	1 m	28,4000
			p.101: 2		2,00000
			p.102: 1,2		1,20000
			p.102A: 2		2,00000
			p.103: 2*1,2		2,40000
			p.104: 0		
			p.105: 2*1,2+2		4,40000
			p.106: 2*1,2		2,40000
			p.107: 2*1,2		2,40000
			p.108: 3,6+1,2		4,80000
			p.110: 0		
			p.111: 0		
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 1,2		1,20000
			p.115: 0		
			p.116: 1,2		1,20000
			p.117: 2*1,2		2,40000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 2		2,00000
26	KNR 4-01 0322-0200	ST-0007	Obsadzenie w ścianach z cegły krutek wentylacyjnych	szt	5,0000
			p.101: 0		
			p.102: 0		
			p.102A: 0		
			p.103: 0		
			p.104: 0		
			p.105: 1		1,00000
			p.106: 1		1,00000
			p.107: 1		1,00000
			p.108: 1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.110: 0		
			p.111: 1		1,00000
			p.112: 0		
			p.113: 0		
			p.114: 0		
			p.115: 0		
			p.116: 0		
			p.117: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
			Dział nr 2. Remont pomieszczeń budynku Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku - II PIĘTRO		
			[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
27	KNR 4-01W 1216-0100	ST-0001	Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	m2	348,0000
			p.201: 4,65*3,1		14,42000
			p.202: 4,59*3,02		13,86000
			p.203: 4,46*2,86		12,76000
			p.204: 2,1*3,13		6,57000
			p.205: 1,93*4,33+2,78*3,13		17,06000
			p.206: 5,2*3,04		15,81000
			p.207: 5,25*3,1		16,28000
			p.208: 5,24*3,01		15,77000
			p.209: 5,24*2,92		15,30000
			p.210: 4,33*3,72		16,11000
			p.211: 4,28*3,62		15,49000
			p.212: 5,26*12,29		64,65000
			p.214: 4,66*3,09		14,40000
			p.217: 4,64*3,18		14,76000
			p.218: 4,61*3,02		13,92000
			WC damski: 2,04*1,59+1,20*1,59		5,15000
			WC męski: 1,07*1,96+2,05*1,96		6,12000
			korytarz: 8,29*1,93+7,04*4,15+12,63*1,93		69,59000
28	KNR BC-06 0101-0100	ST-0002	Zabezpieczenie okien, drzwi, płytek folią malarską	1m2	192,5000
			p.201: 0,9*2,04+2*1,06*1,78		5,61000
			p.202: 0,8*2,06+2*1,06*1,78		5,42000
			p.203: 0,89*2,05+2*1,06*1,78		5,60000
			p.204: 0,92*2+1,05*1,78		3,71000
			p.205: 1,92*2,67+0,92*2+2*1,05*1,79		10,73000
			p.206: 0,88*2,06+2*1,06*1,79		5,61000
			p.207: 0,88*2,06+0,9*2,06+2*1,05*1,79		7,43000
			p.208: 0,89*2,05+2*1,05*1,79		5,58000
			p.209: 0,89*2,06+0,92*2,07+2*1,05*1,79		7,50000
			p.210: 0,92*2,07+0,89*2,06+2*1,05*1,79		7,50000
			p.211: 0,9*2,07+2*1,06*1,79		5,66000
			p.212: 2*0,9*2,05+8*1,05*1,79		18,73000
			p.214: 0,89*2,04+2*1,05*1,79		5,57000
			p.217: 0,9*2,06+2*1,07*1,79		5,68000
			p.218: 0,9*2,06+2*1,05*1,79		5,61000
			WC damski: 2*(2*2,04+2*1,59+2*1,20+2*1,59)		25,68000
			WC męski: 2,1*(2*1,07+2*1,96)+2,1*(2*2,05+2*1,96)		29,57000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			korytarz: 0,89*2,04+0,89*2,04+0,9*2,06+0,9*2,06+0,9*2,06+0,9*2,06+0,9*2,04 +0,89*2,06+0,89*2,05+0,9*2,06+0,89*2,05+0,89*2,06+0,89*2,06+0,9* 2,07+0,9*2,05*2+1,05*1,79		31,32000
29	KNR 7-13 0104-0100	ST-0003	Ręczne przenoszenie w poziomie i wnoszenie lub znoszenie po schodach. Lub pochylniach elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.30 t. Ładunek o masie do 0.05 t - za pierwsze 10 m przenoszenia - wynoszenie mebli przed rozpoczęciem prac i wnoszenie po zakończeniu prac remontowych	t	3,1800
			p.201: 18*(1,12*2,5+0,93*0,42+0,68*2,5+1,09*2,5+0,36*0,75+1,3*0,65*2+1,17*0,55+0,6*0,6)/1000		0,19000
			p.202: 18*(0,8*1,97+0,72*2,5+1,15*0,4+0,7*2,5+1,82*2,5+0,73*0,75+0,37*0,75+0,35*1,8+0,36*0,75+1,3*0,62*2+0,65*0,82)/1000		0,25000
			p.203: 18*(1,85*2,5+0,6*2,5+1,08*0,4+0,73*2,5+1,45*2,5+0,34*0,75+0,6*0,6+1,3*0,6+1,8*0,36)/1000		0,25000
			p.204: 18*(0,72*1,8+0,36*1,8+0,36*0,75+0,65*1,3)/1000		0,06000
			p.205: 18*(0,72*1,8+0,72*2,2+0,36*0,75+0,72*0,75+1,46*1,8+1,72*2,2+0,72*2,5+2*1,3*0,65+0,6*0,6)/1000		0,25000
			p.206: 18*(3,03*2,5+0,36*0,9+0,6*0,6*2+1,3*0,6)/1000		0,17000
			p.207: 18*(0,78*2,5+0,93*0,4+1,39*2,5+0,36*1,8+0,36*0,75+0,6*0,6+1,3*0,65*2+0,83*0,66+0,65*0,82)/1000		0,18000
			p.208: 18*(1,38*0,96+0,45*1,8+0,42*2,5+0,3*2,5+0,89*0,4+1,29*2,5+0,94*0,75+0,36*0,9+0,6*0,75+0,8*0,65+1,3*0,65*2+0,77*0,77)/1000		0,21000
			p.209: 18*(0,8*2,5+0,9*0,42+0,83*2,5+1,71*2,5+0,92*2,2+1,11*0,77+0,8*0,67+1,54*0,8+1,27*0,8)/1000		0,26000
			p.210: 18*(1,3*0,65*2+0,72*2,5+1,23*0,75+0,96*2,5+1,42*2,5+0,91*0,42+1,32*2,5+0,6*0,75+0,37*0,76+2*0,37*0,75+0,6*0,6+0,5*0,71)/1000		0,29000
			p.211: 18*(0,8*0,78+1,35*2,5+0,93*0,4+1,3*2,5+0,6*0,6+1,3*0,65+0,82*0,65+0,38*0,7+1,1*0,37)/1000		0,18000
			p.212: 18*(1*1,8+0,62*0,73+2*3,14*0,4*0,4+1,82*0,75+6,83*0,8+1,67*0,8+7,4*0,8)/1000		0,31000
			p.214: 18*(1,88*2,5+0,71*2,5+0,35*0,76*2+0,6*0,6+1,3*0,65+0,82*0,65+0,6*0,65)/1000		0,16000
			p.217: 18*(0,57*0,74+0,36*1,45+0,36*1,8+1,1*2,5+0,75*2,5+1,13*0,42+0,95*2,5+0,6*0,6+1,5*0,75)/1000		0,19000
			p.218: 18*(1*2,5+1,05*0,42+0,92*2,5+1,08*2,5+0,36*1,8+0,6*0,6+0,83*0,66+2*1,3*0,65+0,6*0,75+0,55*0,45+0,7*0,77)/1000		0,22000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
30	KNR 4-03 1124-0100	ST-0004	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10A. Podtynkowy wyłącznik lubprzełącznik 1 biegunowy	szt	21,0000
			p.201: 1		1,00000
			p.202: 1		1,00000
			p.203: 1		1,00000
			p.204: 1		1,00000
			p.205: 1		1,00000
			p.206: 1		1,00000
			p.207: 1		1,00000
			p.208: 1		1,00000
			p.209: 1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.210: 1		1,00000
			p.211: 1		1,00000
			p.212: 2		2,00000
			p.214: 1		1,00000
			p.217: 1		1,00000
			p.218: 1		1,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 5		5,00000
31	KNR 4-03 1122-0200	ST-0004	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63A. Gniazda podtynkowe 2+0 biegunowe	szt	66,0000
			p.201: 3		3,00000
			p.202: 4		4,00000
			p.203: 4		4,00000
			p.204: 3		3,00000
			p.205: 4		4,00000
			p.206: 4		4,00000
			p.207: 3		3,00000
			p.208: 5		5,00000
			p.209: 5		5,00000
			p.210: 4		4,00000
			p.211: 2		2,00000
			p.212: 10		10,00000
			p.214: 4		4,00000
			p.217: 4		4,00000
			p.218: 5		5,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 2		2,00000
32	KNR 4-03 1134-0100	ST-0004	Demontaż opraw świetlówkowych. Oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	29,0000
			p.201: 2		2,00000
			p.202: 2		2,00000
			p.203: 2		2,00000
			p.204: 1		1,00000
			p.205: 0		
			p.206: 3		3,00000
			p.207: 3		3,00000
			p.208: 3		3,00000
			p.209: 3		3,00000
			p.210: 2		2,00000
			p.211: 2		2,00000
			p.212: 0		
			p.214: 2		2,00000
			p.217: 2		2,00000
			p.218: 2		2,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
33	KNR K-06 0206-0300 ANALOGIA	ST-0005	Wypożyczenie dodatkowe - demontaż rolet pokojowych i ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych Krotność = 1,50	1 szt	6,0000
			p.201: 0		
			p.202: 1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.203: 1		1,00000
			p.204: 0		
			p.205: 0		
			p.206: 0		
			p.207: 0		
			p.208: 1		1,00000
			p.209: 0		
			p.210: 0		
			p.211: 1		1,00000
			p.212: 0		
			p.214: 2		2,00000
			p.217: 0		
			p.218: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
34	KNR 4-01 0808-0800 ANALOGIA	ST-0006	Rozbiórka odbojnic ściennych	m	30,3200
			p.201: 1,2*2		2,40000
			p.202: 1,2+0,85		2,05000
			p.203: 0,85		0,85000
			p.204: 2*1,2+1,5		3,90000
			p.205: 1,72		1,72000
			p.206: 0		
			p.207: 1,2*2		2,40000
			p.208: 2*1,2		2,40000
			p.209: 1,2		1,20000
			p.210: 1,2		1,20000
			p.211: 1,2		1,20000
			p.212: 0		
			p.214: 2*1,2		2,40000
			p.217: 4*1,2		4,80000
			p.218: 1,2		1,20000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 2,6		2,60000
35	KNR 4-01 0354-1300	ST-0007	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych lub drzwiczek	szt	9,0000
			p.201: 1		1,00000
			p.202: 1		1,00000
			p.203: 1		1,00000
			p.204: 1		1,00000
			p.205: 0		
			p.206: 0		
			p.207: 1		1,00000
			p.208: 0		
			p.209: 1		1,00000
			p.210: 0		
			p.211: 0		
			p.212: 0		
			p.214: 0		
			p.217: 1		1,00000
			p.218: 1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 1		1,00000
36	KNR 9-13 0101-0200 ANALOGIA	ST-0013	Oczyszczenie podłoża pod malowanie, poprzez zmycie ręczne Krotność = 0,50	m2	1017,4100
			p.201: 4,65*3,1+3,03*(2*4,65+2*3,1)-0,9*2,04-2*1,06*1,78+2*0,24*(2*1,78+1,06)		57,99000
			p.202: 4,59*3,02+3,04*(2*4,59+2*3,02)-0,8*2,06-2*1,06*1,78+2*0,26*(2*1,78+1,06)		57,11000
			p.203: 4,46*2,86+3,01*(2*4,46+2*2,86)-0,89*2,05-2*1,06*1,78+2*0,24*(2*1,78+1,06)		53,44000
			p.204: 2,1*3,13+3,02*(2*2,1+2*3,13)-0,92*2-1,05*1,78+0,24*(2*1,78+1,05)		35,56000
			p.205: 2,67*(1,92+4,33+1,9+0,43+0,32+0,45+2,46+2,9+0,63+0,27+1,83+0,39+0,33+1,54)-1,92*2,67-0,92*2-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		44,10000
			p.206: 5,2*3,04+3,02*(2*5,2+2*3,04)-0,88*2,06-2*1,06*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,06)		62,20000
			p.207: 5,25*3,1+3*(2*5,25+2*3,1)-0,88*2,06-0,9*2,06-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		61,17000
			p.208: 5,24*3,01+3,02*(2*5,24+2*3,01)-0,89*2,05-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		62,24000
			p.209: 5,24*2,92+3,04*(2*5,24+2*2,92)-0,89*2,06-0,92*2,07-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		59,64000
			p.210: 4,33*3,72+3,06*(2*4,33+2*3,72)-0,92*2,07-0,89*2,06-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		60,10000
			p.211: 4,28*3,62+3,06*(2*4,28+2*3,62)-0,9*2,07-2*1,06*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,06)		60,41000
			p.212: 2,62*(2*5,26+2*12,29)-2*0,9*2,05-8*1,05*1,79+8*0,24*(2*1,79+1,05)		82,13000
			p.214: 4,66*3,09+3*(2*4,66+2*3,09)-0,89*2,04-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		57,55000
			p.217: 4,64*3,18+3,01*(2*4,64+2*3,18)-0,9*2,06-2*1,07*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,07)		58,38000
			p.218: 4,61*3,02+3,01*(2*4,61+2*3,02)-0,9*2,06-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		55,61000
			WC damski: 0,6*(2*2,04+2*1,59+2*1,20+2*1,59)		7,70000
			WC męski: 0,6*(2*1,07+2*1,96)+0,6*(2*2,05+2*1,96)		8,45000
			korytarz: 2,74*(2*8,29+7,04+0,99+0,94+1,23+1,29+2,27+2,27+2*12,63+1,93)-0,89*2,04-0,89*2,04-0,9*2,06-0,9*2,06-0,9*2,06-0,9*2,06-0,9*2,04-0,89*2,06-0,89*2,05-0,9*2,06-0,89*2,05-0,89*2,06-0,89*2,06-0,9*2,07-0,9*2,05*2-1,05*1,79+0,24*(2*1,79+1,05)		133,64000
37	KNR 2-02W 0830-0300 ANALOGIA	ST-0014	Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa - na ścianach z elementów prefabryk. i betonów wylewanych - uzupełnienia ubytków ścian i sułtów, wraz z przeżyłowaniem rys i poszpachlowaniem miejsc po zdemontowanych odbojnicach	1 m2	91,0000
			p.201: 5		5,00000
			p.202: 5		5,00000
			p.203: 5		5,00000
			p.204: 5		5,00000
			p.205: 5		5,00000
			p.206: 5		5,00000
			p.207: 5		5,00000
			p.208: 5		5,00000
			p.209: 5		5,00000
			p.210: 5		5,00000
			p.211: 5		5,00000
			p.212: 5		5,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.214: 5		5,00000
			p.217: 5		5,00000
			p.218: 5		5,00000
			WC damski: 3		3,00000
			WC męski: 3		3,00000
			korytarz: 10		10,00000
38	KNNR 2 0903-0300	ST-0015	Przygotowanie podłoża; gruntowanie ścian wykonane ręcznie pod malowanie	m2	835,6800
			p.201: $3,03 \times (2 \times 4,65 + 2 \times 3,1) - 0,9 \times 2,04 - 2 \times 1,06 \times 1,78 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,78 + 1,06)$		43,57000
			p.202: $3,04 \times (2 \times 4,59 + 2 \times 3,02) - 0,8 \times 2,06 - 2 \times 1,06 \times 1,78 + 2 \times 0,26 \times (2 \times 1,78 + 1,06)$		43,25000
			p.203: $3,01 \times (2 \times 4,46 + 2 \times 2,86) - 0,89 \times 2,05 - 2 \times 1,06 \times 1,78 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,78 + 1,06)$		40,69000
			p.204: $3,02 \times (2 \times 2,1 + 2 \times 3,13) - 0,92 \times 2 - 1,05 \times 1,78 + 0,24 \times (2 \times 1,78 + 1,05)$		28,99000
			p.205: $2,67 \times (1,92 + 4,33 + 1,9 + 0,43 + 0,32 + 0,45 + 2,46 + 2,9 + 0,63 + 0,27 + 1,83 + 0,39 + 0,33 + 1,54) - 1,92 \times 2,67 - 0,92 \times 2 - 2 \times 1,05 \times 1,79 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,05)$		44,10000
			p.206: $3,02 \times (2 \times 5,2 + 2 \times 3,04) - 0,88 \times 2,06 - 2 \times 1,06 \times 1,79 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,06)$		46,39000
			p.207: $3 \times (2 \times 5,25 + 2 \times 3,1) - 0,88 \times 2,06 - 0,9 \times 2,06 - 2 \times 1,05 \times 1,79 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,05)$		44,90000
			p.208: $3,02 \times (2 \times 5,24 + 2 \times 3,01) - 0,89 \times 2,05 - 2 \times 1,05 \times 1,79 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,05)$		46,47000
			p.209: $3,04 \times (2 \times 5,24 + 2 \times 2,92) - 0,89 \times 2,06 - 0,92 \times 2,07 - 2 \times 1,05 \times 1,79 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,05)$		44,34000
			p.210: $3,06 \times (2 \times 4,33 + 2 \times 3,72) - 0,92 \times 2,07 - 0,89 \times 2,06 - 2 \times 1,05 \times 1,79 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,05)$		43,99000
			p.211: $3,06 \times (2 \times 4,28 + 2 \times 3,62) - 0,9 \times 2,07 - 2 \times 1,06 \times 1,79 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,06)$		44,92000
			p.212: $2,62 \times (2 \times 5,26 + 2 \times 12,29) - 2 \times 0,9 \times 2,05 - 8 \times 1,05 \times 1,79 + 8 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,05)$		82,13000
			p.214: $3 \times (2 \times 4,66 + 2 \times 3,09) - 0,89 \times 2,04 - 2 \times 1,05 \times 1,79 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,05)$		43,15000
			p.217: $3,01 \times (2 \times 4,64 + 2 \times 3,18) - 0,9 \times 2,06 - 2 \times 1,07 \times 1,79 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,07)$		43,62000
			p.218: $3,01 \times (2 \times 4,61 + 2 \times 3,02) - 0,9 \times 2,06 - 2 \times 1,05 \times 1,79 + 2 \times 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,05)$		41,68000
			WC damski: $0,6 \times (2 \times 2,04 + 2 \times 1,59 + 2 \times 1,20 + 2 \times 1,59)$		7,70000
			WC męski: $0,6 \times (2 \times 1,07 + 2 \times 1,96) + 0,6 \times (2 \times 2,05 + 2 \times 1,96)$		8,45000
			korytarz: $2,74 \times (2 \times 8,29 + 7,04 + 0,99 + 0,94 + 1,23 + 1,29 + 2,27 + 2,27 + 2 \times 12,63 + 1,93) - 0,89 \times 2,04 - 0,89 \times 2,04 - 0,9 \times 2,06 - 0,9 \times 2,06 - 0,9 \times 2,06 - 0,9 \times 2,06 - 0,9 \times 2,04 - 0,89 \times 2,06 - 0,89 \times 2,05 + 0,9 \times 2,06 - 0,89 \times 2,05 - 0,89 \times 2,06 - 0,89 \times 2,06 - 0,9 \times 2,07 - 0,9 \times 2,05 - 2 \times 1,05 \times 1,79 + 0,24 \times (2 \times 1,79 + 1,05)$		137,35000
39	KNNR 2 0904-0300	ST-0015	Przygotowanie podłoża; gruntowanie sufitów wykonane ręcznie pod malowanie	m2	185,4400
			p.201: $4,65 \times 3,1$		14,42000
			p.202: $4,59 \times 3,02$		13,86000
			p.203: $4,46 \times 2,86$		12,76000
			p.204: $2,1 \times 3,13$		6,57000
			p.205: 0		
			p.206: $5,2 \times 3,04$		15,81000
			p.207: $5,25 \times 3,1$		16,28000
			p.208: $5,24 \times 3,01$		15,77000
			p.209: $5,24 \times 2,92$		15,30000
			p.210: $4,33 \times 3,72$		16,11000
			p.211: $4,28 \times 3,62$		15,49000
			p.212: 0		
			p.214: $4,66 \times 3,09$		14,40000
			p.217: $4,64 \times 3,18$		14,76000
			p.218: $4,61 \times 3,02$		13,92000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
40	KNNR 2 1402-0300	ST-0017	Malowanie podłóży i płyt gipsowych. Malowanie podłóży gipsowych farbą lateksową (dm3)dwukrotnie	m2	1017,4100
			p.201: 4,65*3,1+3,03*(2*4,65+2*3,1)-0,9*2,04-2*1,06*1,78+2*0,24*(2*1,78+1,06)		57,99000
			p.202: 4,59*3,02+3,04*(2*4,59+2*3,02)-0,8*2,06-2*1,06*1,78+2*0,26*(2*1,78+1,06)		57,11000
			p.203: 4,46*2,86+3,01*(2*4,46+2*2,86)-0,89*2,05-2*1,06*1,78+2*0,24*(2*1,78+1,06)		53,44000
			p.204: 2,1*3,13+3,02*(2*2,1+2*3,13)-0,92*2-1,05*1,78+0,24*(2*1,78+1,05)		35,56000
			p.205: 2,67*(1,92+4,33+1,9+0,43+0,32+0,45+2,46+2,9+0,63+0,27+1,83+0,39+0,33+1,54)-1,92*2,67-0,92*2-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		44,10000
			p.206: 5,2*3,04+3,02*(2*5,2+2*3,04)-0,88*2,06-2*1,06*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,06)		62,20000
			p.207: 5,25*3,1+3*(2*5,25+2*3,1)-0,88*2,06-0,9*2,06-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		61,17000
			p.208: 5,24*3,01+3,02*(2*5,24+2*3,01)-0,89*2,05-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		62,24000
			p.209: 5,24*2,92+3,04*(2*5,24+2*2,92)-0,89*2,06-0,92*2,07-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		59,64000
			p.210: 4,33*3,72+3,06*(2*4,33+2*3,72)-0,92*2,07-0,89*2,06-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		60,10000
			p.211: 4,28*3,62+3,06*(2*4,28+2*3,62)-0,9*2,07-2*1,06*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,06)		60,41000
			p.212: 2,62*(2*5,26+2*12,29)-2*0,9*2,05-8*1,05*1,79+8*0,24*(2*1,79+1,05)		82,13000
			p.214: 4,66*3,09+3*(2*4,66+2*3,09)-0,89*2,04-2*1,05*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,05)		57,55000
			p.217: 4,64*3,18+3,01*(2*4,64+2*3,18)-0,9*2,06-2*1,07*1,79+2*0,24*(2*1,79+1,07)		58,38000
			p.218: 4,61*3,02+3,01*(2*4,61+2*3,02)-0,9*2,06-2*1,05*1,79+2*0,24*(1,79+1,05)		55,61000
			WC damski: 0,6*(2*2,04+2*1,59+2*1,20+2*1,59)		7,70000
			WC męski: 0,6*(2*1,07+2*1,96)+0,6*(2*2,05+2*1,96)		8,45000
			korytarz: 2,74*(2*8,29+7,04+0,99+0,94+1,23+1,29+2,27+2,27+2*12,63+1,93)-0,89*2,04-0,89*2,04-0,9*2,06-0,9*2,06-0,9*2,06-0,9*2,06-0,9*2,04-0,89*2,06-0,89*2,05-0,9*2,06-0,89*2,05-0,89*2,06-0,89*2,06-0,9*2,07-0,9*2,05*2-1,05*1,79+0,24*(2*1,79+1,05)		133,64000
41	KNR 5-08 0511-0500	ST-0019	Montaż na got.podł.opraw świetłkowych z blachy stal.z kłozem z tw.sztucz.lub rastrem z podłącz.. Oprawy przykręcane 2x20 W - końcowe - ISTNIEJĄCE	szt	29,0000
			p.201: 2		2,00000
			p.202: 2		2,00000
			p.203: 2		2,00000
			p.204: 1		1,00000
			p.205: 0		
			p.206: 3		3,00000
			p.207: 3		3,00000
			p.208: 3		3,00000
			p.209: 3		3,00000
			p.210: 2		2,00000
			p.211: 2		2,00000
			p.212: 0		
			p.214: 2		2,00000
			p.217: 2		2,00000
			p.218: 2		2,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
42	KNR 5-08 0307-0200	ST-0020	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem. Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej. łącznik jednobiegunowy - ISTNIEJĄCE	szt	21,0000
			p.201: 1		1,00000
			p.202: 1		1,00000
			p.203: 1		1,00000
			p.204: 1		1,00000
			p.205: 1		1,00000
			p.206: 1		1,00000
			p.207: 1		1,00000
			p.208: 1		1,00000
			p.209: 1		1,00000
			p.210: 1		1,00000
			p.211: 1		1,00000
			p.212: 2		2,00000
			p.214: 1		1,00000
			p.217: 1		1,00000
			p.218: 1		1,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 5		5,00000
43	KNR 5-08 0309-0300	ST-0020	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe z uziemieniem - ISTNIEJĄCE	szt	66,0000
			p.201: 3		3,00000
			p.202: 4		4,00000
			p.203: 4		4,00000
			p.204: 3		3,00000
			p.205: 4		4,00000
			p.206: 4		4,00000
			p.207: 3		3,00000
			p.208: 5		5,00000
			p.209: 5		5,00000
			p.210: 4		4,00000
			p.211: 2		2,00000
			p.212: 10		10,00000
			p.214: 4		4,00000
			p.217: 4		4,00000
			p.218: 5		5,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 2		2,00000
44	KNR 2-02W 1122-0500 ANALOGIA	ST-0021	Odbojnice ściennie winylowe gr. 2mm wysokości 20cm w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem	1 m	44,4000
			p.201: 1,2+3,2		4,40000
			p.202: 2*1,2		2,40000
			p.203: 1,2+2		3,20000
			p.204: 2*1,2		2,40000
			p.205: 1,8		1,80000
			p.206: 2*1,2+2		4,40000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.207: 2*1,2+2		4,40000
			p.208: 2*1,2		2,40000
			p.209: 2*1,2		2,40000
			p.210: 2*1,2		2,40000
			p.211: 1,2+2		3,20000
			p.212: 0		
			p.214: 2*1,2		2,40000
			p.217: 1,2+2,4		3,60000
			p.218: 2*1,2		2,40000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 2,6		2,60000
45	KNR 4-01 0322-0200	ST-0007	Obsadzenie w ścianach z cegły krtek wentylacyjnych	szt	9,0000
			p.201: 1		1,00000
			p.202: 1		1,00000
			p.203: 1		1,00000
			p.204: 1		1,00000
			p.205: 0		
			p.206: 0		
			p.207: 1		1,00000
			p.208: 0		
			p.209: 1		1,00000
			p.210: 0		
			p.211: 0		
			p.212: 0		
			p.214: 0		
			p.217: 1		1,00000
			p.218: 1		1,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 1		1,00000
			Dział nr 3. Remont pomieszczeń budynku Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku - III PIĘTRO [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
46	KNR 4-01W 1216-0100	ST-0001	Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	m2	587,1600
			p.301: 4,88*3,00		14,64000
			p.302: 4,85*2,96		14,36000
			p.303: 4,87*2,96		14,42000
			p.304: 2,14*3,18		6,81000
			p.305: 5,25*3,05		16,01000
			p.306: 5,22*3,00		15,66000
			p.307: 5,25*2,94		15,44000
			p.308: 5,25*3,20		16,80000
			p.309: 4,22*3,52		14,85000
			p.310: 4,29*3,34		14,33000
			p.311: 5,24*2,91		15,25000
			p.312: 5,27*2,93		15,44000
			p.313: 5,24*6,17		32,33000
			p.313A: 3,41*1,95		6,65000
			p.314: 4,89*6,34		31,00000
			p.314A: 4,91*2,87		14,09000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.315: 4,88*2,95		14,40000
			WC damski: 2,01*1,96+118*1,96		235,22000
			WC męski: 1,07*1,96+2,05*1,96		6,12000
			korytarz: 1,95*9,01+(1,40+1,95+1,07)*6,98+1,93*12,92		73,36000
47	KNR BC-06 0101-0100	ST-0002	Zabezpieczenie okien, drzwi, płytek folią malarską	1m2	197,7300
			p.301: 0,90*2,07+2*0,84*1,93		5,11000
			p.302: 0,89*2,00+2*0,85*1,93		5,06000
			p.303: 0,89*2,03+0,89*2,00+2*0,81*1,91		6,68000
			p.304: 0,89*2,00+0,85*1,90		3,40000
			p.305: 0,87*2,04+1,04*1,93+0,84*1,94		5,41000
			p.306: 0,87*2,06+2*0,85*1,91		5,04000
			p.307: 0,88*2,07+2*0,85*1,92		5,09000
			p.308: 0,87*2,03+2*0,83*1,91		4,94000
			p.309: 0,88*2,05+2*0,84*1,92		5,03000
			p.310: 0,87*2,03+2*0,84*1,90		4,96000
			p.311: 0,86*2,00+2*0,85*1,91		4,97000
			p.312: 0,87*2,04+2*0,85*1,91		5,02000
			p.313: 0,88*2,03+2*0,83*1,91+2*0,85*1,91		8,20000
			p.313A: 1,95*2,87+0,83*1,92		7,19000
			p.314: 0,88*2,06+3*0,85*1,91		6,68000
			p.314A: 0,88*2,02+2*0,85*1,92		5,04000
			p.315: 0,90*2,04+2*0,83*1,91		5,01000
			WC damski: 2*(2*1,96+2*2,01)+2*(2*1,96+2*1,18)		28,44000
			WC męski: 2*(2*1,07+2*1,96)+2*(2*2,05+2*1,96)		28,16000
			korytarz: 0,90*2,07+0,89*2,00+0,84*2,03+0,84*2,03+0,87*2,04+0,87*2,06+0,88*2,07+0,87*2,03+0,88*2,05+0,87*2,03+0,86*2,00+0,87*2,04+0,88*2,03+1,95*2,87+0,88*2,06+0,88*2,02+0,90*2,04+0,9*2,04+0,9*2,04+4,06*2,60		48,31000
48	KNR 7-13 0104-0100	ST-0003	Ręczne przenoszenie w poziomie i wnoszenie lub znoszenie po schodach. Lub pochylniach elementów maszyn i urządzeń o masie do 0.30 t. Ładunek o masie do 0.05 t - za pierwsze 10 m przenoszenia - wnoszenie mebli przed rozpoczęciem prac i wnoszenie po zakończeniu prac remontowych	t	3,5400
			p.301: 18*(2*0,35*0,76+0,82*0,76+1,48*2,50+3*1,30*0,65)/1000		0,13000
			p.302: 0		
			p.303: 18*(2,44*0,83+2,96*0,75+1,60*1,40+0,70*0,70)/1000		0,13000
			p.304: 18*(5*0,80*2,17+0,80*1,83+0,35*0,75+0,60*1,25)/1000		0,20000
			p.305: 18*(2,00*1,88+0,80*1,88+0,40*1,88+0,37*0,75+3,05*0,50+1,60*1,40+0,60*0,60)/1000		0,19000
			p.306: 18*(2,40*1,85+0,80*0,79+0,36*0,75+0,35*0,76*3+3,02*0,50+1,60*1,40+0,70*0,70)/1000		0,19000
			p.307: 18*(2,42*1,84+0,80*0,78+0,36*0,70+2,96*0,5+1,60*1,40+0,70*0,70+0,60*1,24)/1000		0,19000
			p.308: 18*(0,80*1,84+0,80*1,82+1,47*1,95+0,60*0,67+0,60*0,67+0,36*0,66+0,98*2,00+1,50*0,74+0,6*1,25+0,76*0,53)/1000		0,20000
			p.309: 18*(0,80*1,12+0,72*1,95+1,26*1,87+0,72*1,94+0,80*1,80+0,73*0,85+0,70*0,44+1,50*0,75+0,60*1,25)/1000		0,19000
			p.310: 18*(2*1,00*1,98+2*0,90*2,50+1,50*0,75+1,85*0,75+0,64*0,68+0,60*1,25)/1000		0,22000
			p.311: 18*(3*0,80*1,85+0,80*0,79+2,96*0,5+1,40*1,30+0,70*0,70)/1000		0,16000
			p.312: 18*(2*0,35*0,75+0,85*1,80+0,85*2,50+2,40*1,80+0,37*0,76+2,96*0,5+1,30*1,30+0,70*0,70)/1000		0,22000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.313: 18*(0,80*2,50+0,80*1,80+0,80*0,80+0,80*2,50+0,40*1,85+0,81*0,78+1,60*1,85+1,20*0,84+3,05*0,50+1,40*1,40+3,01*0,50+1,40*1,40)/100		0,33000
			p.313A: 0		
			p.314: 18*(0,80*1,13+0,80*2,20+0,74*0,78+2,70*2,77+0,90*2,20+0,80*2,80+3,41*2,80+4,92*2,80+0,80*1,04+2*1,30*0,76+0,82*0,66+1,20*0,70+1,40*0,75+0,70*0,50+0,43*1,25+0,43*1,60)/1000		0,81000
			p.314A: 18*(2,45*1,83+0,82*0,78+2,89*0,50+1,40*1,21+0,70*0,70)/1000		0,16000
			p.315: 18*(3*0,80*1,85+0,80*0,78+0,85*2,50+2,90*0,5+1,40*1,30+0,70*0,70)/1000		0,20000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 18*(1,60*1,21+0,60*0,63)/1000		0,04000
49	KNR 4-03 1124-0100	ST-0004	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10A. Podtynkowy wyłącznik lubprzełącznik 1 biegunowy	szt	29,0000
			p.301: 2		2,00000
			p.302: 2		2,00000
			p.303: 1		1,00000
			p.304: 1		1,00000
			p.305: 1		1,00000
			p.306: 1		1,00000
			p.307: 1		1,00000
			p.308: 1		1,00000
			p.309: 1		1,00000
			p.310: 1		1,00000
			p.311: 1		1,00000
			p.312: 1		1,00000
			p.313: 4		4,00000
			p.313A: 1		1,00000
			p.314: 2		2,00000
			p.314A: 1		1,00000
			p.315: 1		1,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 6		6,00000
50	KNR 4-03 1122-0200	ST-0004	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63A. Gniazda podtynkowe 2+0 biegunowe	szt	58,0000
			p.301: 3		3,00000
			p.302: 3		3,00000
			p.303: 3		3,00000
			p.304: 0		
			p.305: 3		3,00000
			p.306: 5		5,00000
			p.307: 4		4,00000
			p.308: 4		4,00000
			p.309: 6		6,00000
			p.310: 2		2,00000
			p.311: 4		4,00000
			p.312: 3		3,00000
			p.313: 4		4,00000
			p.313A: 1		1,00000
			p.314: 4		4,00000
			p.314A: 3		3,00000
			p.315: 2		2,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
51	KNR 4-03 1134-0100	ST-0004	WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 4		4,00000
			Demontaż opraw świetłówkowych. Oprawa z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	64,0000
			p.301: 4		4,00000
			p.302: 4		4,00000
			p.303: 4		4,00000
			p.304: 2		2,00000
			p.305: 4		4,00000
			p.306: 4		4,00000
			p.307: 4		4,00000
			p.308: 2		2,00000
			p.309: 4		4,00000
			p.310: 2		2,00000
			p.311: 4		4,00000
			p.312: 4		4,00000
			p.313: 8		8,00000
			p.313A: 1		1,00000
			p.314: 6		6,00000
			p.314A: 3		3,00000
			p.315: 4		4,00000
52	KNR K-06 0206-0300 ANALOGIA	ST-0005	WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
			Wyposażenie dodatkowe - demontaż rolet pokojowych i ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych Krotność = 1,50	1 szt	13,0000
			p.301: 0		
			p.302: 0		
			p.303: 0		
			p.304: 1		1,00000
			p.305: 1		1,00000
			p.306: 1		1,00000
			p.307: 0		
			p.308: 0		
			p.309: 2		2,00000
			p.310: 0		
			p.311: 0		
			p.312: 1		1,00000
			p.313: 3		3,00000
			p.313A: 1		1,00000
			p.314: 1		1,00000
			p.314A: 1		1,00000
			p.315: 1		1,00000
53	KNR 4-01 0808-0800 ANALOGIA	ST-0006	WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
			Rozbiórka odbojnic ściennych	m	104,2200
			p.301: 1,20*4		4,80000
			p.302: 0		
			p.303: 1,2*3		3,60000
			p.304: 1,15		1,15000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.305: 2,40+5,24+1,51		9,15000
			p.306: 1,20*3+1,24+2,85		7,69000
			p.307: 4,95+5,25+0,78+0,70		11,68000
			p.308: 2,50*2		5,00000
			p.309: 2,57		2,57000
			p.310: 1,20+2,65		3,85000
			p.311: 1,20*3+0,75+3,76+3,58		11,69000
			p.312: 1,20*3+2,30+5,23		11,13000
			p.313: 1,20*5+5,24+2,27+3,40		16,91000
			p.313A: 0		
			p.314: 0		
			p.314A: 1,20*2		2,40000
			p.315: 1,70+1,20+1,00+1,00+2,50		7,40000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0,80*4+1,00*2		5,20000
54	KNNR 3 0801-0700	ST-0010	Rozbiórki posadzek. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	47,9900
			p.301: 0		
			p.302: 0		
			p.303: 0		
			p.304: 0		
			p.305: 0		
			p.306: 5,22*3,00		15,66000
			p.307: 0		
			p.308: 0		
			p.309: 0		
			p.310: 0		
			p.311: 0		
			p.312: 0		
			p.313: 5,24*6,17		32,33000
			p.313A: 0		
			p.314: 0		
			p.314A: 0		
			p.315: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
55	KNR K-11 0101-0100 ANALOGIA	ST-0011	Usunięcie warstwy kleju przez szlifowanie powierzchni poziomych grubości do 5 mm	m2	47,9900
			p.301: 0		
			p.302: 0		
			p.303: 0		
			p.304: 0		
			p.305: 0		
			p.306: 5,22*3,00		15,66000
			p.307: 0		
			p.308: 0		
			p.309: 0		
			p.310: 0		
			p.311: 0		
			p.312: 0		
			p.313: 5,24*6,17		32,33000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.313A: 0		
			p.314: 0		
			p.314A: 0		
			p.315: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
56	KNR 4-01 0354-1300	ST-0007	Wycucie z muru krutek wentylacyjnych lub drzwiczek	szt	25,0000
			p.301: 2		2,00000
			p.302: 1		1,00000
			p.303: 1		1,00000
			p.304: 1		1,00000
			p.305: 1		1,00000
			p.306: 2		2,00000
			p.307: 1		1,00000
			p.308: 1		1,00000
			p.309: 1		1,00000
			p.310: 0		
			p.311: 1		1,00000
			p.312: 1		1,00000
			p.313: 2		2,00000
			p.313A: 1		1,00000
			p.314: 2		2,00000
			p.314A: 1		1,00000
			p.315: 1		1,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 5		5,00000
57	KNR 9-13 0101-0200 ANALOGIA	ST-0013	Oczyszczenie podłoża pod malowanie, poprzez zmycie ręczne Krotność = 0,50	m2	1133,2100
			p.301: 4,88*3,00+2,83*(2*4,88+2*3,00)-0,90*2,07-2*0,84*1,93+0,20*(1,93*4+ 0,84*2) p.302:		56,02000
			4,85*2,96+2,79*(2*4,85+2*2,96)-0,89*2,00-2*0,85*1,93+0,20*(1,93*4+ 0,85*2) p.303:		54,76000
			4,87*2,96+2,86*(2*4,87+2*2,96)-0,84*2,03-0,98*2,00-2*0,81*1,91+0,2 0*(1,91*4+0,81*2) p.304:		54,30000
			2,14*3,18+2,80*(2*2,15+2*3,18)-0,98*2,00-0,85*1,96+0,2*(1,96*2+0,8 5) p.305:		33,98000
			5,25*3,05+2,83*(2*5,25+2*3,05)-0,87*2,04-1,04*1,93-0,84*1,94+0,21* (4*1,94+1,04+0,84)+0,17*(2*2,04+0,87) p.306:		60,44000
			5,22*3,00+2,84*(2*5,22+2*3,00)-0,87*2,06-2*0,85*1,91+0,21*(4*1,91+ 2*0,85)+0,18*(2*2,06+0,87) p.307:		60,17000
			5,25*2,94+2,85*(2*5,25+2*2,94)-0,88*2,07-2*0,85*1,92+0,20*(4*1,92+ 2*0,85)+0,18*(2*2,07+0,88) p.308:		59,81000
			5,25*3,20+2,85*(2*5,25+2*3,20)-0,87*2,03-2*0,83*1,91+0,20*(4*1,91+ 2*0,83)+0,17*(2,03*2+0,97) p.309:		62,74000
			4,22*3,52+2,87*(2*4,22+2*3,52)-0,88*2,05-2*0,84*1,92+0,19*(4*1,92+ 2*0,84)+0,10*(2*2,05+0,88) p.310:		55,40000
			4,29*3,34+2,87*(2*4,29+2*3,34)-0,87*2,03-2*0,84*1,90+0,17*(4*1,90+ 2*0,84)+0,10*(2*2,03+0,87) p.311:		55,75000
			5,24*2,91+2,85*(2*5,24+2*2,91)-0,86*2,00-2*0,95*1,91+0,19*(4*1,91+ 2*0,85)+0,16*(2*2,00+0,86) p.312:		58,91000
			5,27*2,93+2,87*(2*5,27+2*2,93)-0,87*2,04-2*0,85*1,91+0,19*(4*1,91+ 2*0,85)+0,19*(2*2,04+0,87) p.313:		60,20000
			5,24*6,17+2,86*(2*5,24+2*6,17+2*3,46+0,11)-0,88*2,03-2*0,83*1,91-2 *0,85*1,91+0,19*(8*1,91+2*0,83+2*0,85)+0,15*(2*2,03+0,88)		113,78000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	
1	2	3	4	5	6	
			p.313A: $3,41*1,95+2,87*(2*3,41+1,95)-0,83*1,92+0,17*(2*1,92+0,83)$		31,02000	
			p.314: $4,89*6,34+2,85*(2*4,89+2*2,85)-0,88*2,06-3*0,85*1,91+0,18*(6*1,91+3*0,85)+0,10*(2,06*2+0,88)$		71,46000	
			p.314A: $4,91*2,87+2,81*(2*4,91+2*2,87)-0,88*2,02-2*0,85*1,92+0,2*(4*1,92+2*0,85)+0,10*(2*2,02+0,88)$		55,14000	
			p.315: $4,88*2,95+2,82*(2*4,88+2*2,95)-0,90*2,04-2*0,83*1,92+0,18*(4*1,92+2*0,83)+0,10*(2*2,04+0,90)$		55,71000	
			WC damski: $0,6*(2*2,09+2*1,96)+0,6*(2*1,118+2*1,96)$		8,55000	
			WC męski: $0,6*(2*1,07+2*1,96)+0,6*(2*2,05+2*1,96)$		8,45000	
			korytarz: $2,56*(2,44+1,39+12,53+1,93+12,92+1,11+6,98+2*0,14+1,07+9,01+1,93+8,99+1,40+2,44)$		164,92000	
			$-(0,90*2,07+0,89*2,00+0,84*2,03+0,84*2,03+0,87*2,04+0,87*2,06+0,88*2,07+0,87*2,03+0,88*2,05+0,87*2,03+0,86*2,00+0,87*2,04+0,88*2,03+1,95*2,87+0,88*2,06+0,88*2,02+0,90*2,04+0,9*2,04+0,9*2,04+4,06*2,60)$		-48,31000	
58	KNNR 2 1702-0200	ST-0022	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe	m2	11,9400	
			p.301: 0			
			p.302: 0			
			p.303: 0			
			p.304: 0			
			p.305: 0			
			p.306: 0			
			p.307: 0			
			p.308: 0			
			p.309: 0			
			p.310: 0			
			p.311: 0			
			p.312: 0			
			p.313: 0			
			p.313A: 0			
			p.314: $2,85*4,89-1*2$		11,94000	
			p.314A: 0			
			p.315: 0			
			WC damski: 0			
			WC męski: 0			
			korytarz: 0			
59	KNR 2-02W 0830-0300 ANALOGIA	ST-0014	Gładzie gipsowe. Gładz gipsowa jednowarstwowa - na ścianach z elementów prefabryk.. i betonów wylewanych - uzupełnienia ubytków ścian i suftów, wraz z przeżyłowaniem rys i poszpachlowaniem miejsc po zdemontowanych odbojnicach	1 m2	203,0800	
			p.301: $5+4,88*3,00$			19,64000
			p.302: 5			5,00000
			p.303: 5			5,00000
			p.304: $2+2,14*3,18$			8,81000
			p.305: 5			5,00000
			p.306: 5			5,00000
			p.307: $3+5,25*2,94$			18,44000
			p.308: 5			5,00000
			p.309: 5			5,00000
			p.310: $3+4,29*3,34$			17,33000
			p.311: 5			5,00000
			p.312: 5			5,00000
			p.313: 8			8,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.313A: 5		5,00000
			p.314: $5+(2,85*4,89-1*2)*2+4,89*6,34$		59,88000
			p.314A: 5		5,00000
			p.315: 5		5,00000
			WC damski: 3		3,00000
			WC męski: 3		3,00000
			korytarz: 10		10,00000
60	KNNR 2 0903-0300	ST-0015	Przygotowanie podłoża; gruntowanie ścian wykonane ręcznie pod malowanie	m2	838,4200
			p.301: $2,83*(2*4,88+2*3,00)-0,90*2,07-2*0,84*1,93+0,20*(1,93*4+0,84*2)$		41,38000
			p.302: $2,79*(2*4,85+2*2,96)-0,89*2,00-2*0,85*1,93+0,20*(1,93*4+0,85*2)$		40,40000
			p.303: $2,86*(2*4,87+2*2,96)-0,84*2,03-0,98*2,00-2*0,81*1,91+0,20*(1,91*4+0,81*2)$		39,88000
			p.304: $2,80*(2*2,15+2*3,18)-0,98*2,00-0,85*1,96+0,20*(1,96*2+0,85)$		27,18000
			p.305: $2,83*(2*5,25+2*3,05)-0,87*2,04-1,04*1,93-0,84*1,94+0,21*(4*1,94+1,04+0,84)+0,17*(2*2,04+0,87)$		44,43000
			p.306: $2,84*(2*5,22+2*3,00)-0,87*2,06-2*0,85*1,91+0,21*(4*1,91+2*0,85)+0,18*(2*2,06+0,87)$		44,51000
			p.307: $2,85*(2*5,25+2*2,94)-0,88*2,07-2*0,85*1,92+0,20*(4*1,92+2*0,85)+0,18*(2*2,07+0,88)$		44,13000
			p.308: $2,85*(2*5,25+2*3,20)-0,87*2,03-2*0,83*1,91+0,20*(4*1,91+2*0,83)+0,17*(2*2,03+0,97)$		40,55000
			p.309: $2,87*(2*4,22+2*3,52)-0,88*2,05-2*0,84*1,92+0,19*(4*1,92+2*0,84)+0,10*(2*2,05+0,88)$		41,43000
			p.310: $2,87*(2*4,29+2*3,43)-0,87*2,03-2*0,84*1,90+0,17*(4*1,90+2*0,84)+0,10*(2*2,03+0,87)$		43,66000
			p.311: $2,85*(2*5,24+2*2,91)-0,86*2,00-2*0,95*1,91+0,19*(4*1,91+2*0,85)+0,16*(2*2,00+0,86)$		44,76000
			p.312: $2,87*(2*5,27+2*2,93)-0,87*2,04-2*0,85*1,91+0,19*(4*1,91+2*0,85)+0,19*(2*2,04+0,87)$		81,45000
			p.313: $2,86*(2*5,24+2*6,17+2*3,46+0,11)-0,88*2,03-2*0,83*1,91-2*0,85*1,91+0,19*(8*1,91+2*0,83+2*0,85)+0,15*(2*2,03+0,88)$		24,37000
			p.313A: $2,87*(2*3,41+1,95)-0,83*1,92+0,17*(2*1,92+0,83)$		64,33000
			p.314: $2,85*(2*4,89+2*2,85)-0,88*2,06-3*0,85*1,91+0,18*(6*1,91+3*0,85)+0,10*(2,06*2+0,88)+(2,85*4,89-1*2)*2$		41,05000
			p.314A: $2,81*(2*4,91+2*2,87)-0,88*2,02-2*0,85*1,92+0,2*(4*1,92+2*0,85)+0,10*(2*2,02+0,88)$		41,32000
			p.315: $2,82*(2*4,88+2*2,95)-0,90*2,04-2*0,83*1,92+0,18*(4*1,92+2*0,83)+0,10*(2*2,04+0,90)$		8,55000
			WC damski: $0,6*(2*2,09+2*1,96)+0,6*(2*1,118+2*1,96)$		8,45000
			WC męski: $0,6*(2*1,07+2*1,96)+0,6*(2*2,05+2*1,96)$		164,92000
			korytarz: $2,56*(2,44+1,39+12,53+1,93+12,92+1,11+6,98+2*0,14+1,07+9,01+1,93+8,99+1,40+2,44)$		-48,31000
			$-(0,90*2,07+0,89*2,00+0,84*2,03+0,84*2,03+0,87*2,04+0,87*2,06+0,88*2,07+0,87*2,03+0,88*2,05+0,87*2,03+0,86*2,00+0,87*2,04+0,88*2,03+1,95*2,87+0,88*2,06+0,88*2,02+0,90*2,04+0,9*2,04+0,9*2,04+4,06*2,60)$		
61	KNNR 2 0904-0300	ST-0015	Przygotowanie podłoża; gruntowanie sufitów wykonane ręcznie pod malowanie	m2	272,4700
			p.301: 4,88*3,00		14,64000
			p.302: 4,85*2,96		14,36000
			p.303: 4,87*2,96		14,42000
			p.304: 2,14*3,18		6,81000
			p.305: 5,25*3,05		16,01000
			p.306: 5,22*3,00		15,66000
			p.307: 5,25*2,94		15,44000
			p.308: 5,25*3,20		16,80000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.309: 4,22*3,52		14,85000
			p.310: 4,29*3,34		14,33000
			p.311: 5,24*2,91		15,25000
			p.312: 5,27*2,93		15,44000
			p.313: 5,24*6,17		32,33000
			p.313A: 3,41*1,95		6,65000
			p.314: 4,89*6,34		31,00000
			p.314A: 4,91*2,87		14,09000
			p.315: 4,88*2,95		14,40000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
62	KNNR 2 1206-0101 ANALOGIA	ST-0016	Posadzki z wykładzin dywanowych oraz listwy do posadzek. Posadzki z wykładziny rulonowej dywanowej z warstwą izolacyjną, klej winylowy Winylep WRAZ Z COKOLIKIEM Z LISTWY SYSTEMOWEJ I WYWNIECIEM	m2	47,9900
			p.301: 0		
			p.302: 0		
			p.303: 0		
			p.304: 0		
			p.305: 0		
			p.306: 5,22*3,00		15,66000
			p.307: 0		
			p.308: 0		
			p.309: 0		
			p.310: 0		
			p.311: 0		
			p.312: 0		
			p.313: 5,24*6,17		32,33000
			p.313A: 0		
			p.314: 0		
			p.314A: 0		
			p.315: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
63	KNNR 2 1402-0300	ST-0017	Malowanie podłóży i płyt gipsowych. Malowanie podłóży gipsowych farbą lateksową (dm3)dwukrotnie	m2	1157,0800
			p.301: 4,88*3,00+2,83*(2*4,88+2*3,00)-0,90*2,07-2*0,84*1,93+0,20*(1,93*4+0,84*2)		56,02000
			p.302: 4,85*2,96+2,79*(2*4,85+2*2,96)-0,89*2,00-2*0,85*1,93+0,20*(1,93*4+0,85*2)		54,76000
			p.303: 4,87*2,96+2,86*(2*4,87+2*2,96)-0,84*2,03-0,98*2,00-2*0,81*1,91+0,20*(1,91*4+0,81*2)		54,30000
			p.304: 2,14*3,18+2,80*(2*2,15+2*3,18)-0,98*2,00-0,85*1,96+0,2*(1,96*2+0,85)		33,98000
			p.305: 5,25*3,05+2,83*(2*5,25+2*3,05)-0,87*2,04-1,04*1,93-0,84*1,94+0,21*(4*1,94+1,04+0,84)+0,17*(2*2,04+0,87)		60,44000
			p.306: 5,22*3,00+2,84*(2*5,22+2*3,00)-0,87*2,06-2*0,85*1,91+0,21*(4*1,91+2*0,85)+0,18*(2*2,06+0,87)		60,17000
			p.307: 5,25*2,94+2,85*(2*5,25+2*2,94)-0,88*2,07-2*0,85*1,92+0,20*(4*1,92+2*0,85)+0,18*(2*2,07+0,88)		59,81000
			p.308: 5,25*3,20+2,85*(2*5,25+2*3,20)-0,87*2,03-2*0,83*1,91+0,20*(4*1,91+2*0,83)+0,17*(2,03*2+0,97)		62,74000
			p.309: 4,22*3,52+2,87*(2*4,22+2*3,52)-0,88-2,05-2*0,84*1,92+0,19*(4*1,92+2*0,84)+0,10*(2*2,05+0,88)		55,40000
			p.310: 4,29*3,34+2,87*(2*4,29+2*3,34)-0,87*2,03-2*0,84*1,90+0,17*(4*1,90+2*0,84)+0,10*(2*2,03+0,87)		55,75000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.311: 5,24*2,91+2,85*(2*5,24+2*2,91)-0,86*2,00-2*0,95*1,91+0,19*(4*1,91+2*0,85)+0,16*(2*2,00+0,86)		58,91000
			p.312: 5,27*2,93+2,87*(2*5,27+2*2,93)-0,87*2,04-2*0,85*1,91+0,19*(4*1,91+2*0,85)+0,19*(2*2,04+0,87)		60,20000
			p.313: 5,24*6,17+2,86*(2*5,24+2*6,17+2*3,46+0,11)-0,88*2,03-2*0,83*1,91-2*0,85*1,91+0,19*(8*1,91+2*0,83+2*0,85)+0,15*(2*2,03+0,88)		113,78000
			p.313A: 3,41*1,95+2,87*(2*3,41+1,95)-0,83*1,92+0,17*(2*1,92+0,83)		31,02000
			p.314: 4,89*6,34+2,85*(2*4,89+2*2,85)-0,88*2,06-3*0,85*1,91+0,18*(6*1,91+3*0,85)+0,10*(2,06*2+0,88)+(2,85*4,89-1*2)*2		95,33000
			p.314A: 4,91*2,87+2,81*(2*4,91+2*2,87)-0,88*2,02-2*0,85*1,92+0,2*(4*1,92+2*0,85)+0,10*(2*2,02+0,88)		55,14000
			p.315: 4,88*2,95+2,82*(2*4,88+2*2,95)-0,90*2,04-2*0,83*1,92+0,18*(4*1,92+2*0,83)+0,10*(2*2,04+0,90)		55,71000
			WC damski: 0,6*(2*2,09+2*1,96)+0,6*(2*1,118+2*1,96)		8,55000
			WC męski: 0,6*(2*1,07+2*1,96)+0,6*(2*2,05+2*1,96)		8,45000
			korytarz: 2,56*(2,44+1,39+12,53+1,93+12,92+1,11+6,98+2*0,14+1,07+9,01+1,93+8,99+1,40+2,44)		164,92000
			-(0,90*2,07+0,89*2,00+0,84*2,03+0,84*2,03+0,87*2,04+0,87*2,06+0,88*2,07+0,87*2,03+0,88*2,05+0,87*2,03+0,86*2,00+0,87*2,04+0,88*2,03+1,95*2,87+0,88*2,06+0,88*2,02+0,90*2,04+0,9*2,04+0,9*2,04+4,06*2,60)		-48,31000
64	KNR 5-08 0511-0500	ST-0019	Montaż na got.podł.opraw świetłkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podłącz.. Oprawy przykręcane 2x20 W - końcowe - ISTNIEJĄCE	szt	64,0000
			p.301: 4		4,00000
			p.302: 4		4,00000
			p.303: 4		4,00000
			p.304: 2		2,00000
			p.305: 4		4,00000
			p.306: 4		4,00000
			p.307: 4		4,00000
			p.308: 2		2,00000
			p.309: 4		4,00000
			p.310: 2		2,00000
			p.311: 4		4,00000
			p.312: 4		4,00000
			p.313: 8		8,00000
			p.313A: 1		1,00000
			p.314: 6		6,00000
			p.314A: 3		3,00000
			p.315: 4		4,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
65	KNR 5-08 0307-0200	ST-0020	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem. Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej. łącznik jednobiegunowy - ISTNIEJĄCE	szt	29,0000
			p.301: 2		2,00000
			p.302: 2		2,00000
			p.303: 1		1,00000
			p.304: 1		1,00000
			p.305: 1		1,00000
			p.306: 1		1,00000
			p.307: 1		1,00000
			p.308: 1		1,00000
			p.309: 1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.310: 1		1,00000
			p.311: 1		1,00000
			p.312: 1		1,00000
			p.313: 4		4,00000
			p.313A: 1		1,00000
			p.314: 2		2,00000
			p.314A: 1		1,00000
			p.315: 1		1,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 6		6,00000
66	KNR 5-08 0309-0300	ST-0020	Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe z uziemieniem - ISTNIEJĄCE	szt	58,0000
			p.301: 3		3,00000
			p.302: 3		3,00000
			p.303: 3		3,00000
			p.304: 0		
			p.305: 3		3,00000
			p.306: 5		5,00000
			p.307: 4		4,00000
			p.308: 4		4,00000
			p.309: 6		6,00000
			p.310: 2		2,00000
			p.311: 4		4,00000
			p.312: 3		3,00000
			p.313: 4		4,00000
			p.313A: 1		1,00000
			p.314: 4		4,00000
			p.314A: 3		3,00000
			p.315: 2		2,00000
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 4		4,00000
67	KNR 2-02W 1122-0500 ANALOGIA	ST-0021	Odbojnice ściennie winylowe gr. 2mm wysokości 20cm w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem	1 m	49,4000
			p.301: 2*1,2+1,6		4,00000
			p.302: 0		
			p.303: 3*1,2		3,60000
			p.304: 0		
			p.305: 2*1,20+1,60		4,00000
			p.306: 2*1,20+1,60		4,00000
			p.307: 2*1,20+1,60		4,00000
			p.308: 1,20		1,20000
			p.309: 1,20		1,20000
			p.310: 1,20+1,40		2,60000
			p.311: 2*1,20+2,00		4,40000
			p.312: 2*1,20+1,60		4,00000
			p.313: 4*1,20		4,80000
			p.313A: 0		
			p.314: 1,20		1,20000
			p.314A: 2*1,20+1,60		4,00000
			p.315: 2*1,20+2,00		4,40000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
68	KNR 4-01 0322-0200	ST-0007	WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 2,00		2,00000
			Obsadzenie w ścianach z cegły krater wentylacyjnych	szt	25,0000
			p.301: 2		2,00000
			p.302: 1		1,00000
			p.303: 1		1,00000
			p.304: 1		1,00000
			p.305: 1		1,00000
			p.306: 2		2,00000
			p.307: 1		1,00000
			p.308: 1		1,00000
			p.309: 1		1,00000
			p.310: 0		
			p.311: 1		1,00000
			p.312: 1		1,00000
			p.313: 2		2,00000
			p.313A: 1		1,00000
			p.314: 2		2,00000
			p.314A: 1		1,00000
			p.315: 1		1,00000
69	KNNR 2W 1104-02	ST-0023	WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 5		5,00000
			Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewn.wykończone. Ościeżnice drewniane - wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2	1,8000
			p.301: 0		
			p.302: 0		
			p.303: 0		
			p.304: 0		
			p.305: 0		
			p.306: 0		
			p.307: 0		
			p.308: 0		
			p.309: 0		
			p.310: 0		
			p.311: 0		
			p.312: 0		
			p.313: 0		
			p.313A: 0		
			p.314: 0,9*2		1,80000
			p.314A: 0		
			p.315: 0		
70	KNR 2-02W 1022-01	ST-0024	WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
			Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe	1 m2	1,8000
			p.301: 0		
			p.302: 0		
			p.303: 0		
			p.304: 0		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			p.305: 0		
			p.306: 0		
			p.307: 0		
			p.308: 0		
			p.309: 0		
			p.310: 0		
			p.311: 0		
			p.312: 0		
			p.313: 0		
			p.313A: 0		
			p.314: 0,9*2		1,80000
			p.314A: 0		
			p.315: 0		
			WC damski: 0		
			WC męski: 0		
			korytarz: 0		
			Dział nr 4. Klatka schodowa [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
71	KNR 4-01W 1216-0100	ST-0001	Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	m2	46,1200
			3,5*5,4*2,44		46,12000
72	KNR BC-06 0101-0100	ST-0002	Zabezpieczenie okien folią malarską	1m2	63,6100
			Lamperia: 1,22*(0,4+4,33+1,27+3,54+1,27+3,37+1,12+1,24+3,51+1,15+2,45+1,24+3,09+1,48+1,58+2,88+1,33+2,48+1,24+3,08+1,2+1,4+1,73+1,21+0,38) okno: 3,14*0,9*0,9+0,5*3,14*0,9*0,9*2		58,52000 5,09000
73	KNR 2-02W 0830-0300 ANALOGIA	ST-0014	Gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa - na ścianach z elementów prefabryk. i betonów wylewanych - uzupełnienia ubytków ścian i sufitów, wraz z przeżyłowaniem rys i poszpachlowaniem miejsc po zdemontowanych odbojnicach	1 m2	17,5000
			3,5*5		17,50000
74	KNR 9-13 0101-0200 ANALOGIA	ST-0013	Oczyszczenie podłoża pod malowanie, poprzez zmycie ręczne Krotność = 0,50	m2	144,1800
			3,5*5,4*2,5		47,25000
			0,4*1,28+4,33*(1,39+3,53)/2+1,27*3,53+2,5*3,54-3,14*0,9*0,9+1,27*3,54+3,37*(3,54+5,2)/2+1,12*5,2+1,24*1,53+3,51*(1,53+1,73)/2+1,15*1,8+2,45*1,79-0,5*3,14*0,9*0,9+1,79*1,24+3,09*1,79+1,48*1,48+1,58*1,32+2,88*(1,55+1,79)/2+1,79*1,33+1,78*1,24+3,08*1,76		86,65000
			1,2*1,68+(0,5+0,48)*1,37+1,4*1,6+1,73*1,63+1,21*1+1,26*0,98-0,88*0,66		10,28000
75	KNNR 2 0903-0300	ST-0015	Przygotowanie podłoża; gruntowanie ścian wykonane ręcznie pod malowanie	m2	96,9300
			0,4*1,28+4,33*(1,39+3,53)/2+1,27*3,53+2,5*3,54-3,14*0,9*0,9+1,27*3,54+3,37*(3,54+5,2)/2+1,12*5,2+1,24*1,53+3,51*(1,53+1,73)/2+1,15*1,8+2,45*1,79-0,5*3,14*0,9*0,9+1,79*1,24+3,09*1,79+1,48*1,48+1,58*1,32+2,88*(1,55+1,79)/2+1,79*1,33+1,78*1,24+3,08*1,76		86,65000
			1,2*1,68+(0,5+0,48)*1,37+1,4*1,6+1,73*1,63+1,21*1+1,26*0,98-0,88*0,66		10,28000
76	KNNR 2 0904-0300	ST-0015	Przygotowanie podłoża; gruntowanie sufitów wykonane ręcznie pod malowanie	m2	47,2500
			3,5*5,4*2,5		47,25000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
77	KNNR 2 1402-0300	ST-0017	Malowanie podłóży i płyt gipsowych. Malowanie podłóży gipsowych farbą lateksową (dm3)dwukrotnie	m2	144,1800
			3,5*5,4*2,5		47,25000
			0,4*1,28+4,33*(1,39+3,53)/2+1,27*3,53+2,5*3,54-3,14*0,9*0,9+1,27*3,54+3,37*(3,54+5,2)/2+1,12*5,2+1,24*1,53+3,51*(1,53+1,73)/2+1,15*1,8+2,45*1,79-0,5*3,14*0,9*0,9+1,79*1,24+3,09*1,79+1,48*1,48+1,58*1,32+2,88*(1,55+1,79)/2+1,79*1,33+1,78*1,24+3,08*1,76		86,65000
			1,2*1,68+(0,5+0,48)*1,37+1,4*1,6+1,73*1,63+1,21*1+1,26*0,98-0,88*0,66		10,28000
78	KNNR 2 1503-0200	ST-0025	Rusztowania wewnętrzne rurowe. Rusztowania jednopomostowe do robót wykonywanych na sufitach wysokości do 7m	m2	13,1800
			5,4*2,44		13,18000