

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi p.poż. nr 3 w leśnictwie Goszczęcie

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Goszczęcie, Nadleśnictwo Henryków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sebastian Wilczyński

DATA OPRACOWANIA:

lipiec 2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

lipiec 2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Odcinek I zero na szlabanie			
2		km 0+000 - km 0+590			
1 d.2	KNR 2-31 1403-05 analogia	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu lewego	m		
		590	m	590,000	
				RAZEM	590,000
2 d.2	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm lewego	m2		
		590 * 0,5	m2	295,000	
				RAZEM	295,000
3		km 0+030, 0+090, 0+150 0+210, 0+270, 0+330, 0+390, 0+450, 0+510 0+590			
3 d.3	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		5 * 10	m	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.3	KNR 2-11 0301-02 analogia	Montaż wodpustów winylowych	m		
		5 * 10	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5 d.3	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV cała szerokość jezdni przed i za wodospustem	m2		
		4 * 3,5 * 10	m2	140,000	
				RAZEM	140,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Odcinek II zero na drogowaskazie singieltrack			
5		km 0+000 - km 0+420			
6 d.5	KNR 2-31 1403-05 analogia	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu prawego długość rowu przy drodze 390m + 30 m w prawo	m		
		420	m	420,000	
				RAZEM	420,000
7 d.5	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm lewego	m2		
		0,5 * 420	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
6		km 0+030, 0+090, 0+150 0+210, 0+270, 0+330, 0+390,			
8 d.6	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		5 * 7	m	35,000	
				RAZEM	35,000
9 d.6	KNR 2-11 0301-02 analogia	Montaż wodpustów winylowych	m		
		5 * 7	m	35,000	
				RAZEM	35,000
10 d.6	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV cała szerokość jezdni przed i za wodospustem	m2		
		4 * 3,5 * 7	m2	98,000	
				RAZEM	98,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Odcinek II zero też na drogowskazie singieltrack			
8		km 0-030 - 0+510			
11 d.8	KNR 2-31 1403-05 analogia	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu prawego długość rowu przy drodze 510m zaczynasz rów przed drogowskazem na skrzyżowaniu w prawo	m		
		420	m	420,000	
				RAZEM	420,000
12 d.8	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm lewego	m2		
		0,5 * 420	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
9		km 0+070, 0+130, 0+180, 0+240, 0+300, 0+360, 0+430, 0+480,			
13 d.9	KNR 2-31 0401-06 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		5 * 8	m	40,000	
				RAZEM	40,000
14 d.9	KNR 2-11 0301-02 analogia	Montaż wodospustów winylowych	m		
		5 * 8	m	40,000	
				RAZEM	40,000
15 d.9	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV cała szerokość jezdni przed i za wodospustem	m2		
		4 * 3,5 * 8	m2	112,000	
				RAZEM	112,000