

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Przedmiar
1		Rozbiórka, usunięcie i utylizacja pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych (eternit). KOD ODPADU: 17 06 05		
1 d.1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²	520,200
2 d.1	analiza indywidualna	Koszt przewozu, przyjęcia i utylizacji płyt azbestowo-cementowych w certyfikowanym punkcie odbioru odpadów niebezpiecznych	t	10,645
2		Rozbiórka budynku inwentarsko-gospodarczego wraz z usunięciem i utylizacją materiałów z rozbiórki		
3 d.2	KNR 4-01 0430-05 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ok. 50 cm (17 rzędów łąt o wymiarach 6x5x3400 cm)	m ²	520,200
4 d.2	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźby dachowej - dach płatwiowo-kleszczowy	m ²	520,200
5 d.2	KNR 4-04 0102-02 analogia	Rozebranie murów poddasza w budynkach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	22,890
6 d.2	KNR 4-04 0406-03 analogia	Rozebranie podłogi na stropie z płyt wiórowo-cementowych (typu "supreme") gr. 8 cm	m ²	313,992
7 d.2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie poszycia stropu z desek gr. 3 cm	m ²	313,992
8 d.2	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m	348,500
9 d.2	KNR 4-01 0354-01 analogia	Wykucie z muru belek stalowych - podciągi I180	m	65,200
10 d.2	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru stolarki o powierzchni do 2 m ²	szt.	22,000
11 d.2	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów przyziemia z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³	199,312
12 d.2	KNR 4-04 0301-07 analogia	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m ³	45,754
13 d.2	KNR 4-04 0101-01 analogia	Rozebranie łąw fundamentowych	m ³	16,656
14 d.2	KNR 4-04 1102-01 analogia	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe	m ³	337,836
15 d.2	KNR 4-04 1103-04 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	337,836
16 d.2	KNR 4-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 2	m ³	337,836
17 d.2	KNR 2-01 0234-08 analogia	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II	m ²	600,000
18 d.2	kalk. własna	Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po rozbiórce budynku gospodarczego i zgłoszenie do właściwego organu administracji geodezyjnej.	kpl.	1,000