



Opis przedmiotu zamówienia

Uzupełnienie i odnowienie słupów podziału powierzchniowego na terenie Nadleśnictwa Krynki których łączna ilość wynosi około 600 szt.

- a) wykonaniu konserwacji znaków podziału powierzchniowego słupów oddziałowych wszystkich leśnictw Nadleśnictwa Krynki poprzez naniesienie na nie numeracji w kolorze czarnym na białym tle, w liczbie szacunkowej - 390 szt.;**

Istniejące słupki oddziałowe (granitowe lub betonowe) należy oczyścić mechanicznie z zanieczyszczeń mineralnych i organicznych oraz luźnych fragmentów starych powłok malarskich. Podłoże do malowania należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta farb. Boczne powierzchnie każdego słupa w jego górnej części o wysokości do 20 cm należy pomalować na kolor biały **dwoma warstwami farby**. Na białym tle należy namalować czarne numery oddziałów. Należy zastosować jednoelementowy, bezszeryfowy krój cyfr, identyczny lub zbliżony do istniejącego, o wysokości 8 cm. Do malowania tła i numerów należy użyć farb chlorokauczkowych do betonu przeznaczonych do stosowania na zewnątrz, posiadających atest PZH. Nie dopuszcza się malowania natryskowego. Do malowania cyfr należy użyć szablonów. Numeracja oddziałów musi być zgodna z mapą dostarczoną przez Zamawiającego. Sposób umieszczenia numerów na słupach oddziałowych musi być zgodny z §13 ust. 5, 6 Instrukcji Urządzania Lasu, wprowadzonej Zarządzeniem nr 116 DGLP z dnia 14 grudnia 2023 r. (zwanej dalej IUL), która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- b) ustawienie do pionu pochyłonych słupów oddziałowych oraz ich oczyszczenie i pomalowanie (zgodne z opisem w punkcie a) lub ich przestawienie (na odległość do 50 m) w liczbie szacunkowej 133 szt.;**

Istniejące przewrócone lub pochyłone słupy oddziałowe należy ponownie wkopać zgodnie z §13 ust. 6 IUL. Słup powinien być wkopany tak, aby jego wysokość nad powierzchnią gruntu wynosiła ok. 45 cm.

- c) wymianę zniszczonych i brakujących słupów oddziałowych na nowe i ich wkopanie oraz pomalowanie (zgodne z opisem w punkcie a i b) w liczbie szacunkowej 77 szt.**



Nadleśnictwo Krynki

Nowe słupy oddziałowe (granitowe) zapewnia Zamawiający.

Słupy brakujące lub uszkodzone należy zastąpić nowymi. Słupy znajdujące się w niewłaściwej lokalizacji należy wykopać i ponownie wkopać w prawidłowej lokalizacji, zgodnie z §13 ust. 5, 6 IUL. Słupy należy pomalować i zakopać zgodnie z opisem w punkcie „a” i „b

- d) wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej słupów oddziałowych**, w postaci protokołu wykonanych prac (wraz z załącznikiem graficznym) podpisanych przez Wykonawcę i Leśniczych, oddzielnie dla każdego leśnictwa oraz protokołu zbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
- e)** Liczby podane w punktach a) – c) są liczbami szacunkowymi. Wielkość zamówienia w każdej z powyższych kategorii może zostać zmieniona, maksymalnie o 20%. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych przez wykonawcę w formularzu ofertowym oraz faktycznej liczby odmalowanych, przestawionych i dostarczonych słupków, określonych w protokołach odbioru.
- f)** Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną słupów wymienionych w punkcie b) i przekaże ją (w formie elektronicznej) dla Zamawiającego. Liczba słupów oddziałowych wymienionych w punkcie b) powinna być potwierdzona przez właściwego leśniczego poprzez złożenie notatki.