

## PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont pomieszczenia nr 46 w budynku administracyjnym GDDKiA O/Łódź”.

Lp.	Zakres prac	Jednostka	Ilość
1	2	3	4
1	Roboty przygotowawcze	*	*
1.1	Zabezpieczenie placu robót wraz z wyniesieniem wszystkich mebli wolnostojących i wiszących	ryczałt	1,00
1.2	Zabezpieczenie gniazd elektrycznych i sieciowych oraz włączników elektrycznych, panelu do sterowania klimatyzacją poprzez oklejenie taśmą ochronną	szt.	9,00
2	Roboty rozbiórkowe	*	*
2.1	Demontaż szafki przeszklonej wiszącej	szt.	1,00
2.2	Demontaż listwy drewnianej ściennej	szt.	1,00
2.3	Demontaż grzejnika c.o.	szt.	1,00
2.4	Demontaż korytka kablowego z pcv	szt.	1,00
2.5	Demontaż listwy podłogowej łączeniowej	szt.	1,00
2.6	Demontaż kratki wentylacyjnej z pcv	szt.	1,00
2.7	Demontaż istniejących kasetonów, pozostawiając istniejącą konstrukcję (sufit podwieszany)	m2	14,00
2.8	Demontaż zniszczonej wykładziny dywanowej wraz z cokołem	m2	14,00
2.9	Skucie zniszczonej/spękannej posadzki (gr. 4-6 cm)	m2	14,00
2.10	Wywóz/utyliczacja gruzu ze skutej posadzki	m3	0,70
3	Roboty posadzka	*	*
3.1	Usunięcie zabrudzeń z posadzki	m2	14,00
3.2	Uszczelnienie styku między ścianą, a podłogą	mb	15,10
3.3	Zagruntowanie posadzki pod izolację	m2	14,00
3.4	Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej	m2	14,00
3.5	Wykonanie dylatacji obwodowej	mb	15,10
3.6	Wykonanie wylewki cementowej gr. 4-6 cm	m2	14,00
4	Roboty malarskie	*	*

4.1	Naprawa rys, spękań i ubytków tynku w ścianach (punktowe uszkodzenia na całej powierzchni)	m2	39,80
4.2	Grunтовanie ścian	m2	39,80
4.3	Malowanie ścian 2x	m2	39,80
5.0	Roboty wykładzina	*	*
5.1	Położenie paneli winylowych wraz z podkładem	m2	14,00
5.2	Ułożenie listew przypodłgowych	mb	16,00
6.0	Roboty montażowe	*	*
6.1	Montaż nowych kasetonów na istniejącej konstrukcji (sufit podwieszany)	m2	14,00
6.2	Montaż dotychczasowego grzejnika c.o.	szt.	1,00
6.3	Montaż nowej listwy podłogowej łączeniowej owalnej	szt.	1,00
6.4	Montaż nowej kratki wentylacyjnej	szt.	1,00
6.5	Montaż szafki przeszklonej wiszącej	szt.	1,00
7	Roboty końcowe	*	*
7.1	Wniesienie i ustawienie mebli	ryczałt	1,00
7.2	Uprzątnięcie terenu prac	ryczałt	1,00
7.3	Utylizacja odpadów	ryczałt	1,00

\* wartość zamówienia powinna uwzględniać koszt materiałów wskazanych w załączniku "Wykaz materiałów\_informacja do wyceny"