

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń znajdujących się w budynku JRG Nr 1 na 2-gim piętrze mieszczącego się w Słupsku przy ul. Rynek Rybacki

Wykaz pomieszczeń:

1. Hol główny;
2. Pomieszczenie socjalne kuchnia/jadalnia;
3. Łazienka damska (mała);
4. Łazienka męska (duża);
5. Pomieszczenia stanowiska kierowania;
6. Pomieszczenia socjalno-biurowe;
7. Szatnia (czysta);

Ad. 1. Hol główny;

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia obejmujący m.in.:

1. Uzupełnianie ubytków, przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie wszystkich okładzin ściennych (bez sufitu) w pomieszczeniu na kolor biały farbą o właściwościach zmywalnych.

Wymiary całego pomieszczenia (stan obecny):

Wysokość – 2,6 m

Powierzchnia – 64,61 m²

Powierzchnia ścian – 156 m²

Ad. 2. Pomieszczenie socjalne kuchnia/jadalnia;

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont pomieszczenia zgodnie z załączonym projektem wizualnym, obejmującym m.in.:

1. Wykonanie prac wyburzeniowych polegającym na demontażu istniejących okładzin ściennych i podłogowych wykonanych z płytek;
2. Utylizacji powstałego odpadu;
3. Ułożenie nowych płytek ściennych i podłogowych (równanie ścian i posadzek, gruntowanie, izolacje, itp. zgodnie z obowiązującymi procesami technologicznymi wykonywania taki prac);
4. Uzupełnianie ubytków, przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie wszystkich okładzin ściennych w pomieszczeniu i sufitu na kolor biały farbą o właściwościach przystosowanych do pomieszczeń kuchennych.
5. Wykonanie zmian w instalacji: wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (punkty oświetleniowe, gniazda, urządzenia AGD) – zgodnie z projektem wizualnym;
6. Montaż urządzeń sanitarnych i AGD (zlew, płyta grzewcza, piekarnik, okap) – zgodnie z projektem wizualnym;
7. Dostarczenie i montaż asortymentu widniejącego na projekcie wizualnym - zabudowa;
8. Wykonanie robót wykończeniowych (tj. fugi wraz z impregnacją, silikonowanie i inne drobne prace);
9. Dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego – zgodny z projektem wizualnym i właściwym stopniem ochrony IP;

Uwaga: Jedynym dostępnym dokumentem projektowym jest projekt wizualny (załączony) który należy traktować jako podstawę do opracowania oferty i realizacji prac.

Wymiary całego pomieszczenia (stan obecny):

Wysokość – 2,7 m

Powierzchnia – 20,3 m²

Powierzchnia ścian – 48,2 m²

Ad. 3. łazienka damska (mała)

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont łazienki zgodnie z załączonym projektem wizualnym, obejmującym m.in.:

1. Wykonanie prac wyburzeniowych polegającym na demontażu istniejących okładzin ściennych i podłogowych, sufitów, ścianek działowych, urządzeń sanitarnych i elementów instalacji oraz drzwi;
2. Utylizacji powstałego odpadu;
3. Ułożenie nowych płytek ściennych i podłogowych (równanie ścian i posadzek, gruntowanie, izolacje, itp. zgodnie z obowiązującymi procesami technologicznymi wykonywania taki prac);
4. Wykonanie sufitu.
5. Wykonanie nowych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej (punkty oświetleniowe i gniazda);
6. Dostarczenie i montaż urządzeń sanitarnych (umywalka, W-C, prysznic wraz z odwodnieniem liniowym na poziomie okładziny podłogowej z odpowiednimi spadkami) – zgodnie z projektem wizualnym;
7. Dostarczenie i montaż przegród HPL wraz z drzwiami – zgodnie projektem wizualnym;
8. Dostarczenie i montaż asortymentu widniejącego na projekcie wizualnym;
9. Wykonanie robót wykończeniowych (tj. fugi wraz z impregnacją, silikonowanie, malowanie sufitu farbą o właściwościach przystosowanych do pomieszczeń – łazienka i inne drobne prace);
10. Dostarczenie i montaż nowego asortymentu wskazanego przez zamawiającego : podajniki na mydło, podajnik na ręczniki papierowe, papier toaletowy, lustro, szafka pod umywalką, szczotka do W-C, kratki wentylacyjne;
11. Dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego – zgodny z projektem wizualnym;
12. Dostarczenie i montaż drzwi wejściowych (dostosowanie otworu drzwiowego);

Uwaga: Jedynym dostępnym dokumentem projektowym jest projekt wizualny (załączony) który należy traktować jako podstawę do opracowania oferty i realizacji prac.

Wymiary całego pomieszczenia (stan obecny):

Wysokość – 2,6 m

Powierzchnia – 10,7 m²

Powierzchnia ścian – 33,7 m²

Ad. 4. łazienka męska (duża)

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont łazienki zgodnie z załączonym projektem wizualnym, obejmującym m.in.:

1. Wykonanie prac wyburzeniowych polegającym na demontażu istniejących okładzin ściennych i podłogowych, sufitów, ścianek działowych, urządzeń sanitarnych i elementów instalacji oraz drzwi;
2. Utylizacji powstałego odpadu;
3. Ułożenie nowych płytek ściennych i podłogowych (równanie ścian i posadzek, gruntowanie, izolacje, itp. zgodnie z obowiązującymi procesami technologicznymi wykonywania taki prac);
4. Wykonanie sufitu.
5. Wykonanie nowych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej (punkty oświetleniowe i gniazda);
6. Dostarczenie i montaż urządzeń sanitarnych (umywalka, W-C, pisuar, prysznic wraz z odwodnieniem liniowym na poziomie okładziny podłogowej z odpowiednimi spadkami) – zgodnie z projektem wizualnym;
7. Dostarczenie i montaż przegród HPL wraz z drzwiami – zgodnie projektem wizualnym;
8. Dostarczenie i montaż asortymentu widniejącego na projekcie wizualnym;
9. Wykonanie robót wykończeniowych (tj. fugi wraz z impregnacją, silikonowanie, malowanie sufitu farbą o właściwościach przystosowanych do pomieszczeń – łazienka i inne drobne prace);
10. Dostarczenie i montaż nowego asortymentu wskazanego przez zamawiającego : podajniki na mydło, podajnik na ręczniki papierowe, papier toaletowy, lustro, szafka pod umywalką, szczotka do W-C, kratki wentylacyjne – zgodnie z projektem wizualnym;
11. Dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego – zgodny z projektem wizualnym i właściwym stopniem ochrony IP;
12. Dostarczenie i montaż drzwi wejściowych (dostosowanie otworu drzwiowego);

Uwaga: Jedynym dostępnym dokumentem projektowym jest projekt wizualny (załączony) który należy traktować jako podstawę do opracowania oferty i realizacji prac.

Wymiary całego pomieszczenia (stan obecny):

Wysokość – 2,6 m

Powierzchnia – 18 m²

Powierzchnia ścian – 40,5 m²

Ad. 5. Pomieszczenia stanowiska kierowania;

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia obejmujący m.in.:

1. Uzupełnianie ubytków, przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie okładzin ściennych (bez sufitu) w pomieszczeniu na kolor biały farbą o właściwościach zmywalnych (dotyczy tylko ściany na której są okna).

Wymiary całego pomieszczenia (stan obecny):

Wysokość – 2,7 m

Powierzchnia – 82 m²

Powierzchnia ścian – 114,40 m²

Ad. 6. Pomieszczenia socjalno-biurowe;

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia obejmujący m.in.:

1. Uzupełnianie ubytków, przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie wszystkich okładzin ściennych oraz sufitu w pomieszczeniu na kolor biały farbą o właściwościach zmywalnych.
2. Wykonanie prac polegających na demontażu istniejącej okładziny podłogowej wykonanej z paneli (panele nie występują na 100% powierzchni pomieszczenia);
3. Utylizacji powstałego odpadu;
4. Ułożenie nowej okładziny podłogowej z paneli o klasie ścieralności minimum AC4 przeznaczonych do pomieszczeń o średnim i wysokim natężeniu ruchu np. biura (zgodnie z obowiązującymi procesami technologicznymi wykonywania taki prac – podkłady oraz listwy przypodłogowe);

Wymiary całego pomieszczenia (stan obecny):

Pomieszczenie socjalne:

Wysokość – 2,7 m

Powierzchnia – 13,7 m²

Powierzchnia ścian – 44,2 m²

Pomieszczenie biurowe:

Wysokość – 2,7 m

Powierzchnia – 22 m²

Powierzchnia ścian – 62 m²

Ad. 7. Szatnia (czysta);

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia obejmującym m.in.:

1. Uzupełnianie ubytków, przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie okładzin ściennych (bez sufitu) w pomieszczeniu na kolor biały farbą o właściwościach zmywalnych (dotyczy tylko ściany na której są okna oraz drzwi wejściowe).
2. Wykonanie prac polegających na demontażu istniejącej okładziny podłogowej wykonanej z paneli (panele nie występują na 100% powierzchni pomieszczenia);
3. Utylizacji powstałego odpadu;
4. Ułożenie nowej okładziny podłogowej z paneli o klasie ścieralności minimum AC4 przeznaczonych do pomieszczeń o średnim i wysokim natężeniu ruchu np. biura (zgodnie z obowiązującymi procesami technologicznymi wykonywania taki prac – podkłady oraz listwy przypodłogowe);
5. Dostarczenie i montaż szaf ubraniowych polegającej na zabudowie dwóch ścian w pomieszczeniu dla 10 strażaków – szczegóły przedstawi zamawiający podczas wizji lokalnej;

Wymiary całego pomieszczenia (stan obecny):

Wysokość – 2,7 m

Powierzchnia – 17,5 m²

Powierzchnia ścian – 37,40 m²