
PRZEDMIAR

: "Budowa rozdzielni elektrycznej - OCL Katowice"
: 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A
: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Centralnego Laboratorium w Katowicach
: 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 11

: mgr inż. Jerzy Malicki
: 16.06.2025r.

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Montaż rozdzielnic RP1 400/230V - Zestaw złączowo - pomiarowy typu ZK1e-1Pw					
1	KNR 5-14	Montaż zestawu złączowo - pomiarowego typu ZK1e-1Pw - Montaż przy-	szt.		
d.1	0101-06	ścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o ma-	szt.	1.000	
		sie do 250 kg			
		1		RAZEM	1.000
2	KNR 5-08	Rozłącznik izolacyjny FR303 63A - Mocowanie na gotowym podłożu aparatów	szt.		
d.1	0403-02	o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il.	szt.	1.000	
		otworów mocujących do 4)			
		1		RAZEM	1.000
3	KNR 5-08	Wkładki topikowe NH000 50A/500V gL - Mocowanie na gotowym podłożu	szt.		
d.1	0403-02	aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłą-	szt.	1.000	
		czenia (il. otworów mocujących do 4)			
		1		RAZEM	1.000
2 Montaż aparatów w polu nr 3 i zabudowa (układanie) kabli					
4	KNR 5-08	Złączka przelotowa WLZ35P/240/s (szary) - Mocowanie na gotowym podłożu	szt.		
d.2	0403-02	aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłą-	szt.	3.000	
		czenia (il. otworów mocujących do 4)			
		3		RAZEM	3.000
5	KNR 5-08	Złączka przelotowa WLZ35P/240/n (niebieski) - Mocowanie na gotowym pod-	szt.		
d.2	0403-02	łożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez	szt.	1.000	
		podłączenia (il. otworów mocujących do 4)			
		1		RAZEM	1.000
6	KNR 5-08	Złączka przelotowa WLZ35P/240/z (żółto-zielony) - Mocowanie na gotowym	szt.		
d.2	0403-02	podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem	szt.	1.000	
		bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)			
		1		RAZEM	1.000
7	KNR-W 5-08	Montaż uchwytów do kabla sieciowego KO40T - Montaż uchwytów pod prze-	szt		
d.2	0201-03	wody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przy-	szt	20.000	
		kręcanie do kołków plast.w podłożu beton.			
		20		RAZEM	20.000
8	KNR 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poni-	m		
d.2	0117-02	żej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m	10.000	
		10		RAZEM	10.000
9	KNR 5-08	Mocowanie dławików PG-16 - Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o	szt.		
d.2	0402-01	masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocu-	szt.	3.000	
		jących do 2)			
		3		RAZEM	3.000
3 Pomiary instalacji elektrycznych					
10	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy	pomiar		
d.3	0901-01	pomiar	pomiar	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-	pomiar		
d.3	0901-02	stępny pomiar	pomiar	2.000	
		2		RAZEM	2.000
12	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy	pomiar		
d.3	0901-03	pomiar	pomiar	1.000	
		1		RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-	pomiar		
d.3	0901-04	stępny pomiar	pomiar	2.000	
		2		RAZEM	2.000
14	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli	pomiar		
d.3	0902-01	zwarciowej - pierwszy	pomiar	1.000	
		1		RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli	pomiar		
d.3	0902-02	zwarciowej - każdy następny	pomiar	2.000	
		2		RAZEM	2.000