

Załącznik nr 3E

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa ubytków elewacji oraz likwidacja zawilgocenia w budynku leśniczówki
ADRES INWESTYCJI : Budynek Leśniczówka nr inw.110/24 .Rożniaty 2 88-150 Kruszwica
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Poziom cen : II KW 2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

10 Leśniczówka Rożniaty nr 110-24.ath

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM	j.el.	I.j.el	wart j.el
1	Roboty wewnętrzne w budynku Leśniczówki							
2	Roboty zewnętrzne elewacyjne							
	RAZEM							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Roboty wewnętrzne w budynku Leśniczówki						
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²					
d.1	1202-09 Rx1, 5 analogia	obmiar = 12.40 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna 0.092 r-g/m ²	r-g	1.1408				
2*	1530101	-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65%' 0.022 kg/m ²	kg	0.2728				
3*	1720200	wapno suchogaszone' 0.00088 t/m ²	t	0.0109				
4*	1602003	piasek do zapraw'' 0.001 m ³ /m ²	m ³	0.0124				
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 4-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % - ściana pod schodami	otw.					
d.1	0634-01 analogia	obmiar = 22.0 otw.						
1*	999	-- R -- robocizna 0.702 r-g/otw.	r-g	15.4440				
2*	4_01008	-- M -- środek iniekcyjny 0.192 kg/otw.	kg	4.2240				
3*	4_01009	aktywator krzemowy 0.016 kg/otw.	kg	0.3520				
4*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0.112 kg/otw.	kg	2.4640				
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
6*	4_021	-- S -- mechaniczny młot udarowo-obrotowy 0.56 m-g/otw.	m-g	12.3200				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²					
d.1	1204-08	obmiar = 16.0 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna 0.095 r-g/m ²	r-g	1.5200				
2*	1740103	-- M -- szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 0.3 kg/m ²	kg	4.8000				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2.0000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²					
d.1	1134-02	obmiar = 16.0 m ²						
1*	999	-- R -- robocizna 0.08 r-g/m ²	r-g	1.2800				
2*	202x051	-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.22 dm ³ /m ²	dm ³	3.5200				
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	-- S -- wyciąg'	m-g	0.0032				
5*	39599	0.0002 m-g/m ² środek transportowy'	m-g	0.0048				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 16.0 m ²	m ²					
d.1	1204-02							
1*	999		r-g	1.9040				
2*	1510899		dm ³	4.5760				
3*	0000000		%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2		Roboty zewnętrzne elewacyjne						
6		Wypełnianie pęknięć masą elastyczną siliko- nową w kolorze - ok. 14,00 m obmiar = 14.0 m	m					
d.2	wycena indywidualna							
1*	999		r-g	4.2000				
2*	1800199		szt.	5.6000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR-VV 2-02	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm- uzupełnianie , naprawa obmiar = 1.30 m ²	m ²					
d.2	1036-02							
	analogia							
1*	999		r-g	2.7820				
2*	2764099		m ²	1.3390				
3*	34000		m-g	0.1430				
4*	39000		m-g	0.1820				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparata- mi olejowymi-elementy zewnętrzne budynku obmiar = 12.0 m ²	m ²					
d.2	0628-04							
1*	999		r-g	4.0800				
2*	1412299		kg	6.6000				
3*	0000000		%	2.0000				
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

POZYCJE KOSZTORYSU

10 Leśniczówka Rożniaty nr 110-24.ath

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
kst Leśniczówka Rożniaty nr 110/24				
1		Roboty wewnętrzne w budynku Leśniczówki		
1 d.1	KNR 4-01 1202-09 Rx1,5 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²	12.40
2 d.1	KNR-W 4-01 0634-01 analogia	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % - ściana pod schodami	otw.	22.0
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²	16.0
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	16.0
5 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	16.0
2		Roboty zewnętrzne elewacyjne		
6 d.2	wycena indywidualna	Wypełnianie pęknięć masą elastyczną silikonową w kolorze - ok. 14,00 m	m	14.0
7 d.2	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm- uzupełnianie , naprawa	m ²	1.30
8 d.2	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi-elementy zewnętrzne budynku	m ²	12.0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				

Słownie:

PODSUMOWANIE

Roboty wewnętrzne w budynku Leśniczówki				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

Roboty zewnętrzne elewacyjne				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: