



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

WOOŚ.420.74.2023.MTA.16

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 924 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłylenie) gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen – odg. W-w Karmelkowa – wypłylenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR1, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie ciek w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie – obszar wiejski**” i określam warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.:

1. W przypadku zastosowania ścianek szczelnych do tymczasowego wyгородzenia wykopów pozostawić ich elementy ok. 0,5 m nad powierzchnią gruntu tworząc w ten sposób palisadę ochronną.
2. Wody z prób ciśnieniowych, w której mogą znaleźć się tlenki żelaza pochodzenia korozyjnego, pyły, piasek i inne zanieczyszczenia, traktować jako ściek i gromadzić w szczelnych zbiornikach, a następnie przetransportować do oczyszczalni ścieków lub odprowadzić do gruntu za pomocą odstożników po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.
3. Przy przekraczaniu ciek w Kasina z zastosowaniem metody bezwykopowej, prace z zastosowaniem sprzętu ciężkiego prowadzić w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od górnej krawędzi skarpy koryta ciek. Nie wjeżdżać do rzeki sprzętem wykorzystywanym w czasie realizacji inwestycji.
4. W wypadku stwierdzenia występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie inwestycji (np. rdestowca ostrokończystego *Reynoutria japonica*) przed rozpoczęciem prac budowlanych, usunąć rośliny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, tak aby nie dopuścić do ich rozprzestrzenienia się poza terenem inwestycji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17 listopada 2023 r. (data wpływu: 30 listopada 2023 r.) podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Wnioskodawcą) – zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłylenie) gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen – odg. W-w Karmelkowa – wypłylenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR1, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie cieku w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie – obszar wiejski”.

Inwestycja stanowi element przedsięwzięcia wymienionego w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Pismem z dnia 7 grudnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.74.2023.MTA.1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Wymagane uzupełnienie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 18 grudnia 2023 r.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (<http://www.ekoportal.gov.pl/>) pod numerem: 317/2023.

Liczba stron postępowania przekracza 10. W związku z powyższym, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w niniejszym postępowaniu strony informowane są o wszystkich czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz przez obwieszczenia publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, obwieszczeniem z dnia 19 grudnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.74.2023.MTA.3, poinformował strony postępowania m.in.: o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, możliwości zapoznawania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków na każdym etapie postępowania, miejscu przechowywania akt sprawy oraz możliwej formie składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do ich rozpatrywania. Pismem z dnia 19 grudnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.74.2023.MTA.2, tutejszy organ powiadomił Wnioskodawcę, analogicznie jak w ww. obwieszczeniu, o przysługujących mu prawach strony postępowania oraz wskazał, iż wszystkie pozostałe strony w postępowaniu będą informowane o jego etapach poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz obwieszczenia publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej organu.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 74 ust. 3aa ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych w przedmiotowym postępowaniu powiadamia gminę właściwą ze względu na obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ww. ustawy, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Pismem z dnia 19 grudnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.74.2023.MTA.5, tutejszy organ zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na fakt, iż w załączonej do wniosku *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* sporządzonej w listopadzie 2023 r. (autor: mgr inż. Łukasz Kokociński), zwanej dalej *Kip*, tutejszy organ stwierdził braki merytoryczne, pismem z dnia 22 grudnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.74.2023.MTA.6 oraz pismem z dnia 22 stycznia 2024 r., znak: WOOŚ.420.74.2023.MTA.7 wezwał do ich uzupełnienia. Wyjaśnienia do dokumentacji zostały złożone wraz z pismem z dnia 16 stycznia 2024 r. (data wpływu: 17 stycznia 2024 r.) oraz pismem z dnia 30 stycznia 2024 r. (data wpływu: 1 lutego 2024 r.).

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismami z dnia 2 lutego 2024 r., znak: WOOŚ.420.74.2023.MTA.8 oraz WOOŚ.420.74.2023.MTA.9 wystąpił kolejno do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu pismem z dnia 15 lutego 2024 r. (data wpływu: 19 lutego 2024 r.), znak: ZNS.9022.5.3.2024.MŚ wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 28 lutego 2024 r. (data wpływu: 5 marca 2024 r.), znak: VC.ZZŚ.4360.34.2024.MB wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowych wymagań:

1. Nawierzchnię zaplecza budowy i nowo powstałych tymczasowych dróg dojazdowych do inwestycji należy utwardzić w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
2. Nie lokalizować zaplecza budowy ani bazy materiałowej w pobliżu rowów melioracyjnych i cieków.
3. Zaplecze budowy wyposażać w przenośne sanitariaty. Powstające ścieki regularnie wywozić na oczyszczalnię ścieków.
4. W przypadku konieczności odwadniania wykopów w trakcie realizacji inwestycji, należy wykonywać je w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.
5. Wody z odwodnień można odprowadzać poprzez odpompowanie do sieci kanalizacyjnej po uzyskaniu zgody gestora sieci lub do rowu melioracyjnego na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.
6. Dopuszcza się zastosowanie ścianek szczelnych do tymczasowego wygrodzienia wykopów, przy czym wówczas należy pozostawić ich elementy ok. 0,5 m nad powierzchnią gruntu tworząc w ten sposób palisadę ochronną.
7. Wody z prób ciśnieniowych, w której mogą znaleźć się tlenki żelaza pochodzenia korozyjnego, pyły, piasek i inne zanieczyszczenia należy traktować jako ściek i gromadzić w szczelnych zbiornikach, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków lub odprowadzić do gruntu za pomocą odstożników po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.

8. Wody z prób ciśnieniowych należy zagospodarować w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego. Próby ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
9. Na pobór wód na potrzeby przeprowadzenia prób ciśnieniowych należy uzyskać wymagane prawem zgody i pozwolenia.
10. Prace związane z przekraczaniem rzek i rowów melioracyjnych należy prowadzić po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i pozwoleń.
11. Wszelkie szkody, uszkodzenia powstałe w korycie rzeki lub na terenie przebiegu rowu melioracyjnego podczas robót budowlanych należy naprawić po zakończeniu etapu realizacji.
12. Roboty w korycie cieku nie mogą powodować utrudnień w swobodnym przepływie wód.
13. Należy wyznaczyć jak najoszczędniej szerokość pasa montażowego, który będzie znajdował się przy rowie melioracyjnym czy cieku Kasina.
14. W czasie prac należy zabezpieczyć koryto rzeki i rowu melioracyjnego przed przedostaniem się do niego zanieczyszczeń z placu budowy – w przypadku ewentualnego przedostania się zanieczyszczeń, należy je systematycznie usuwać, aby zapewnić swobodny przepływ wody.
15. Przy przekraczaniu cieku Kasina przy zastosowaniu metody bezwykopowej, prace należy prowadzić z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przed niszczeniem brzegów i zasypywaniem cieku wodnego oraz ich zanieczyszczeniem poprzez zakaz ruchu sprzętu ciężkiego w odległości mniejszej niż 1,5 m od górnej krawędzi skarpy koryta cieku. Ponadto zakazuje się wjeżdżania do rzeki sprzętem wykorzystywanym w czasie realizacji inwestycji.
16. Przed rozpoczęciem prac budowlanych na terenie planowanego przedsięwzięcia powinno się wykonać inwentaryzację przyrodniczą roślin inwazyjnych m.in. zarośli rdestowca. W wypadku stwierdzenia występowania tego gatunku na omawianym terenie należy usunąć rośliny zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, tak aby nie dopuścić do jej rozprzestrzenienia się poza terenem inwestycji.
17. W przypadku uszkodzenia urządzeń melioracyjnych koniecznym będzie zgłoszenie tego faktu do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych i wykonanie przebudowy istniejącego urządzenia w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.

Treść warunków nałożonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w pkt. 6, 7, 15 i 16 tutęjszy organ częściowo zadysponował w sentencji niniejszej decyzji kolejno w pkt. 1, 2, 3 i 4. Pozostałe warunki wynikają z obowiązujących regulacji prawnych, do stosowania których zobowiązany jest Wnioskodawca i które będą też przedmiotem innych postępowań administracyjnych, bądź są zbyt ogólne lub odnoszą się do charakterystycznych cech inwestycji i technologii prowadzenia prac, które to ujęto w uzasadnionym zakresie wskazanym w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i charakterystyce przedsięwzięcia. Stąd też tutęjszy organ nie uwzględnił ich w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o oś oraz biorąc pod uwagę ww. stanowiska organów opiniujących, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) *Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja wypłyenia odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia zlokalizowanego pod rowem melioracyjnym (dz. nr 28/2 AR1, obręb Cesarzowice) oraz ciekim Kasina (dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny) polegająca na wyłączeniu z eksploatacji części gazociągu w miejscu wypłyenia oraz budowie za niego nowego odcinka gazociągu z odpowiednim zagłębieniem. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane połączenia z istniejącym gazociągami wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa. Nowa trasa gazociągu zostanie poprowadzona w odległości od ok. 3,9 m do ok. 5,5 m od istniejącego fragmentu gazociągu podlegającego unieczynnieniu. Łączna długość nowego odcinka gazociągu wyniesie do 85,0 m, a długość gazociągu przewidzianego do rozbiórki stanowi 78,7 m. Wpięcie nowych odcinków gazociągu do istniejącej sieci gazowej przewiduje się wykonać metodą klasyczną (wstrzymanie przepływu gazu w rurociągu za pomocą istniejącej armatury).

Zamierzenie będzie realizowane na działkach nr 92, 95/2, 94/8, 94/9 obręb Mokronos Dolny, dz. nr 28/2, 31/1, 31/2, 32/2 obręb Cesarzowice, dz. nr 9/111, 9/5, 9/51 obręb Zabrodzie, w jednostce ewidencyjnej Katy Wrocławskie w powiecie wrocławskim. Planowane przedsięwzięcie obejmie powierzchnię ok. 14 241,4 m².

Zakres prac w rejonie wypłyenia pod ciekim Kasina i rowem melioracyjnym obejmie odkrycie odcinka istniejącego gazociągu w miejscu wpięcia do czynnej sieci, wstrzymanie przepływu gazu, opróżnienie odcinka sieci z gazu, wycięcie odcinka istniejącego gazociągu i wybudowanie nowego odcinka o tych samych parametrach charakterystycznych, tj. DN200 MOP 5,5 MPa. Gazociąg ułożony zostanie w ziemi pod dnem cieku metodą bezrozkopową na głębokości ok. 1,6 m z zachowaniem minimalnego przykrycia, natomiast w miejscu wpięcia do istniejącej sieci gazowej rurociąg ułożony zostanie w wykopie otwartym. Odcinek gazociągu będzie dociążony obciążnikami siodłowymi z uwagi na posadowienie wód podziemnych powyżej planowanej rzędnej posadowienia gazociągu.

Wykopy realizowane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych oraz ręcznie w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą. Maksymalna głębokość wykopów wykonywanych podczas realizacji inwestycji nie przekroczy 4,0 m poniżej poziomu terenu. W przypadku wystąpienia wód w wykopach przewiduje się ich odwodnienie, a woda z odwadnianych wykopów odprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew i krzewów będących w kolizji z planowanym gazociągiem lub znajdujących się w jego strefie kontrolowanej, obejmującą ok. 78 szt. drzew i ok. 188 m² krzewów.

Gazociąg wykonany zostanie z przewodowych rur stalowych jako obiekt podziemny, trwałe zajęcie powierzchni terenu nastąpi jedynie przy naziemnych elementach znacznikowych (słupki znacznikowe). Po zakończeniu prac montażowych przedmiotowy odcinek gazociągu zostanie poddany próbie ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości.

Strefa kontrolowana nowobudowanego rurociągu gazowego wyniesie 6,0 m (po 3,0 m od osi gazociągu). Dojazd do placu budowy będzie odbywał się z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego (drogi gminne) lub z wykorzystaniem dróg tymczasowych. W zależności od potrzeb przewiduje się wykonanie tymczasowego utwardzenia dróg dojazdowych poprzez ułożenie płyt betonowych. Po zakończeniu budowy płyty zostaną zdemonstrowane. Długość drogi dojazdowej do miejsca terenu budowy wyniesie ok. 915,0 m.

Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i odtworzony, rów melioracyjny i ciek Kasina zostanie umocniony po obu stronach gazociągu na odcinku mierzonym prostopadłe do osi gazociągu na długości nie mniejszej niż 3 m za pomocą płyt ażurowych.

W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich podczas prowadzonych robót, zostaną one odbudowane.

- b) *Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i brak znaczącego oddziaływania na etapie eksploatacji nie przewiduje się kumulowania oddziaływania, które mogłoby spowodować wystąpienie znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko.

- c) *Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, na którym znajdują się istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia. W sąsiedztwie obszaru objętego planowanym przedsięwzięciem znajdują się tereny komunikacji drogowej, tereny rolnicze oraz tereny niezagospodarowane, pokryte niezorganizowaną zielenią. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac i lokalizację na gruncie ornym, realizacja przedmiotowej inwestycji nie powinna wpłynąć na różnorodność biologiczną na terenie inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania.

W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie wody dla potrzeb socjalno-bytowych pracowników, do potrzeb placu budowy i prób ciśnieniowych oraz paliwa do napędzania maszyn i sprzętu budowlanego. Woda będzie dostarczana na plac budowy beczkowozami. Podczas budowy występować będzie niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania zaplecza budowy.

- d) *Emisji i występowania innych uciążliwości:*

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi okresowa i lokalna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana głównie z ruchem pojazdów samochodowych oraz pracą maszyn budowlanych (spalanie oleju napędowego), procesami spawania elektrycznego w związku z operacjami łączenia poszczególnych odcinków rurociągów oraz procesami malowania elementów sieci gazowej. Pozostałe czynności technologiczne, m.in. roboty ziemne, mogą być źródłem pyłu o charakterze niezorganizowanym. Z uwagi na charakter oraz krótki czas trwania prac budowlanych, ich wpływ na jakość powietrza będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa pasa montażowego oraz placów roboczych, nie stanowiąc odczuwalnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Planowana inwestycja w fazie budowy spowoduje zwiększoną emisję hałasu, wynikającą z technologii prowadzonych robót. Wzmożony hałas w trakcie robót wynikać będzie przede wszystkim z pracy maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, wykonywania prac ziemnych, robót spawalniczych i szlifierskich, a także prac izolacyjnych. Najwyższy poziom hałasu może generować realizacja przewiertów HDD. W przypadku zastosowania metody przewiertu, emisja hałasu będzie występowała na placu maszynowym i montażowym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa w rejonie przebiegu gazociągu, gdzie będą przewidziane prace związane z budową gazociągu, tj.: wykop, przewiert HDD, znajduje się w odległości ok. 230 m w kierunku północnym od projektowanej inwestycji, a więc poza przewidywanym zasięgiem hałasu wskazanym przez inwestora. Hałas będzie ograniczany m.in. poprzez prowadzenie prac w porze dziennej (z wyjątkiem prac wymagających zachowania ciągłości) oraz wyłączanie silników urządzeń i maszyn budowlanych w czasie przerw pracy. Ponadto w miejscach prowadzenia prac metodą bezwykopową w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej urządzenia takie jak sprężarki, pompy itp. wyposażone będą w obudowy dźwiękoizolacyjne. Ww. oddziaływania będą miały charakter okresowy, lokalny

i całkowicie odwracalny. Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje przedstawione w *Kip*, etap realizacji inwestycji nie powinien powodować uciążliwości hałasu na terenach chronionych akustycznie zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia.

Etap realizacji zamierzenia inwestycyjnego może stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego w wyniku wycieków substancji ropopochodnych z wykorzystywanych maszyn budowlanych i pojazdów. W przypadkach ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych stosowane będą środki do ich neutralizacji (sorbenty).

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko ani wprowadzania do środowiska jakichkolwiek substancji i energii. Podczas normalnej eksploatacji gazociągu nie występuje emisja przesyłanego gazu ziemnego – gazociąg jest układem hermetycznym. Emisja gazu może nastąpić tylko w czasie awarii odcinka gazociągu i awaryjnego zrzutu gazu z wyznaczonego odcinka gazociągu lub sporadycznych czynności eksploatacyjnych przy wykorzystaniu układu zespołu zaporowo-upustowego. Sytuacje takie kwalifikowane są jako stany awaryjne lub prace gazoniebezpieczne i prowadzone tylko przez uprawniony personel, pod ścisłym, stałym nadzorem operatora sieci gazowej. Eksploatowany gazociąg, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń czy hałasu.

- e) *Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

Podczas prowadzonych prac może dojść do awarii lub wypadku skutkującego uszkodzeniem pojazdów lub sprzętu mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych. W *Kip* określono sposób postępowania w przypadku tego typu zdarzenia.

Jak wskazano w dokumentacji, zastosowanie właściwej technologii spawania, przeprowadzenie wymaganych prób wytrzymałości i szczelności, a także prowadzenie regularnych inspekcji stanu technicznego i bieżących prac konserwacyjnych minimalizuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii w okresie eksploatacji zrealizowanego przedsięwzięcia.

Ze względu na zakres, specyfikę oraz sposób realizacji przedmiotowej inwestycji, zmiany klimatu nie będą miały wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie, a ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest mało prawdopodobne. Planowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji, nie wpłynie w żaden sposób na ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej oraz nie przyczyni się do niej.

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zakres nie powinna wywierać mierzalnego wpływu na stan warunków klimatycznych, zarówno w skali lokalnej, jak i ponadlokalnej.

- f) *Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:*

Podczas realizacji robót będą powstawać głównie odpady budowlane związane z pracami ziemnymi. Podczas prac wytwarzane będą m.in. odpady spawalnicze, zmieszane odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, gleba i ziemia, w tym kamienie oraz niesegregowane odpady komunalne. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane podmiotom posiadającym właściwe uprawnienia do ich odbioru.

W trakcie eksploatacji gazociągu nie będą powstawały żadne odpady związane z jego normalnym funkcjonowaniem.

- g) *Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:*

Analizując cechy planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Z uwagi, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w myśl art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś, dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagana weryfikacja zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- a) *Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne mające znaczenie międzynarodowe. Realizacja inwestycji będzie wymagać ingerencji w ciek Kasina. Ponadto, zgodnie z przedłożoną dokumentacją, na pewnych odcinkach gazociągu zwierciadło wody podziemnej może występować powyżej rzędnej dna wykopu.

- b) *Obszary wybrzeży i środowisko morskie:*

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży i środowisko morskie. Obszary te nie występują w sąsiedztwie inwestycji.

- c) *Obszary górskie lub leśne:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie ani leśne.

- d) *Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:*

Nie występują na terenie inwestycji.

- e) *Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103) znajduje się w odległości około 7,4 km od terenu przedsięwzięcia. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację w obrębie istniejącej infrastruktury gazowej na gruncie ornym, a także uwzględniając wskazane w dokumentacji rozwiązania chroniące środowisko, tj.:

- prowadzenie prac związanych z wycinką drzew poza okresem lęgowym większości ptaków, tj. w okresie od 1 października do końca lutego lub w innym terminie pod nadzorem ornitologicznym,
 - zabezpieczenie wykopów płótkami herpetologicznymi,
- inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

- f) *Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Wnioskodawca nie wykazał przekroczeń standardów jakości środowiska na terenie inwestycji.

- g) *Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

W odległości ok. 420 m od terenu realizacji przedsięwzięcia zidentyfikowano zabytek archeologiczny wpisany do ewidencji zabytków (osada w miejscowości Cesarzowice). Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, w przypadku wystąpienia w miejscu planowanego przedsięwzięcia obiektów archeologicznych lub nałożenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków takiego wymogu, nadzór nad pracami będzie realizowany przez uprawnione osoby, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na etapie prac budowlanych możliwe jest obniżenie jakości wizualnej krajobrazu, związane m.in. z tymczasowym składowaniem materiałów budowlanych, sprzymowaniem wydobytych gruntów z wykopów, obecnością maszyn i urządzeń, będzie to jednak oddziaływanie lokalne, krótkotrwałe i odwracalne.

Etap eksploatacji nie będzie związany z pojawieniem się nowych obiektów w krajobrazie. Planowany odcinek gazociągu będzie obiektem podziemnym, mającym minimalny wpływ na krajobraz. Elementami wyróżniającymi się na powierzchni terenu będą słupki znacznikowe.

- h) *Gęstość zaludnienia:*

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowościach: Cesarzowice, Mokronos Dolny i Zabrodzie. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na rok 2022) gęstość zaludnienia w gminie Kąty Wrocławskie (obszar wiejski) wynosi 134 os./km².

- i) *Obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

- j) *Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Nie występują w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

- k) *Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej w swoim stanowisku wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), i podziałem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) teren inwestycji położony jest w granicy zlewni JCWP Kasina o kodzie RW600009133689. JCWP została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: do 2740 µS/cm), IO, MMI]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwa polegające na:

- odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych, co związane jest z brakiem osiągniętych (lub zagrożonych) celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy; bromowane difenyletery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością

kosztów. Warunkiem odstąpienia jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań);

- złagodzeniu celów środowiskowych, co związane jest z brakiem osiągniętych celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, MMI, benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstąpienia jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 108 o kodzie PLGW6000108, która zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy.

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajdują się ujęcia wód ani strefy ochronne ujęć wód. Ponadto teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Część terenu inwestycji w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego R-E, który odprowadza wody opadowe i roztopowe do cieku Kasina, jest terenem zdrenowanym.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku *Kip*, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

- a) *Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajdują się mieszkańcy terenów gminy Kąty Wrocławskie, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja, o niewielkiej liczbie ludności (ok. 134 os./km²). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia (drogi dojazdowej). Biorąc pod uwagę niewielki zasięg oddziaływania inwestycji oraz fakt, iż ewentualnie oddziaływanie ograniczy się do etapu realizacji inwestycji stwierdzono, że inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na ludzi. Odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie elementów sieci gazowej próbom szczelności i wytrzymałości, zabezpieczenie ich przed korozją oraz zastosowanie systemu kontrolowania szczelności gazociągu i szybkiego powiadamiania o ewentualnych awariach, zapewnią trwałość i szczelność sieci, co zminimalizuje oddziaływanie inwestycji na etapie jej eksploatacji.

- b) *Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:*

Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji, ograniczony i lokalny zasięg jej oddziaływania oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- c) *Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:*

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Przewidywany termin rozpoczęcia oddziaływania nastąpi w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.

- d) *Prawdopodobieństwa oddziaływania:*

Na etapie budowy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie generowało oddziaływania typowe dla tej fazy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji można spodziewać się uciążliwości i oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn i środków transportu. Inwestycja po zrealizowaniu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

- e) *Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter lokalny, obejmujący obszar robót – ustaną po realizacji przedsięwzięcia, będą zatem odwracalne. Na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania, planowana inwestycja nie powinna wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, uciążliwościami akustycznymi, zagrożeniem dla środowiska wodno-gruntowego oraz powstawaniem odpadów czy ścieków.

- f) *Powiązzań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na charakter inwestycji oraz jej ograniczone oddziaływanie, nie powinno dochodzić do oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.

- g) *Możliwości ograniczenia oddziaływania:*

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia planowane jest zastosowanie m.in. następujących rozwiązań chroniących środowisko:

- zawężenie do minimum pasa technicznego robót zajętego na czas budowy;
- ograniczenie do pory dziennej wykonywania robót budowlanych na terenach występujących w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych akustycznie;
- ograniczenie czasowe niezbędnych odwodnień wykopów, tak aby nie spowodowały zmian stosunków wodnych w rejonie projektowanej inwestycji;
- zastosowanie systemu ochrony katodowej, chroniącej gazociąg przed korozją elektrochemiczną;
- transport materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w pokrywy lub plandeki, w celu ograniczenia pylenia;
- prowadzenie regularnej kontroli wykopów, wyłapywanie i przenoszenie w bezpieczne miejsce zwierząt, które ewentualnie znajdują się w wykopach;
- zabezpieczenie (w wymaganych, zinwentaryzowanych uprzednio miejscach) wykopów, tak aby nie były pułapkami dla płazów, gadów i drobnych ssaków;
- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych;
- ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy;

- zabezpieczenie drzew i krzewów w rejonie przedsięwzięcia od strony prowadzonych prac (ochrona pni, korzeni i koron);
- zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości (np. zraszanie poprzez zraszanie dróg).

Ponadto w sentencji niniejszej decyzji, w pkt. 1-4, nałożono warunki, których przestrzeganie na etapie realizacji przedsięwzięcia zminimalizuje możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności wpływu na środowisko gruntowo-wodne i przyrodnicze.

W celu zapewnienia właściwego zabezpieczenia wykopów przed przedostaniem się do nich drobnych zwierząt przy zastosowaniu ścianek szczelnych, nałożono warunek w pkt. 1.

Ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem w związku zagospodarowaniem zużytej na potrzeby prób ciśnieniowych wody zostanie zapewniona poprzez przestrzeganie warunku określonego w pkt. 2.

Mając na względzie konieczność ochrony przed niszczeniem brzegów i zasypywaniem cieku wodnego oraz jego zanieczyszczeniem w wyniku prowadzonych prac, nałożono warunek pkt. 3.

Ponadto, w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się ewentualnych gatunków inwazyjnych, szczególnie rdestowca, którego siedliskiem są nadrzeczne zarośla, nałożono warunek w pkt. 4.

Mając na uwadze powyższe, realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie powinno być źródłem znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę danych, w tym informacji zawartych w *Kip* i jej uzupełnieniach, oraz biorąc pod uwagę wynik analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, tutejszy organ uznał, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku niemożliwych do wykluczenia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Inwestor winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, na zasadzie określonej w art. 10 § 1 *Kpa*, obwieszczeniem z dnia 7 marca 2024 r., znak: WOOS.420.74.2023.MTA.13, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował strony postępowania o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także o przysługującym stronom prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem przedmiotowej decyzji administracyjnej i o miejscu przechowywania akt sprawy. Pismem z dnia 7 marca 2024 r., znak: WOOS.420.74.2023.MTA.14, tutejszy organ powiadomił Wnioskodawcę, analogicznie jak w ww. obwieszczeniu o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
Integralną część decyzji stanowi załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
L. Czarnomska-Kurowska
Lucja Czarnomska-Kurowska
Naczelnik Wydziału Ocen
Oddziaływania na Środowisko

Dokonano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 205 PLN oraz opłaty od dwóch pełnomocnictw w wysokości 34 PLN na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
reprezentowana przez:
[REDACTED]
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław
2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
wyb. Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2024 r., znak: WOOŚ.420.74.2023.MTA.16, dla przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie nienormatywnego przykrycia (wypłylenie) gazociągu DN200 MOP 5,5 MPa Gaz. Wrocław Obwodnica Pd, Odg. W-w Hutmen – odg. W-w Karmelkowa – wypłylenie w m. Mokronos Dolny, pod rowem w miejscowości Cesarzowice, dz. nr 28/2 AR1, obręb Cesarzowice oraz przekroczenie cieku w miejscowości Mokronos Dolny, dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny, jednostka ewidencyjna Kąty Wrocławskie – obszar wiejski”.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane zamierzenie obejmuje likwidację wypłylenia odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia zlokalizowanego pod rowem melioracyjnym (dz. nr 28/2 AR1, obręb Cesarzowice) oraz ciekim Kasina (dz. nr 92 AR1, obręb Mokronos Dolny) polegającą na wyłączeniu z eksploatacji części gazociągu w miejscu wypłylenia oraz budowie za niego nowego odcinka gazociągu z odpowiednim zagłębieniem. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane połączenia z istniejącym gazociągami wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa. Nowa trasa gazociągu zostanie poprowadzona w odległości od ok. 3,9 m do ok. 5,5 m od istniejącego fragmentu gazociągu podlegającego unieczynnieniu. Łączna długość nowego odcinka gazociągu wyniesie do 85,0 m, a długość gazociągu przewidzianego do rozbiórki stanowi 78,7 m. Wpięcie nowych odcinków gazociągu do istniejącej sieci gazowej przewiduje się wykonać metodą klasyczną (wstrzymanie przepływu gazu w rurociągu za pomocą istniejącej armatury).

Zamierzenie będzie realizowane na działkach nr 92, 95/2, 94/8, 94/9 obręb Mokronos Dolny, dz. nr 28/2, 31/1, 31/2, 32/2 obręb Cesarzowice, dz. nr 9/111, 9/5, 9/51 obręb Zabrodzie, w jednostce ewidencyjnej Kąty Wrocławskie w powiecie wrocławskim. Planowane przedsięwzięcie obejmie powierzchnię ok. 14 241,4 m².

Zakres prac w rejonie wypłylenia pod ciekim Kasina i rowem melioracyjnym obejmie odkrycie odcinka istniejącego gazociągu w miejscu wpięcia do czynnej sieci, wstrzymanie przepływu gazu, opróżnienie odcinka sieci z gazu, wycięcie odcinka istniejącego gazociągu i wybudowanie nowego odcinka o tych samych parametrach charakterystycznych, tj. DN200 MOP 5,5 MPa. Gazociąg ułożony zostanie w ziemi pod dnem cieku metodą bezrozkopową na głębokości ok. 1,6 m z zachowaniem minimalnego przykrycia, natomiast w miejscu wpięcia do istniejącej sieci gazowej rurociąg ułożony zostanie w wykopie otwartym. Odcinek gazociągu będzie dociążony obciążnikami siodłowymi z uwagi na posadowienie wód podziemnych powyżej planowanej rzędnej posadowienia gazociągu.

Wykopy realizowane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych oraz ręcznie w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą. Maksymalna głębokość wykopów wykonywanych podczas realizacji inwestycji nie przekroczy 4,0 m poniżej poziomu terenu. W przypadku wystąpienia wód w wykopach przewiduje się ich odwodnienie, a woda z odwadnianych wykopów odprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wycinkę drzew i krzewów będących w kolizji z planowanym gazociągiem lub znajdujących się w jego strefie kontrolowanej, obejmującą ok. 78 szt. drzew i ok. 188 m² krzewów.

Gazociąg wykonany zostanie z przewodowych rur stalowych jako obiekt podziemny, trwałe zajęcie powierzchni terenu nastąpi jedynie przy naziemnych elementach znacznikowych (słupki znacznikowe). Po zakończeniu prac montażowych przedmiotowy odcinek gazociągu zostanie poddany próbie ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości.

Strefa kontrolowana nowobudowanego rurociągu gazowego wyniesie 6,0 m (po 3,0 m od osi gazociągu). Dojazd do placu budowy będzie odbywał się z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego (drogi gminne) lub z wykorzystaniem dróg tymczasowych. W zależności od potrzeb przewiduje się wykonanie tymczasowego utwardzenia dróg dojazdowych poprzez ułożenie płyt betonowych. Po zakończeniu budowy płyty zostaną zdemontowane. Długość drogi dojazdowej do miejsca terenu budowy wyniesie ok. 915,0 m.

Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i odtworzony, rów melioracyjny i ciek Kasina zostanie umocniony po obu stronach gazociągu na odcinku mierzonym prostopadłe do osi gazociągu na długości nie mniejszej niż 3 m za pomocą płyt ażurowych. W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich podczas prowadzonych robót, zostaną one odbudowane.



Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Ł. Kurowska
Lucja Czarnomska-Kurowska
Naczelnik Wydziału Ocen
Odziedziczenia na Środowisko