

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku kotłowni
ADRES INWESTYCJI : Część działki o nr ewid 1193/18 w obrębie: 0012, Nurzec-Stacja, gm. Nurzec-Stacja, pow. siemiatycki
INWESTOR : Nadleśnictwo Nurzec Stacja
ADRES INWESTORA : ul. Akacyjowa 3, 17-300 Nurzec Stacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Rodziewicz
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRace polegają na rozbiórce istniejącego budynku kotłowni

Program użytkowy:

parter: 2 x przedsionek, 6 pomieszczeń

Podstawowe parametry:

długość: 16,90m;

szerokość: 13,65m;

wysokość: 4,65 m;

powierzchnia zabudowy: 166,6m²

kubatura brutto: 666,4 m³

powierzchnia użytkowa:

parter 131,8 m²

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	ROZBIÓRKA			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-04	230,685	m ²	230,685	
				RAZEM	230,685
2	KNR 4-01	Wykucie z muru okien i drzwi	szt.		
d.1	0354-04	17	szt.	17,000	
	analogia			RAZEM	17,000
3	KNR 4-04	Rozebranie murów o w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0104-01	124,57	m ³	124,570	
	analogia			RAZEM	124,570
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	166,6	m ²	166,600	
	analogia			RAZEM	166,600
5	KNR 4-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
d.1	0109-04	34,517	m ³	34,517	
				RAZEM	34,517
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m ³		
d.1	1103-04	195,611	m ³	195,611	
	1103-05			RAZEM	195,611
7	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m ²		
d.1	0233-03	180	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000