

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT- ŁAZIENKA I PIĘTRO				
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	35,000		
2 d.1	KNR 4-02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000		
3 d.1	KNR 4-02 0132- 02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.	1,000		
4 d.1	KNR 4-02 0133- 01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	1,000		
5 d.1	KNR 4-02 0235- 07	Demontaż wanny	kpl.	1,000		
6 d.1	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
7 d.1	KNR 4-02 0235- 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
8 d.1	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	10,500		
9 d.1	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	28,000		
10 d.1	KNR 4-04 0701- 02	Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. 50-100 mm	m	10,000		
11 d.1	KNR 4-04 0703- 02	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm	m	10,000		
12 d.1	KNR 4-04 0504- 06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²	10,500		
13 d.1	KNR 4-01 0820- 02 analogia	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu- analogia- wyrównanie stropu	m ²	10,500		
14 d.1	KNR 4-01 0820- 03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych -analogia- pokrycie stropu płytą OSB 22 mm	m ²	10,500		
15 d.1	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu- wyrównanie ścian	m ²	28,000		
16 d.1	wycena indywidualna	Położenie nowej instalacji elektrycznej	kpl.	1,000		
17 d.1	wycena indywidualna	Przeróbka instalacji wod-kan	kpl.	1,000		
18 d.1	wycena indywidualna	Położenie instalacji co. nowej	kpl.	1,000		
19 d.1	KNR 2-02 0602- 01 analogia	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - analogia- izolacja folią w płynie	m ²	38,500		
20 d.1	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²	10,500		
21 d.1	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych	kpl.	1,000		
22 d.1	KSNR 7 0703- 01 analogia	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami, analogia- montaż kabiny natryskowej	kpl.	1,000		
23 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe	szt.	1,000		
24 d.1	KNR-W 2-02 0841-03	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²	28,000		
25 d.1	KNR 2-15 0224- 04	Ustęp z autmoatem splukującym	kpl.	1,000		
26 d.1	KNR 2-02 1016- 05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż.	szt.	1,000		
27 d.1	wycena indywidualna	Obróbki narożników sylikonem sanitarnym	kpl.	1,000		
2		ŁAZIENKA I KORYTARZ NA PARTERZE				
28 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	14,217		
29 d.2	KNR 4-02 0417- 01/02 analogia	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 250 dm3	szt.	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	KNR 9-29 0212-d.2 04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	14,217		
31	KNR AT-12 d.2 0201-01 analogia	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA WODA. Montaż płyt g-k na istniejącym ruszcie metalowym.	m ²	14,217		
32	KNR 4-01 1202-d.2 09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	13,054		
33	KNR K-04 0201-d.2 02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²	27,270		
34	KNP 05 0118-d.2 01.01	Montaż podgrzewaczy wody o poj. 100 dm3 (PODGRZEWACZ Z DEMONTAŻU)	kpl.	1,000		
35	d.2 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	szt	1,000		
3	REMONT KLATKI SCHODOWEJ					
36	KNR 4-01 1204-d.3 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	18,444		
37	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	18,444		
38	KNR 4-01 1204-d.3 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	18,444		
39	KNR AT-32 d.3 0603-02 analogia	Wzmocnienie tynku siatką z włókna szklanego z wyprawą tynkarską	m ²	1,576		
40	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	1,576		
41	KNR 4-01 1204-d.3 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	1,576		
4	REMONT KORYTARZA I WIATROŁAPU- PARTER					
42	KNR 4-01 1204-d.4 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²	29,661		
43	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	29,661		
44	KNR 4-01 1204-d.4 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	29,661		
45	KNR 4-01 1204-d.4 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit	m ²	7,046		
46	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	7,046		
47	KNR 4-01 1204-d.4 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	7,046		
5	INSTALACJA DODATKOWEGO GRZEJNIKA					
48	KNR 4-03 1006-d.5 16	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.	1,000		
49	KNR 4 0405-d.5 03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	20,000		
50	KNR 2-15 0422-d.5 01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.	1,000		
51	KNR INSTAL d.5 0304-02	Podejście do pionu c.o. o śr. zew. 15 mm	szt.	1,000		
52	KNR 0-35 0209-d.5 01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 600x800 mm	szt.	1,000		
53	TZKNBK XVIII d.5 IV A-187	Instalacje c.o. - montaż zaworów grzejnikowych podwójnej regulacji o śr. 15 mm	szt.	1,000		
54	KNR 0-31 0208-d.5 01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.	1,000		
55	KNR 0-31 0208-d.5 03	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm	kpl.	1,000		
56	KNR 0-31 0218-d.5 01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m	1,000		
57	KNR 0-31 0218-d.5 05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt. grzejników	1,000		
58	d.5 wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	szt	1,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: