

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m ²		
		1.84	m ²	1.840	
				RAZEM	1.840
3	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek betonowych	gniazd		
		4	gniazd	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0321-05	Obsadzenie nadproży prefabrykowanych prefabrykowanych wspornikowo w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie drzwi kompletnych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4- 02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0416-05	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej ponad 10.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		61.680	m ²	61.680	
				RAZEM	61.680
9	NNRNKB 202 1121-10	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		12.89	m ²	12.890	
				RAZEM	12.890
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (12.89+48.7+96.14)*2	m ²		
			m ²	315.460	
				RAZEM	315.460
11	wycena indywidualna	demontaż i montaż klimatyzatora wraz z robotami elektrycznymi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		96.14	m ²	96.140	
				RAZEM	96.140