

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż pompy ciepła					
1	KNR 7-24 0515-11 Analogia	Dostarczenie na plac budowy i napelnienie instalacji	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0402-02 Analogia	Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o śr. do 100 mm do pomp i kotłów żeliwnych	m		
	2		m	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 7-24 0215-05	Kolana z rur stalowych do instalacji obiegu solanki itp. chłodziw o śr. nom. 50 mm i masie 0.72 kg	szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 2-15 0408-05	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0304-01 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 7-07 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

SPECJALISTA
ds. budownictwa
M. J. Jakucewicz

M. J.

NADLEŚNICZY
Nadlesnictwa
Łądek Zdrój
Łukasz Pogoński

Ł. P.