



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DOK-3.7700.33.2022.KCP

Id. k. 807697

Warszawa, dnia 8 maja 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 2, art. 400 i art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.), zwanej dalej: „Prawem wodnym”, w odniesieniu do art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 2185), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - a. zastawki stabilizacyjnej na rzece Dłużnica w km 1+600 jej biegu;
 - b. tymczasowego kanału obiegowego w celu poprowadzenia wód rzeki Dłużnicy na czas wykonywania zastawki;
 - c. tymczasowych grodzy budowlanych zabezpieczających koryto cieku przed napływem wód z jeziora Długiego Wielkiego i rzeki Dłużnicy na czas wykonywania zastawki;
2. rozbiórkę urządzeń wodnych, tj.:
 - a. tymczasowego kanału obiegowego w celu poprowadzenia wód rzeki Dłużnicy po wykonaniu zastawki;
 - b. tymczasowych grodzy budowlanych zabezpieczających koryto rzeki w miejscu wykonania zastawki przed napływem wód z jeziora Długiego Wielkiego i rzeki Dłużnicy po wykonaniu zastawki

w ramach realizacji przedsięwzięcia, pn. „Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej”, w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na:

A. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

1. zastawki stabilizacyjnej na rzece Dłużnica w km 1+600 jej biegu, zlokalizowanej na wypływie z jeziora Długiego Wielkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na warunkach:

1.1. parametry i warunki wykonania projektowanej zastawki:

- zastawka zostanie wykonana w postaci przegrody w formie ścianki szczelnej winylowej, zabitej na głębokości 3,0 m poniżej poziomu dna cieku, z rdzeniem z palików drewnianych $\varnothing$ 10 cm;

- celem zabezpieczenia przegrody przed przemieszczeniami pionowymi z uwagi na wyporność zastawki, paliki zostaną wbite w co drugą grodzicę, o 1,0 m głębiej w stosunku do grodzic;
- w centralnej części zastawki wykonane zostanie okno przelewowe o wymiarach 0,10 x 0,30 m, co pozwoli na zachowanie warunków migracji organizmów wodnych;
- w przyczółkach oraz w okolicy okna przelewowego zastawki zostaną osadzone gniazda umożliwiające dostawienie słupków z prowadnicami dla wstawianych elementów szandorowych. Gniazda zostaną zabezpieczone przed zanieczyszczeniami korkiem;
- długość przegrody – około 7,60 m;
- wysokość w części centralnej (w części okna przelewowego) – 0,30 m;
- wysokość w pozostałych częściach zastawki – 0,40 m;
- rzędna do jakiej zostanie wbita ścianka szczelna: 146,00 m n.p.m.;
- rzędna górnej części przegrody: 149,40 m n.p.m.;
- rzędna okna przelewowego: 149,30 m n.p.m.;
- rzędna przyczółka: 149,70 m n.p.m.;
- na zastawce, wykonany zostanie stalowy pomost, wykończony deskami kompozytowymi, którego krawędzie będą oparte na winylowych przyczółkach zastawki;
- maksymalny wydatek okna przelewu centralnego: 0,01 m³/s, zaś maksymalny wydatek całej zastawki: 1,78 m³/s;
- umocnienie dna rzeki, na odcinku ok. 3 m poniżej i powyżej przegrody:
 - za pomocą materacy gabionowych o grubości ok. 20 cm, posadowionych na rzędnej 148,80 m n.p.m., oraz wykonanych z drutu ocynkowanego $\varnothing$ 2,7 mm i oczkach 8 x 10 cm, wypełnionych łamanym kamieniem granitowym $\varnothing$ 70 - 150 mm, celem zabezpieczenia umocnienia dna przed osiadaniem zostanie ono ułożone na odciążającej poduszce z keramzytu grubości 30 cm, wykonanej w geotkaninie 120/120;
 - wymiary umocnienia ponuru 7,60 m x 3,0 m, powierzchnia umocnienia ponuru 22,8 m²;
 - wymiary umocnienia poszuru 7,60 m x 3,0 m, powierzchnia umocnienia poszuru 22,8 m²;
- umocnienie brzegów - na odcinku 2,4 m powyżej i poniżej przyczółków przegrody - palisadą drewnianą z okorowanych kotków sosnowych $\varnothing$ 12 cm i długości 2,0 m, na całym odcinku pod umocnienia zostanie wykonana reprofilacja skarp, polegająca na wyrównaniu powierzchni skarp poprzez przemieszczenie gruntu z wyniosłości do wklęsłości, przy jednoczesnym zachowaniu nachylenia skarp ok. 1:2,5 od strony wody dolnej i 1:3,5 od strony wody górnej:
 - długość umocnienia górnego stanowiska – 2,0 m;
 - powierzchnia umocnienia górnego stanowiska – 4,0 m²;

- długość umocnienia dolnego stanowiska – 2,0 m;
- powierzchnia umocnienia dolnego stanowiska 4,0 m²;

1.2. lokalizacja - współrzędne punktów charakterystycznych zastawki:

Punkty wg oznaczenia na planie	Współrzędne geodezyjne		Nr działki
	X	Y	
Z1	6001517,13	6491746,26	Działka o nr ewid. 106, obręb Korne, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie
Z2	6001521,60	6491752,25	
Z3	6001514,72	6491757,35	
Z4	6001510,29	6491751,41	
Z5	6001515,67	6491751,81	

2. dwóch tymczasowych grodzy budowlanych zabezpieczających koryto cieku przed napływem wód z jeziora Długiego Wielkiego i rzeki Dłużnicy na czas wykonywania zastawki:

2.1. parametry projektowanych grodzy:

- grodze z worków z piaskiem na górnym i dolnym stanowisku zastawki;
- długość grodzy górnego stanowiska: 9,35 m;
- długość grodzy dolnego stanowiska: 8,0 m;
- wysokość grodzy – 1,0 m;
- szerokość podstawy grodzy – 1,5 m;
- szerokość korony grodzy – 0,5 m;
- odległość grodzy górnego stanowiska od ponuru – 1,0 m;
- odległość grodzy dolnego stanowiska od poszuru – 1,20 m;

2.2. lokalizacja - współrzędne punktów charakterystycznych grodzy budowlanych:

Punkty wg oznaczenia na planie	Współrzędne geodezyjne		Nr działki
	X	Y	
G1	6001516,21	6491745,34	Działka o nr ewid. 106, obręb Korne, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie
G2	6001509,79	6491750,01	
G3	6001522,67	6491753,14	
G4	6001515,26	6491758,65	

3. tymczasowego zamkniętego kanału obiegowego na prawym brzegu, z wlotem i wylotem w km 1+625 – 1+587 rzeki Dłużnicy, w celu poprowadzenia jej wód na czas wykonywania zastawki, na następujących warunkach:

3.1. parametry projektowanego kanału obiegowego:

- kanał obiegowy na prawym brzegu rzeki, w postaci rurociągu z rur pełnych PCV $\varnothing$ 500 mm;
- od strony wody górnej rurociąg posadowiony na rzędnej 149,1 m n.p.m.;
- od strony wody dolnej rurociąg posadowiony na rzędnej 148,9 m n.p.m.;
- długość rurociągu: około 29,00 m;
- spadek – 0,5%;
- odległość części przelotowej od zastawki – 4,5 m;
- przepustowość kanału przy całkowitym napelnieniu = 0,39 m³/s;

3.2. lokalizacja - współrzędne punktów charakterystycznych tymczasowego kanału:

Punkty wg oznaczenia na planie	Współrzędne geodezyjne		Nr działki
	X	Y	
R1 (wylot)	6001509,63	6491739,39	Działki o nr ewid. 106, 116, obręb Korne, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie
R2	6001518,54	6491740,68	
R3	6001523,00	6491746,65	
R4 (wlot)	6001524,48	6491759,09	

B. rozbiórkę tymczasowych urządzeń wodnych, tj.: grodzy budowlanych określonych w lit. A pkt 2 i kanału obiegowego, o którym mowa w lit. A pkt 3 niniejszej decyzji - po wykonaniu zastawki stabilizującej - poprzez usunięcie grodzy i rurociągu wraz z uporządkowaniem oraz wyrównaniem terenu.

II. W związku z pozwoleniami wodnoprawnymi udzielonymi w pkt I niniejszej decyzji, zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie do:

- wykonania prac zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych pozwoleniach oraz przedłożonym operacie wodnoprawnym, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków uzgodnień oraz decyzji uzyskanych w procesie inwestycyjnym i dołączonych do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych;
- dostosowania czasu realizacji i etapu prac do warunków hydrologicznych - prowadzenie prac w korycie rzeki przy stanach niskich wody, a także poza okresem tarliskowym ryb;
- ograniczenia do minimum wszelkich prac wykonywanych w rejonie koryta ciekłu;
- prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód;
- bieżącego usuwania z koryta rzeki wszelkich zatorów, wynikłych z prowadzonych prac budowlanych;
- zapewnienia stałego przepływu wód rzeki Dłużnicy w trakcie realizacji inwestycji;
- stosowania materiałów budowlanych posiadających wszelkie niezbędne atesty potwierdzające jakość produktów oraz stosowania technologii i materiałów budowlanych nieszkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego;

- przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem kanału obiegowego, zdjęcia powierzchniowej warstwy ziemi urodzajnej, a następnie jej składowania na placu budowy oraz wykorzystania humusu do rekultywacji terenu po rozbiórce kanału obiegowego;
 - prowadzenia prac z użyciem sprzętu mechanicznego, ingerującego w koryto rzeki Dłużnicy wyłącznie ze stanowisk brzegowych;
 - zlokalizowania zaplecza budowy i bazy materiałowej w odległości min. 6,0 m od górnej krawędzi skarp rzeki;
 - przed rozbiórką kanału obiegowego przeprowadzenia jego kontroli pod względem występowania ichtiofauny i innych organizmów wodnych, w tym gatunków chronionych, w razie ich stwierdzenia przeniesienia osobników na właściwe dla nich siedliska;
 - poinformowania podmiotu uprawnionego na tym terenie do rybackiego korzystania z wód na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych;
 - montażu na prawym przyczółku zastawki łaty wodowskazowej do monitorowania i ustalania oraz utrzymywania właściwego poziomu wód;
 - uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
 - w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na realizację inwestycji, niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków;
 - eksploataowania i utrzymywania w należyłym stanie obiektów i urządzeń wodnych wykonanych na podstawie niniejszych pozwoleń wodnoprawnych, celem zachowania ich funkcji, poprzez okresowe oględziny ich stanu technicznego, bieżącą konserwację i remonty.
- III. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 1 czerwca 2022 r. (data wpływu: 2 czerwca 2022 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP” lub „Wody Polskie”, reprezentowane przez pełnomocnika zwróciło się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na, cyt.: „Wykonywanie urządzeń wodnych na podstawie art. 389 pkt. 6) ustawy Prawo wodne w zakresie: budowie tymczasowej grodzy budowlanej, budowie tymczasowego zamkniętego kanału obiegowego, budowie zastawki piętrzącej, piętrzenie wód jeziora Długie Wielkie, rozbiórkę tymczasowego zamkniętego kanału obiegowego, rozbiórką grodzy budowlanej.” w ramach projektu pn. „Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza kaszubskiego oraz Borów Tucholskich”.

Do wniosku dołączono wymagane art. 407 Prawa wodnego dokumenty, a w szczególności: operat wodnoprawny wykonany przez w sierpniu 2021 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, pełnomocnictwo udzielone przez dla obowiązujące do dnia 30 czerwca 2022 r., decyzję Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 6 kwietnia 2022 r., znak: OS.6220.1.2022.DŻ.16 w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 28 marca 2017 r., znak: OS.6220.18.2016.27.KL o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: DUŚ) oraz decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2021 r., znak: RDOŚ-Gd-WOC.670.29.2021.PPC.5 ustalającą warunki prowadzenia robót wraz z zaświadczeniami o ich ostatecznościach, kopię wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 106 położonej w miejscowości Korne, gmina

Kościerzyna, a także podpisane cyfrowo uproszczone wypisy z rejestru gruntów, niezawierające uwierzytelnienia podpisu (metadanych).

Na podstawie art. 397 ust. 2 Prawa wodnego organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie. Ministrem kierującym działem administracji rządowej gospodarka wodna jest Minister Infrastruktury.

Po przeanalizowaniu przedłożonych do wniosku dokumentów Minister Infrastruktury pismem z dnia 5 lipca 2022 r., znak: DOK-3.7700.33.2022.KCP, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych, w tym m.in. do załączenia oryginału lub urzędowo poświadczanego odpisu aktualnego pełnomocnictwa lub stosownego ciągu pełnomocnictw, upoważniających Pana do działania w imieniu PGW WP, przedłożenia aktualnego wypisu i wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku, uwzględniającego cały obszar zamierzenia inwestycyjnego, a także oryginałów lub urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii aktualnych wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania działań objętych przedmiotowym wnioskiem, skorygowania i doprecyzowania wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych pod względem kwalifikacji elementów w nim ujętych i jednoznacznego wskazania, o jakie pozwolenia wodnoprawne ubiega się Wnioskodawca.

Ponadto, pełnomocnik Wnioskodawcy ww. wezwaniem został zobowiązany do przedłożenia operatu spełniającego wymogi art. 408 i 409 Prawa wodnego oraz stosownie uwierzytelnionej mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu objętego inwestycją.

Przy piśmie z dnia 25 lipca 2022 r. (data wpływu: 27 lipca 2022 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy przesłał skorygowany wniosek oraz poprawioną dokumentację, w tym operat wodnoprawny oraz wymagane przepisami prawa załączniki, o które ww. pismem wezwał organ.

Wniosek po korekcie obejmował, cyt: „Wykonywanie urządzeń wodnych na podstawie art. 389 pkt. 6) Prawo wodne w zakresie:

- budowie tymczasowej grodzy budowlanej,
- budowie tymczasowego zamkniętego kanału obiegowego,
- budowie zastawki stabilizującej,
- rozbiórkę tymczasowego zamkniętego kanału obiegowego,
- rozbiórką grodzy budowlanej.”.

Po ponownej analizie skorygowanego wniosku oraz przedłożonej do niego i uzupełnionej dokumentacji, zgodnie z art. 61 § 4 Kpa, pismem z dnia 3 sierpnia 2022 r. znak: DOK-3.7700.33.2022.KCP zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych. Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i tablicy Urzędu Gminy Kościerzyna.

Po dokonaniu analizy merytorycznej przedłożonej dokumentacji, Minister Infrastruktury pismem z dnia 24 sierpnia 2022 r., znak: DOK-3.7700.33.2022.KCP, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, w tym do skorygowania wniosku w zakresie „regulacji brzegów w obrębie planowanej zastawki” oraz uzupełnienia treści dokumentacji.

Przy piśmie z dnia 28 września 2022 r. (data wpływu: 11 października 2022 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy złożył wyjaśnienia w wymaganym zakresie, w tym skorygował wniosek oraz uzupełnił część opisową i graficzną operatu wodnoprawnego.

Z uwagi na nieścisłości w zakresie lokalizacji realizacji planowanej inwestycji i zasięgu jej oddziaływania, Minister Infrastruktury pismem z dnia 28 października 2022 r. znak: DOK-3.7700.33.2022.KCP, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, ponownie wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień.

Pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 12 grudnia 2022 r., które wpłynęło do tut. organu za pośrednictwem systemu ePUAP, zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie o 14 dni terminu na wniesienie uzupełnień. Przychylając się do ww. prośby, termin uzupełnienia przedłożonych do wniosku dokumentów został przedłużony do dnia 27 grudnia 2022 r.

Pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 27 grudnia 2022 r. (data wpływu: 29 grudnia 2022 r.) uzupełnił dokumenty w sprawie.

Niemniej jednak, w toku dalszej analizy stwierdzono kolejne rozbieżności dotyczące lokalizacji planowanych działań i zasięgu ich oddziaływania. Wobec tego, Minister Infrastruktury pismem z dnia 5 stycznia 2023 r. znak: DOK-3.7700.33.2022.KCP, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, ponownie wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy m.in. do jednoznacznego ustalenia lokalizacji działań związanych z wykonaniem zastawki, jak również tymczasowego kanału obiegowego.

Pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 20 lutego 2023 r., które wpłynęło do tut. organu za pośrednictwem systemu ePUAP, zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie o 21 dni terminu na wniesienie uzupełnień. Przychylając się do ww. prośby, termin uzupełnienia przedłożonych do wniosku dokumentów został przedłużony do dnia 13 marca 2023 r.

W związku z opublikowaniem w dniu 16 lutego 2023 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), które weszło w życie w dniu 17 lutego 2023 r., Minister Infrastruktury na podstawie art. 50 § 1 Kpa, pismem z dnia 21 lutego 2023 r., wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia operatu wodnoprawnego o ustalenia wynikające z ww. Planu.

Konieczność dokonania aktualizacji informacji zawartych w przedłożonym do wniosku operacie wodnoprawnym wynikała ze zmiany w ustawie Prawo wodne, wprowadzonej ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295).

Następnie, z uwagi na wejście w życie w dniu 23 marca 2023 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 r. poz. 2739), co związane jest ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.), Minister Infrastruktury, na podstawie art. 50 § 1 Kpa, pismem z dnia 29 marca 2023 r. wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia operatu wodnoprawnego również o ustalenia wynikające z ww. Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie do organu nie wpłynęło stosowne uzupełnienie, zgodnie z wezwaniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2023 r., znak: DOK-3.7700.33.2021.KCP, ww. pismem z dnia 29 marca 2023 r. ponownie wezwano pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień, w zakresie objętym wezwaniem z dnia 5 stycznia 2023 r.

Wskutek wezwań, pełnomocnik Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 28 marca 2023 r. (data wpływu do tutejszego organu: 30 marca 2023 r. r.) oraz piśmie z dnia 17 kwietnia 2022 r. (przesłanym za pośrednictwem systemu ePUAP) uzupełnił dokumentację w sprawie oraz złożył wyjaśnienia w wymaganym zakresie.

Z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu i umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, organ pismem z dnia 21 kwietnia 2023 r. poinformował o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania ww. pozwoleń wodnoprawnych. W toku prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi w sprawie.

Po analizie zebranego materiału dowodowego w sprawie, organ ustalił co następuje.

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, stanowią urządzenia wodne.

Na podstawie art. 389 pkt 6 cyt. wyżej ustawy na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym, wykonanie i rozbiórka urządzeń wodnych objętych wnioskiem, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych terenów Pojezierza Kaszubskiego oraz Borów Tucholskich poprzez odbudowę urządzeń małej retencji wodnej” planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zastawki na Strudze Dłużnica”. Inwestycja jest jednym z zadań projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.1. Ograniczenie zagrożeń naturalnych, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zastawka zostanie wykonana w postaci przegrody w formie ścianki szczelnej winylowej, w miejscu przewężenia dna doliny cieku, w odległości ok. 50 m od ujścia Dłużnicy z jeziora Długiego Wielkiego. Planowane prace będą wykonywane pod osłoną urządzeń tymczasowych – grodzy z worków z piaskiem i kanału obiegowego w postaci rurociągu. Po wykonaniu zastawki urządzenia te zostaną rozebrane.

Inwestycja pod względem administracyjnym zlokalizowana będzie w granicach gminy Kościerzyna, w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim.

Planowane w ramach inwestycji prace będą wykonywane na działkach ewid. o numerach: 106 i 116, obręb Korne, z czego zastawka oraz tymczasowe grodze budowlane zostaną wykonane na działce o nr ewid. 106, obręb Korne, zaś reprofiliacja brzegów, która jest bezpośrednio związana z otoczeniem projektowanego obiektu (zastawką), swym zasięgiem obejmie zarówno działkę ewid. nr 106, jak i w niewielkiej części działkę o nr ewid. 116, obręb Korne. Na działce o nr ewid. 116, obręb Korne zostanie również usytuowany tymczasowy kanał obiegowy. Kanał ten będzie miał bezpośrednie połączenie z korytem rzeki, usytuowanym na działce nr 106, obręb Korne, gmina Kościerzyna. Jego zadaniem jest prowadzenie wód rzeki Dłużnicy na czas prowadzenia prac związanych z wykonaniem zastawki.

Dno rzeki na odcinku ok. 3 m poniżej i powyżej przegrody zostanie umocnione za pomocą materacy gabionowych, a brzegi rzeki na odcinku 2,4 m powyżej i poniżej przyczółków przegrody zostaną zabezpieczone palisadą drewnianą z okorowanych kołków sosnowych.

Reprofilacja skarp, polegająca na wyrównaniu powierzchni skarp poprzez przemieszczenie gruntu z wyniosłości do wklęsłości, przy jednoczesnym zachowaniu nachylenia skarp ok. 1:2,5 od strony wody dolnej i 1:3,5 od strony wody górnej, zostanie wykonana na całym odcinku pod umocnienia.

Dla zapewnienia bezpiecznych warunków eksploatacyjnych projektowanego urządzenia wodnego, na zastawce zostanie wykonany również stalowy pomost, którego krawędzie oparte będą na winylowych przyczółkach przegrody.

Celem budowy zastawki jest utrzymanie poziomu wód jeziora Długiego Wielkiego na poziomie obecnym, celem przeciwdziałania systematycznemu ich obniżaniu. Jak wskazano w dokumentacji funkcjonowanie projektowanej zastawki będzie przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych oraz zwiększy zasób wód powierzchniowych poprzez poprawę warunków gruntowo-wodnych w zlewni. Ponadto, wykonanie zastawki na rzece Dłużnica, na wypływie z jeziora Długiego Wielkiego zmniejszy wahania lustra wody, co pozwoli przede wszystkim poprawić warunki tlenowe dla organizmów wodnych żyjących w jeziorze.

Zgodnie z założonymi celami i warunkami realizacji inwestycji, zastawka nie będzie piętrzyć lecz jedynie stabilizować zwierciadło wody w jez. Długim Wielkim na poziomie dotychczasowym, do czego służyła także istniejąca niegdyś w miejscu projektowanej zastawki budowla, która z biegiem lat uległa całkowitemu zniszczeniu.

Zastawka będzie pełniła rolę stałego progu przelewowego, który nie będzie wpływał na wielkość przepływu. W osi przelewu głównego zaprojektowano przelew (okno) o szerokości 0,3 m i wysokości 0,1 m. Jak wynika z dokumentów załączonych do wniosku wymiary przelewu dobrano w oparciu o przyjęte założenie, że zapewni on swobodny przepływ średni niski (SNQ) oraz swobodną migrację ryb. Okno przelewowe ma skoncentrować część przepływu, w centralnym odcinku budowli, celem umożliwienia migracji organizmów wodnych.

Należy zauważyć, że obecnie wielkości przepływów nie są regulowane, a po wykonaniu zastawki także nie przewiduje się ich regulacji, z uwagi na specyfikę budowli przelewowych. Zaprojektowane rozwiązanie uznawane jest za drożne dla ichtiofauny. Wobec tego, w przyszłości nie będzie zachodziła konieczność wykonywania urządzenia umożliwiającego migrację ryb (przepławki). Możliwe ewentualne wystąpienie spadków przepływu naturalnego w rzece nie będzie konsekwencją wykonania projektowanej zastawki. Spadki te mogą zostać wywołane przez czynniki niezależne, naturalne mające wpływ na hydrologię cieku, np. długotrwałe okresy suszy.

Przedsięwzięcie polegające na budowie zastawki zostało wymienione wśród przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 – akt obowiązujący na dzień wydania DUŚ), projektowana zastawka została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 „na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach: Obszaru Natura 2000 o nazwie „Rynna Dłużnicy” i kodzie PLH 220081.

Decyzją z dnia 28 marca 2017 r., znak: OS.6220.18.2016.27.KL, Wójt Gminy Kościerzyna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zastawki na rzece Dłużnica”, gm. Kościerzyna, pow. kościerski, woj. pomorskie.

W związku z powyższym, wykonanie zastawki na rzece Dłużnica wymagało dokonania zgłoszenia wynikającego z art. 118 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.) Wypełniając powyższy obowiązek pełnomocnik Wnioskodawcy uzyskał decyzję Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2021 r., znak: RDOŚ-Gd-WOC.670.29.2021.PPC.5 ustalając warunki prowadzenia robót.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonym operacie, w świetle celu jakiemu ma służyć projektowana zastawka należy stwierdzić, że jej wykonanie jest korzystne dla zachowania walorów przyrodniczych stanowiących podstawę objęcia ochroną formalną obszaru jeziora Długiego Wielkiego i doliny Dłużnicy. Zamierzenie inwestycyjne wpłynie pozytywnie na utrzymanie obecnego poziomu wód gruntowych i jednocześnie na utrzymanie siedlisk w rejonie inwestycji, w tym siedlisk będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 (w tym wypadku siedliska 7230) oraz chronionych gatunków roślin.

Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na obszarze dorzecza Wisły, w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 28 (kod europejski: PLGW200028) oraz w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie: Struga i kodzie JCWP RW2000172943792. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły:

- **JCWPd 28** - ocena jej stanu ilościowego i chemicznego określana jest jako dobra. Ogólna ocena stanu JCWPd wykazała dobry stan. Ta JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla tej JCWPd wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego;
- **JCWP Struga** jest monitorowaną, naturalną częścią wód (NAT) o umiarkowanym stanie ekologicznym, stanie chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanie ogólnym. Ta JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wyznaczonymi celami środowiskowymi są: osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych i osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód.

Dla analizowanej JCWP określono odstępstwo czasowe, zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000 r., str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.).

Powyższa derogacja przedłuża termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – do 2039 r. Odroczenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że cyt.: „nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: MMI; bromowane difenyletery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).”.

Główne źródło presji hydromorfologicznych to prostowanie koryta - rzeki główne. Natomiast główne źródło presji chemicznych: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; nieznane (substancje zakazane).

Cała ww. zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego

następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Przedmiotowa inwestycja nie wywoła presji, na które wrażliwa jest ww. JCWP. Właściwe prowadzenie prac przy realizacji inwestycji, tj. przy użyciu materiałów i sprzętu posiadających stosowne atesty i spełniających wymagania norm branżowych, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych wykluczających ryzyko dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, jak również prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych urządzeń wodnych pozwolą na wyeliminowanie negatywnego wpływu inwestycji na stan JCWP i JCWPd. Prowadzenie prac budowlanych z zastosowaniem wskazanych działań ochronnych i zabezpieczających zmierzać będą do skutecznej ochrony środowiska gruntowo-wodnego na terenie, na którym realizowana będzie inwestycja. Tym samym należy uznać, że realizacja planowanej inwestycji nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla ww. JCWP i JCWPd oraz nie naruszy ustaleń dokumentów planistycznych przyjętych dla wskazanego terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w regionie wodnym Dolnej Wisły objętym planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. Jednakże teren planowanej inwestycji nie jest położony w zasięgu wskazanym na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615), zamierzenie inwestycyjne znajduje się na liście zadań inwestycyjnych z Programu Planowanych Inwestycji służących zwiększeniu retencji oraz wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy – lista A, na poz. 31.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszenia ustaleń i wymagań wynikających z pozostałych dokumentów planistycznych i programów określonych w art. 396 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie ustalono okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych wskazanych w pkt I niniejszej decyzji, gdyż obowiązek ten nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zauważyć należy, że zgodnie z przepisami cyt. ustawy pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego).

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Departamento de Ingeniería y Física - Control
Cátedra de Física (Módulo)
Maria Paula Syquia
Maria Paula Syquia

1. pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie (dane adresowe w aktach sprawy);
2. – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - jako wykonujący
prawa właścicielskie Skarbu Państwa (dane adresowe w aktach sprawy);
3. dane adresowe w aktach sprawy);
4. dane adresowe w aktach sprawy);
5. (dane adresowe w aktach sprawy);
6. aa.