

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI LEŚNEJ LS 0075 ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W LEŚNICTWIE NIESULÓW, OBRĘB ŻYTNO,
NADLEŚNICTWO GIDLE.
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Niesulów- droga nr LS 0075
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle
ADRES INWESTORA : Niesulów 3, 97-540 Gidle
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 23.06.2022 r.

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.06.2022 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Gidle w Leśnictwie Niesulów - droga nr. LS 0075 znajdująca się na dz. nr ewid. 1625, 1621, 1622, 1616

Zakres prac:

1. Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni
2. Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 31,5 mm - 63,00 mm, warstwa grubości 20cm
3. Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0,00 mm - 31,50 mm, warstwa grubości 10cm
4. Remont istniejącego rozjazdu (konstrukcja warstw taka sama jak na drodze leśnej)
5. Remont istniejących poboczy gruntowych
6. Czyszczenie istniejącego przepustu

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		NOWA NAWIERZCHNIA				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. STWIORB NR 1	m ²	990*3,7 = 3663,000		
2 d.1	KNR 2-31 0114-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm STWIORB NR 2	m ²	990*3,6 = 3564,000		
3 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu STWIORB NR 2 Krotność = 5	m ²	990*3,6 = 3564,000		
4 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm STWIORB NR 2	m ²	990*3,5 = 3465,000		
5 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu STWIORB NR 2 Krotność = 2	m ²	990*3,5 = 3465,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		REMONT ROZJAZDU				
6 d.2 04	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.	m ²	50		
		STWIORB NR 1				
7 d.2 05 analogia	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	50		
		STWIORB NR 2				
8 d.2 06	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	50		
		STWIORB NR 2				
		Krotność = 5				
9 d.2 07	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	50		
		STWIORB NR 2				
10 d.2 08	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	50		
		Krotność = 2				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		REMONT POBOCZY				
11 d.3	KNR 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	330		
12 d.3	KNR 2-31 1402-01 analogia	Ręczne równanie poboczy	m ²	990*1,5 = 1485,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		CZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU				
13	KNNR 6 1302-d.4 04 analogia	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy - przepusty pod drogą	m	7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: