

## Formularz cenowy Wykonawcy

## załącznik 2

	Zakres robót	ilość	Jednostka obmiaru	Cena jednostkowa netto	Cenna netto	Vat 23 %	Cenna brutto
1	Oczyścić istniejące elementy ogrodzenia z starej łuszczącej się farby, rdzy oraz innych zanieczyszczeń do stopnia St2	105	mb				
2	Przygotowanie powierzchni z użyciem narzędzi ręcznych i z napędem mechanicznym, poprzez: skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie itp.	105	mb				
3	Naprawę uszkodzonych elementów paneli ogrodzenia np.: spawanie, prostowanie paneli	41	mb				
4	Naprawę i prostowanie skorodowanych słupków ogrodzenia o wysokości 220 m.	37	szt				
5	Uzupełnienie brakujących elementów w ogrodzeniu panelami 2D-szerokość 2,50 m, wysokość 1,23cm	32	szt				
6	Uzupełnienie brakujących elementów -słupków ogrodzenia o wysokości 220m	32	mb				
7	Odnowienie podmurówki prefabrykowanej o wysokości 25 cm w ilości 105 mb	41	mb				
8	Montaż ceowników do podmurówki	88	szt.				
9	Wykonać gruntowne malowanie dwu warstwowe warstwą podkładową i warstwą wierzchnią elementów ogrodzenia	105	mb				
10	Uporządkowanie terenu ,ulożenie zdemontowanych części ogrodzenia we wskazanym przez pracownika OD Krosno Odrzańskie miejscu na placu	1	szt				