

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta
11-500 GIŻYCKO, Wilkasy, ul. Jarzębinowa 5

DATA OPRACOWANIA : 04.02.2025

WYKONAWCA :



Data opracowania
04.02.2025

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja elektryczna-obwody odbiorcze			
1	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
d.1	1209-05	2	otw.	2,00	
				RAZEM	2,00
2	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1207-01	180	m	180,00	
				RAZEM	180,00
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku beto- nowym - przewód YDYżo 3*1,5	m		
d.1	0204-03	120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku beto- nowym - przewód YDYżo 4*1,5	m		
d.1	0204-03	60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
5	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
d.1	0301-11	9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
6	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1	0302-01	9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
7	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej -wylłącznik p.t.	szt.		
d.1	0306-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNNR 5	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-04	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
9	KNNR 5	Łączniki krzyżowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-04	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNNR 5	Oprawy typu LED	kpl.		
d.1	0511-04	46	kpl.	46,00	
				RAZEM	46,00