

**PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo - budowlane na obiekcie świetlicy przy ul. Ceglana 3 w Przemkowie  
 ADRES INWESTYCJI : Budynek świetlicy, Ceglana 3, PRzemków  
 INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przemków  
 ADRES INWESTORA : Ceglana 3, 59-170 Przemków

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>			<b>Prace remontowe zewnątrz</b>				
<b>1.1</b>			<b>Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych</b>				
1	KNR 2-31 d.1. 0807-01 1		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- na szerokości 1,0m od budynku- kostka do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>	50,800		
2	KNR 6 0801- d.1. 01 1		Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m <sup>2</sup>	50,800		
3	KNR 2-01 d.1. 0310-02 1		Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)-przyjęto 20%	m <sup>3</sup>	13,005		
4	KNR 2-01 d.1. 0217-02 1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III- przyjęto 80%	m <sup>3</sup>	52,019		
5	d.1. wycena indywidualna 1		Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	50,800		
6	KNR 4-01 d.1. 0714-03 1		Tynki zewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły,	m <sup>2</sup>	50,800		
7	KNR K-17 d.1. 0103-01 1		Ręczne gruntowanie podłoża budowlanych- pod masy bitumiczne	m <sup>2</sup>	50,800		
8	KNR K-17 d.1. 0604-03 1		Uszczelnienie przeciwwilgociowe powłoką bitumiczną uszczelniającą- masą bitumiczną	m <sup>2</sup>	50,800		
9	KNR 9-15 d.1. 0401-01 1		Izolacje cieplne ścian fundamentowych z styropianu XPS 100-038 gr.10cm- pionowe	m <sup>2</sup>	50,800		
10	d.1. wycena indywidualna 1	STB.03.02	Ułożenie wytłaczanej ochronnej membrany łącznie z zabezpieczeniem górnych krawędzi listwami ochronnymi.Membrana kubełkowa z polietylenu o wysokiej gęstości gr. 0,6 mm / 0,5 mm, obustronnie wytłaczana, wytrzymała na uderzenia mechaniczne, działanie korzeni, grzybów - do poziomu terenu	m <sup>2</sup>	50,800		
11	KNR 2-01 d.1. 0501-01 1		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przetrztem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III- przyjęto 20%- ziemia z odkładu	m <sup>3</sup>	13,005		
12	KNR 2-01 d.1. 0217-01 1 analogia		Zasypywanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w gruncie kat. I-II- przyjęto 80%- ziemia z odkładu	m <sup>3</sup>	52,019		
13	KNR 2-01 d.1. 0236-01 z.sz. 1 2.5.2. 9907		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96	m <sup>3</sup>	65,024		
<b>1.2</b>			<b>Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej</b>				
14	KNR 2-31 d.1. 0105-01 0105- 2 02		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	50,800		
15	NNRNKB 231 d.1. 0511-03 2		Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2- kostka brukowa z rozbiórki	m <sup>2</sup>	50,800		
<b>1.3</b>			<b>Naprawa uszkodzonego cokołu budynku</b>				
16	KNR 4-01 d.1. 0701-06 3		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	60,960		
17	KNR 4-04 d.1. 1103-04 1103- 3 05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	1,829		
18	d.1. kalk. własna 3		Oplata za utylizację	t	2,926		
19	ZKNR C-2 d.1. 0101-02 3		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	60,960		
20	d.1. wycena indywidualna 3		Jednokrotne odsolenie ścian o pow. do 5 m2 np. Baumit Antisulfat	m <sup>2</sup>	60,960		
21	KNR 2-02 d.1. 0909-01 3		Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) z zaprawy drobno- i średnioziarnistej; faktura dopasowana do istniejącej	m <sup>2</sup>	60,960		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
22 d.1. 3	KNR 0-26 0639-03		Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków	m <sup>2</sup>	60,960		
<b>1.4</b>			<b>Naprawa uziemienia</b>				
23 d.1. 4	KNR 4-03 0701-04		Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.	4,000		
24 d.1. 4	KNR 4-03 0704-06		Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m	4,000		
25 d.1. 4	KNR 4-03 0711-06		Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.	2,000		
<b>1.5</b>			<b>Podbitka dachowa- oczyszczenie , impregnacja</b>				
26 d.1. 5	KNR 4-01 0610-03		Oczyszczenie elementów drewnianych ręcznie szczotkami stalowymi	m <sup>2</sup>	30,480		
27 d.1. 5	KNR 4-01 0628-03		Dwukrotna impregnacja desek i płyt metodą smarowania preparatami do ochrony drewna	m <sup>2</sup>	30,480		
<b>2</b>			<b>Prace remontowe wewnętrzne</b>				
<b>2.1</b>			<b>Naprawa uszkodzonej posadzki</b>				
28 d.2. 1	KNR-W 4-01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	4,000		
29 d.2. 1	KNR-W 4-01 0804-07		Zerwanie podłoża cementowego pod posadzką	m <sup>2</sup>	4,000		
30 d.2. 1	KNR-W 4-01 0804-06		Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m <sup>2</sup>	4,000		
31 d.2. 1	KNR-W 4-01 0803-01		Uzupełnienie podłoża cementowego o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>	4,000		
32 d.2. 1	KNR 2-02 1106-07		Zbrojenie siatką stalową podposadzkową 10x10cm z pr. śr.4mm uzupełnianych podłożu pod posadzki	m <sup>2</sup>	4,000		
33 d.2. 1	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.a		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	4,000		
<b>2.2</b>			<b>Naprawa tynków wewnętrznych z zastosowaniem tynków renowacyjnych</b>				
34 d.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	59,020		
35 d.2. 2	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	70,820		
36 d.2. 2	wycena indywidualna		Jednokrotne odsolenie ścian o pow. do 5 m <sup>2</sup> np. Baumit Antisulfat	m <sup>2</sup>	70,820		
37 d.2. 2	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany świetlicy powyżej tynków renowacyjnych	m <sup>2</sup>	76,730		
38 d.2. 2	KNR AT-40 0301-01		Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie	m <sup>2</sup>	70,820		
39 d.2. 2	KNR AT-40 0302-01		Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm	m <sup>2</sup>	70,820		
40 d.2. 2	KNR AT-40 0306-01		Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie	m <sup>2</sup>	147,550		
41 d.2. 2	KNR AT-26 0303-01		Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie -- malowanie powierzchni ścian świetlicy na całej wysokości f . paroprzepuszczalnymi ( silikonowymi)	m <sup>2</sup>	147,550		
<b>2.3</b>			<b>Roboty malarskie</b>				
42 d.2. 3	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	90,480		
43 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	STB.04.07	Gruntowanie podłożu przed malowaniem f. lateksowymi	m <sup>2</sup>	90,480		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
44 d.2. 3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	90,480		
<b>2.4</b>			<b>Kratki wywiewne, nawietrzaki okienne</b>				
45 d.2. 4	KNR 2-02 1215-01		Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m <sup>2</sup> -kratki stalowe ze stali nierdzewnej 20x25cm	szt.	3,000		
46 d.2. 4	wycena indywidualna		Dostawa i montaż w oknach nawiewników higrosterowanych o przepływie 25m <sup>3</sup> /h	szt.	4,000		

## PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Koszty zakupu [Kz]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>roboty ogólnobudowlane</b>					
<b>1</b>		<b>Prace remontowe zewnątrz</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- na szerokości 1,0m od budynku- kostka do ponownego wbudowania 50,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,800	
				RAZEM	50,800
2 d.1.1	KNNR 6 0801-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie 50,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,800	
				RAZEM	50,800
3 d.1.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)-przyjęto 20% 20%*0,8*(0,6+1,0)*50,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13,005	
				RAZEM	13,005
4 d.1.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III- przyjęto 80% 80%*0,8*(0,6+1,0)*50,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 52,019	
				RAZEM	52,019
5 d.1.1	wycena indywidualna	Oczyszczenie i zmycie podłoża 50,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,800	
				RAZEM	50,800
6 d.1.1	KNR 4-01 0714-03	Tynki zewnętrzne zwykle kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,800	
				RAZEM	50,800
7 d.1.1	KNR K-17 0103-01	Ręczne gruntowanie podłoży budowlanych- pod masy bitumiczne poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,800	
				RAZEM	50,800
8 d.1.1	KNR K-17 0604-03	Uszczelnienie przeciwwilgociowe powłoką bitumiczną uszczelniającą- masą bitumiczną poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,800	
				RAZEM	50,800
9 d.1.1	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne ścian fundamentowych z styropianu XPS 100-038 gr.10cm- pionowe poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,800	
				RAZEM	50,800
10 d.1.1	wycena indywidualna	Ułożenie wytłaczanej ochronnej membrany łącznie z zabezpieczeniem górnych krawędzi listwami ochronnymi.Membrana kubełkowa z polietylenu o wysokiej gęstości gr. 0,6 mm / 0,5 mm, obustronnie wytłaczana, wytrzymała na uderzenia mechaniczne, działanie korzeni, grzybów - do poziomu terenu poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,800	
				RAZEM	50,800
11 d.1.1	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III-przyjęto 20%- ziemia z odkładu poz.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13,005	
				RAZEM	13,005
12 d.1.1	KNR 2-01 0217-01 analogia	Zasypywanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w gruncie kat. I-II- przyjęto 80%- ziemia z odkładu poz.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 52,019	
				RAZEM	52,019
13 d.1.1	KNR 2-01 0236-01 z. sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96 poz.11+poz.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 65,024	
				RAZEM	65,024
<b>1.2</b>		<b>Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej</b>			
14 d.1.2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 50,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,800	
				RAZEM	50,800
15 d.1.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2- kostka brukowa z rozbiórki 50,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50,800	
				RAZEM	50,800
<b>1.3</b>		<b>Naprawa uszkodzonego cokolu budynku</b>			
16 d.1.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2 60,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60,960	
				RAZEM	60,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.3	1103-04 1103-05	60,96*0,03	m <sup>3</sup>	1,829	
				RAZEM	1,829
18		Oplata za utylizację	t		
d.1.3	kalk. własna	poz.17*1,6	t	2,926	
				RAZEM	2,926
19	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0101-02	60,96	m <sup>2</sup>	60,960	
				RAZEM	60,960
20		Jednokrotne odsolenie ścian o pow. do 5 m2 np.Baumit Antisulfat	m <sup>2</sup>		
d.1.3	wycena indywidualna	60,96	m <sup>2</sup>	60,960	
				RAZEM	60,960
21	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) z zaprawy drobno- i średnioziarnistej; faktura dopasowana do istniejącej	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0909-01	60,96	m <sup>2</sup>	60,960	
				RAZEM	60,960
22	KNR 0-26	Impregnacja elewacji metodą natryskową jednokrotnie powierzchnie tynków	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0639-03	60,96	m <sup>2</sup>	60,960	
				RAZEM	60,960
<b>1.4</b>		<b>Naprawa uziemienia</b>			
23	KNR 4-03	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
d.1.4	0701-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
d.1.4	0704-06	4,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 4-03	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik	szt.		
d.1.4	0711-06	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>1.5</b>		<b>Podbitka dachowa- oczyszczenie , impregnacja</b>			
26	KNR 4-01	Oczyszczenie elementów drewnianych ręcznie szczotkami stalowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0610-03	30,48	m <sup>2</sup>	30,480	
				RAZEM	30,480
27	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja desek i płyt metodą smarowania preparatami do ochrony drewna	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0628-03	30,48	m <sup>2</sup>	30,480	
				RAZEM	30,480
<b>2</b>		<b>Prace remontowe wewnętrzne</b>			
<b>2.1</b>		<b>Naprawa uszkodzonej posadzki</b>			
28	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0812-05	4,00	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR-W 4-01	Zerwanie podłoża cementowego pod posadzką	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0804-07	4,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR-W 4-01	Nacięcie podłoża betonowego przecinakami	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0804-06	4,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNR-W 4-01	Uzupełnienie podłoża cementowego o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0803-01	4,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR 2-02	Zbrojenie siatką stalową podposadzkową 10x10cm z pr. śr.4mm uzupełnianych podłoży pod posadzki	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1106-07	4,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1118-09 z. sz. 5.7.a	4,0	m <sup>2</sup>	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.2</b>		<b>Naprawa tynków wewnętrznych z zastosowaniem tynków renowacyjnych</b>		RAZEM	4,000
34 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  59,02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59,020	  59,020
				RAZEM	59,020
35 d.2.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 70,82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70,820	  70,820
				RAZEM	70,820
36 d.2.2	wycena indywidualna	Jednokrotne odsolenie ścian o pow. do 5 m <sup>2</sup> np. Baumit Antisulfat  poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70,820	  70,820
				RAZEM	70,820
37 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany świetlicy powyżej tynków renowacyjnych 147,55-70,82	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76,730	  76,730
				RAZEM	76,730
38 d.2.2	KNR AT-40 0301-01	Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie  poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70,820	  70,820
				RAZEM	70,820
39 d.2.2	KNR AT-40 0302-01	Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie, niski stopień zasolenia podłoża, warstwa 2 cm poz.38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70,820	  70,820
				RAZEM	70,820
40 d.2.2	KNR AT-40 0306-01	Tynki wygładzające na ścianach nakładane ręcznie  147,55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  147,550	  147,550
				RAZEM	147,550
41 d.2.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie -- malowanie powierzchni ścian świetlicy na całej wysokości f. paroprzepuszczalnymi (silikonowymi) 147,55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  147,550	  147,550
				RAZEM	147,550
<b>2.3</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
42 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności < kuchnia ściany i sufity>31,46 <świetlica sufity>59,02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31,460 59,020	  90,480
				RAZEM	90,480
43 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża przed malowaniem f. lateksowymi  poz.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  90,480	  90,480
				RAZEM	90,480
44 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania < kuchnia ściany i sufity>31,46 <świetlica sufity>59,02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  31,460 59,020	  90,480
				RAZEM	90,480
<b>2.4</b>		<b>Kratki wywiewne, nawietrzaki okienne</b>			
45 d.2.4	KNR 2-02 1215-01	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m <sup>2</sup> -kratki stalowe ze stali nierdzewnej 20x25cm 3	szt.  szt.	  3,000	  3,000
				RAZEM	3,000
46 d.2.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż w oknach nawiewników higrosterowanych o przepływie 25m <sup>3</sup> /h  4,0	szt.  szt.	  4,000	  4,000
				RAZEM	4,000