



OZNACZENIA:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - styropian fasadowy gr.15cm+siatka,klej, $\lambda$  min. = 0,032 W/mK, izolacyjność ściany zewnętrznej : U min. = 0,23 W/m<sup>2</sup>\*K, wyprawa tynkarska baranek gr. 1,5mm.
- Ocieplenie dachu nad kotłownią pomieszczeniem gospodarczym - styropapa gr. 25cm,  $\lambda$  min. = 0,038 W/mK, izolacyjność dachu: U min. = 0,18 W/m<sup>2</sup>\*K, wraz z pokryciem papą nawierzchniową termozgrzewalną gr. 5,2mm.
- Wymiana podłóg na gruncie - piasek zagęszczony 15cm, beton C8/10 gr. 10cm, folia izolacyjna gr. 0,2mm, styropian podłogowy EPS100 gr. 10cm,  $\lambda$  min.= 0,042 W/mK, posadzka cementowa gr. 5cm, panel / glazura, izolacyjność podłogi: U min.= 0,30 W/m<sup>2</sup>\*K.  
Wykończenie podłóg:  
w pom. nr 4,7,8,9,10 - panel drewnopodobny „dąb” wymiary:138x19,3x1cm, klasa ścieralności AC5,  
w pom. nr 1,2,3 - płytki gres imitujące drewno, wymiary 15x60cm, antypoślizgowość R13, odporność na ścieranie PEI IV  
w pom. nr 5,6 - pozostaje posadzka betonowa.
- Wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku na nową.
- Wymiana instalacji wod-kan i C.O w całym budynku na nową ( oprócz kotła C.O.).
- Schody wewnętrzne - szlifowanie, montaż podstopnic drewnianych, lakierowanie w kolorze naturalnego drewna, od spodu (w pom. W-C nr 3) okładzina z płyty GK wodoodpornej na stelażu metalowym wraz z izolacją parochronną oraz wygłuszeniem z wełny mineralnej gr. 10cm.
- Wydzielenie pomieszczenia W-C nr 3, ściany gr. 12cm z płyt GK wodoodporne z wełną mineralną gr. 10cm.
- Montaż sufitu podwieszanego z płyt GK, wykonanie imitacji w miejscu belek stropowych z desek (gr. 5cm, szer. belki) - w pom. nr 1,4,7,8,9,10, sufit montowany na wysokości 2,70-2,80m.
- Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi pełne płycinowe, drewnopodobne,okleinowane z ościeżnicą regulowaną, z dopasowaniem otworów i przesklepieniem nadproży, drzwi łazienkowe ze szczelinami wentylacyjnymi o pow. min. 0,022 m<sup>2</sup>.
- Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych głównych na drewniane, dwuskrzydłowe z przeszkleniami, U min.= 1,50 W/m<sup>2</sup>\*K.
- Wymiana drzwi zewnętrznych do kotłowni oraz drzwi wewnętrznych do pom. gosp. nr 6 na stalowe w okleinie drewnopodobnej.
- Szlifowanie i dwukrotnie lakierowanie wiaty wejściowej: kolor palisander.
- Przebudowa i remont łazienki - pom. nr 2.
- Ściany - demontaż boazerii, skucie płytek, uzupełnienia tynków, szpachlowanie 2 x tynkiem gipsowym np. Knauf MP75 zatartym na mokro, malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym. W sanitariatach płytki ceramiczne dowysokości sufitu.
- Sufity - sufity i elementy z GK szpachlowane 2 x gładzią, malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym.
- Montaż okna drewnianego w kotłowni (okno identyczne z istniejącymi).

OZNACZENIA:

- 
- rozbiórki, wykucia, demontaże
- 
- projektowane ściany z GK, zamurowania, nowe elementy

LP	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]
1	Komunikacja	gres drewnopodobny	15,04
2	Łazienka	gres drewnopodobny	5,50
3	W-C	gres drewnopodobny	0,80
4	Komunikacja	panel podłogowy	13,80
5	Kotłownia	posadzka betonowa	21,85
6	Pom. gosp.	posadzka betonowa	10,50
7	Kuchnia	panel podłogowy	18,79
8	Pokój	panel podłogowy	21,50
9	Pokój	panel podłogowy	24,75
10	Pokój	panel podłogowy	28,63
11	Biuro	gres	17,29
		RAZEM	178,45

Nazwa tematu:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO		NR RYS.
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA		2
Lokalizacja inwestycji:	KUŹNICA CZESZYCKA, DZ. NR 423/51 AM-1 OBRĘB GRABOWNICA, GMINA KROŚNICE, POWIAT MILICKI		
Nazwa i adres inwestora:	PGL LP NADLEŚNICTWO MILICZ, ul. Trzebnicka 18, 56-300 Milicz		
Specjalność:	P R O J E K T A N T		P O D P I S
Konstr-budowlana	TOMASZ KRÓL NR UPR. DOŚ/0008/PBkb/18		
STUDIUM	PROJEKT BUDOWLANY	Data: 22.07.2019	Skala: 1:100