

kosztorys inwestorski - ogrodzenie.ath

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK 3/67, 3/69, 3/72			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m ²		
d.1	0307-01	(290-6)*1.8	m ²	511.200	
				RAZEM	511.200
2	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa	m ²		
d.1	0312-01	6*1.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycenie podlegają prace polegające na wykonaniu ogrodzenia działek 3/67, 3/69 i 3/72 obr. Krochmalna 0017 (wzdłuż trzech boków działki, z wyłączeniem strony zachodniej). Założono ogrodzenie z siatki o wysokości 1,80 m na słupkach stalowych okrągłych oraz wykonanie bramy dwuskrzydłowej i furtki o łącznej szerokości 6 m. Przedmiar sporządzono przy pomocy serwisu geoportal.