

## Przedmiar robót

**Naprawa szlaku zrywkowego w leśnictwie Łętownia w oddz. 296 i 303  
(dz. 6132/1, 6136 w. Nawsie gm. Wielopole Skrz.)**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót i czynności konserwacyjnych	jm.	Obmiar
1	Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego			
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 16 do 25 cm	szt	27,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 26 do 35 cm	szt	16,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 36 do 55 cm	szt	55,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy od 56 do 70 cm	szt	13,0
	ANALIZA WŁASNA	Pniaki o średnicy powyżej 70 cm	szt	1,0
2	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie/naprawa szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Szerokość szlaku 4m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5m w uzgodnieniu z Zamawiającym.	hm	10,5
3	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.	mb	180,0
4	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm oraz długości 6 m. W tym wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu. Obejmuje materiały bez drewna oraz roboty.	szt.	1,0