

Wymiana instalacji elektrycznej magazynu soli – Obwód Drogowy w Babicy

Tabela przedmiaru robót			
Nr	Opis robót	Jm.	Ilość
	Demontaż instalacji elektrycznej		
1	Demontaż instalacji elektrycznej	m	60
2	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych	szt	5
3	Demontaz istniejącego wentylatora	szt	1
	Instalacja Oświetlenia		
1	Oprawa oświetleniowa LED ze źródłem LED - o parametrach oprawy moc oprawy 100W IP65, Kąt rozsyłu światła <= 120 x 60°	szt	5
	Rozdzielnice i okablowanie		
1	Rura osłonowa RL	m	60
2	Puszka hermetyczna IP67	szt	7
3	Włącznik piórkowych w obudowie IP65	szt	4
4	Przewód N2HX 5 x 2,5mm	m	60
5	Automat zmiernchowy	szt	1
6	Stycznik 1 fazowy	szt	2
7	Ochrona obwodu przed poorażeniem	szt	2
8	Ochrona obwodu przed przeciążeniem	szt	2
	Montaż instalacji wentylatorowej		
1	Wentylator osiowy 600mm	szt	1
	Pomiary elektryczne		
1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn 1-fazowy	pomiar	2
2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania	próba	2
	Dodatkowe koszty		
1	Dokumentacja powykonawcza	szt	1
2	Wypożyczenie podnośnika koszowego	szt	1