

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
przebudowa ogrodzenia na terenie leśniczówki Kamienica					
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR-W 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - rozebranie Analogia	m ²		
d.1	Analogia	28,75*1,8	m ²	51,750	
				RAZEM	51,750
2		Budowa ogrodzenia panelowego			
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)	dół.		
d.2	0312-11	12	dół.	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNP 02	Układanie masy betonowej w elementach niezbrojonych - ławy i stopy fundamentowe z zagęszczeniem; masa o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej	m ³		
d.2	0602-05.01	12*0,2*0,2*1	m ³	0,480	
				RAZEM	0,480
4	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie panelowe wysokości 1.8 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z cokołem	m		
		28,75	m	28,750	
				RAZEM	28,750

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Łądek Zdrój
Łukasz Pogoński