

Załącznik nr 1G

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa elewacji wejściowej budynku
ADRES INWESTYCJI : Budynek deszczowni nr 226/519 L. Wysoki Most 88-324 Jeziora Wielkie
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst.Deszczczownia budynek 226/519					
1		Naprawa elewacji wejściowej budynku			
1	KNR 4-01	Zmycie starej farby - przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²		
d.1	1202-09 analogia	18.60	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
2	KNR 0-33	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków - farba	m ²		
d.1	0128-01 ana- logia wycena indy- widualna	elewacyjna dyspersyjna 18.60	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa elewacji budynku
ADRES INWESTYCJI : Budynek zaplecza szkoły nr 108/65
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst. Budynek zaplecza szkoły nr 108/65					
1		Naprawa elewacji budynku - tylnej i bocznej			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły - wymiana luźnych tynków	m ²		
d.1	0726-01	- odbicie starych luźnych tynków , gruntowanie , wyprawa	m ²	10.900	
	analogia	10.90			
				RAZEM	10.900
2	KNR 4-01	Zmycie starej farby - przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²		
d.1	1202-09		m ²	32.800	
	analogia	32.80			
				RAZEM	32.800
3	KNR 0-33	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków - uzupełnianie pęknięć malarskiej	m ²		
d.1	0128-01	analogia	m ²	34.300	
	wycena indywidualna	34.30			
				RAZEM	34.300