

Droga wywozowa nr 242/198 leśnictwo Wełcza

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
Naprawa odcinka drogi wywozowej o nawierzchni bitumicznej -dł.500m szer.3,5 mb z obustronnym poboczem szer. 2x30 cm				
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne pozostałej podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	600
		Nawierzchnia zachowana w 40% 500,0*3,0*0,4	m2	600
2	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1 km - obustronne ścięcie pobocza -szerokość po 30 cm	m2	300
		500,0*0,3*2	m2	300
3	KNR 2-31 1403/02	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20 cm bez naruszenia skarp	m	500
		500	m	500
Naprawa nawierzchni drogi				
1	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm z utwardzeniem poboczy drogi		
		Odcinki o sumarycznej długości 500,0 mb -szer. 3,5m, gr.5cm 3,5*500,0*0,05	m3	87,5
		Utwardzenie poboczy -obustronnie szer. po 30 cm gr.10 cm (0,3+0,3)*500*0,10	m3	30,0
		razem	m3	117,5
2	KNR 2-31 0606/03 0-analogia	Demontaż i montaż istniejących wodospustów - 9szt.	m	45
		Wodospusty metalowe istniejące 9*5,0m 9*5,0	m	45
3	KNR 2-31 0313/05	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążącą żwirową o grubości 2 cm		
		Odcinki o sumarycznej dł 500,0 mb-szer. 3,5 m 3,5*500,0	m2	1 750
		razem	m2	1 750
4	KNR 2-31 0313/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą wiążącą żwirową - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 2cm - 2 cm		
		Odcinki o sumarycznej dł 500,0 mb-szer. 3,5 m 3,5*500,0	m2	1750
		razem	m2	1750
5	KNR 2-31 0314/05	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścierną żwirową o grubości 2 cm		
		Odcinki o sumarycznej dł 500,0 mb-szer. 3,5 m 3,5*500,0	m2	1750
		razem	m2	1750
6	KNR 2-31 0314/06 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścierną żwirową - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 2cm - 2 cm		
		Odcinki o sumarycznej dł 500,0 mb-szer. 3,5 m 3,5*500,0	m2	1750
		razem	m2	1750