
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
NAZWA INWESTYCJI:	ROZBIÓRKA 3 BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ewid. 324/2, 95-040 Regny 100607_5 gmina Koluszki obręb 0018 Regny 324/2
NAZWA INWESTORA:	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeziny
ADRES INWESTORA:	Kaletnik, ul. Główna 3 95-040 Koluszki
BRANŻE:	rozbiórki
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Mateusz Mencil Krzysztof Zalewski
DATA OPRACOWANIA:	lipiec 2025

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Rozbiórka	1	5
2	Wywóz i utylizacja gruzu	6	6
3	Zasyпки	7	8

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45110000-1	Rozbiórka			
1 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		{pow. dachu x współczynnik nachylenia - przyjęto!} (10,70 * 7,20) * 1,41	m2	108,626	
				RAZEM	108,626
2 d.1	KNR 4-04 0403-02 analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie i więźby dachu na styk	m2		
		poz.1	m2	108,626	
				RAZEM	108,626
3 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie ścian zewnętrznych z desek drewnianych - z drewniany wrotami	m2		
		6,40 * (10,70 + 2 + 7,20 * 2)	m2	173,440	
				RAZEM	173,440
4 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego lub podobnego - przyjęto gr. 15 cm	m3		
		10,70 * 7,20 * 0,15	m3	11,556	
				RAZEM	11,556
5 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów	m3		
		{zew.} 0,40 * 0,30 * (10,70 * 2 + 7,20 * 2)	m3	4,296	
		{zew.- ściany fundamentowe} 0,30 * 0,60 * (10,70 * 2 + 7,20 * 2)	m3	6,444	
				RAZEM	10,740
2		Wywóz i utylizacja gruzu			
6 d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami samowyladowczymi	m3		
		poz.1 * 0,05 + {deskowanie} poz.2 * 0,03 + {więźba} poz.2 * 0,10 * 0,10 * 50% + poz.3 * 0,05 + poz.4 + poz.5	m3	40,201	
				RAZEM	40,201
3		Zasyпки			
7 d.3	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami dowiezionym kruszywem	m3		
		poz.4 + poz.5	m3	22,296	
				RAZEM	22,296
8 d.3	KNR-W 4-01 0109-01	Przywóz kruszywa niesortowanego	m3		
		poz.7	m3	22,296	
				RAZEM	22,296