

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
Remont pomieszczeń III piętra				
1		Wyniesienie mebli na czas remontu i ponowne ich wniesienie	kpl	
		1	kpl	1,000
2	KNR-W 2-02 0923-01	Ośłony okien folią polietylenowa 1,45 * 2,4 * 2 + 1,45 * 1,45 + 1,45 * 1,45	m2	11,165
3	KNR-W 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 11,165	m2	11,165
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2	0,000
5	KNR 4-01 0818-05	Zemianie posadzki z tworzyw sztucznych		
		4,65 * 3,93	m2	18,275
		4,70 * 5,11	m2	24,017
		1,74 * 3,88		6,751
		4,61 * 2,42	m2	11,156
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności		
	sufity	4,65 * 3,93 4,70 * 5,11 1,74 * 3,88 4,61 * 2,42	m2	18,275 24,017 6,751 11,156
7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania farba akrylowa		
	sufity	60,199	m2	60,199
8	NNRNKB 202 1 134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- powierzchnie poziome	m2	
	posadzki sufity	60,199 60,199	m2	60,199
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności nie potrącono otworów nie naliczon i powierzchni ościeży	m2	
	ściany	(4,65 + 3,93) * 2 * 2,47 (4,70 + 5,11) * 2,46 * 2 - 1,20 * 2,0 (1,74 + 3,88) * 2,46 * 2 - 1,20 * 2,0 (4,61 + 2,42) * 2,42 * 2	m2 m2	42,385 45,865 25,250 34,025
10	NNRNKB 202 1 134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		
	ściany	147,525		147,525
11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania, farba lateksowa półmat		
	ściany	1471625	m2	147,625
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		
	odpady	0,25		0,250
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dalsze 14 km Krotność = 14		
		0,25	m3	0,250
14	wycena indywidualna	Zabezpieczenie czujek p-poż. na czas remontu	szt	

		4	szt.	4,000
15	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu		
		10	m2	10,000
16	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł-wymiana	szt.	
		1	szt.	1,000
17	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	
	posadzki	60,199		60,199
18	NNRNKB 202 1 130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 0 1 mm		
	posadzki	60,199	m2	60,199
19	KNR-W 2-02 1 123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2	
	posadzki	60,199		60,199
20	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2	szt.	
		1	szt.	1,000
21	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	
		0,9 * 2,0	m2	1,800
22	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice regulowane pasujące kolorystycznie do drzwi		
		0,9 * 2,0		1,800
23	KNR 4-01 0919-20 analogia	Wymiana klamek z sztyldami - montaż osprzętu oraz wkładek do uzgodnienia z inwestorem	szt.	
		1	szt.	1,000
24	KNR-W 4-03 0606-05 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W - oprawy liniowe LED 2x18W, barwa biała 2100 lub podobna	Kpl.	
		4+2+4+4	kpl.	14,000
25	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	
		4	szt.	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
26	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	
		4 +4 +2 + 2	szt.	12,000

Lp.	Podstawa	Opis uproszczony	j.m.	Ilość
1		Wyniesienie mebli na czas remontu i ponowne ich wniesienie	kpl	1,000
2	KNR-W 202 0923-01	Ośłony okien folią polietylenowa	m2	1 1,165
3	KNR-W 401 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m2	1 1,165
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m2	0,000
5	K NR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	60,199
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m2	60,199
7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farba akrylowa	m2	60,199
8	NNRNKB 202 113401	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	60,199
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności (nie potrącono otworów, nie naliczon i powierzchni ościeży)	m2	147,525
10	NNRNKB 202 113402	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	147,525
11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, farba lateksowa półmat	m2	147,625
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	0,250
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dalsze 14 km Krotność = 14		0,250
14		Zabezpieczenie czujek p-poż. na czas remontu	szt	4,000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
15	KNR-W 401 0711-02	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w I miejscu	m2	10,000
16	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-wymiana	szt.	1 ,000
17	NNRNKB 202 113002	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	60,199
18	NNRNKB 202 1 13003	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 0 1 mm	m2	60,199
19	KNR-W 202 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2	60,199
20	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1 ,000
21	KNR-W 202 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	i ,800
22	KNR-W 202 1026- 01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice regulowane pasujące kolorystycznie do drzwi	m2	1 ,800
23	KNR 4-01 0919-20 analogia	Wymiana klamek z szyldami - montaż osprzętu oraz wkładek do uzgodnienia z inwestorem	szt.	1 ,000
24	KNR-W 403 0606-05 analogia	Wymiana opraw świetlówkowych W - oprawy liniowe LED 2x18W, barwa biała 2100 lub podobna	kpl.	14,000
25	KNR-W 403 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	4,000
26	KNR-W 403 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	12,000
27	KNR-\A./ 403 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1fazowym	Pom.	1 1000
28	KNR-W 403 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1fazowym	Pom.	12,000

29	KNR-W 403 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób	2,000

LP.	Nazwa	lm.	Ilość	II inw.	II wyk.
1	gwoździe budowlane okrągłe gole	kg	0,0804	0,0000	0,0804
2	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1 ,0000	0,0000	1 ,0000
3	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z ialiszQ surowe 14x14 cm	szt	1 ,0000	0,0000	1 ,0000
4	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1260	0,0000	0,1260
5	farba olejna do gruntowania	dm3	0,1260	0,0000	0,1260
6	farba emulsyjna Polinit	dm3	60,0819	0,0000	60,0819
7	szpachlówka celulozowa	dm3	0,1800	0,0000	0,1800
8	klej winylowy	kg	36,1194	0,0000	36,1194
9	folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego	m2	4,2795	0,0000	4,2795
10	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m2	131 ,2338	0,0000	131 ,2338
11	piasek do zapraw		0,2710	0,0000	0,2710
12	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0541	0,0000	0,0541
13	wapno suchogaszone		0,0660	0,0000	0,0660
14	gips szpachlowy		0,0623	0,0000	0,0623
15	cegła budowlana pełna	szt	2,0000	0,0000	2,0000
16	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	588,7462	0,0000	588,7462
17	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	45,0973	0,0000	45,0973
18	kit trwale plastyczny	kg	0,7560	0,0000	0,7560
19	deski iglaste obrzynane kl.III		0,0037	0,0000	0,0037
20	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	szt	0,9990	0,0000	0,9990
21	ościeżnice drewniane	szt	0,9990	0,0000	0,9990
22	woda z rurociągu		0,0020	0,0000	0,0020
23	wyłącznik różnicowo prądowy 40A 30 mA	szt	10,0000	0,0000	10,0000
24	oprawy świetlówkowe	szt	14,0000	0,0000	14,0000
25	łączniki instalacyjne	szt	4,0800	0,0000	4,0800
26	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt	12,2400	0,0000	12,2400
27	materiały pomocnicze	z}		0,0000	329,3013