

Przedmiar robót

1. Leśniczówka Ponoszów -Wędzina ul. Szklarska 11

2. Leśniczówka Wystrzyca -Główczyce ul. Lubliniecka 1

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. Budynek leśniczówki Ponoszów roboty polegające na przeróbce, adaptacji instalacji elektrycznej oraz wod-kan i c.o.				
1		Częściowy demontaż instalacji elektrycznej (za tablicowy) części przynależnej do lokalu mieszkalnego krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
2		Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej oświetlenie do kancelarii oraz pomieszczeń przynależnych krotność= 1,00	m	20,00
1. 20				20,00
3		Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej zasilającej (pod gniazda w celu podłączenia grzejników elektrycznych) w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	m	60,00
1. 60				60,00
4		Montaż nowej instalacji natynkowej- uziemiającej w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
5		Montaż zabezpieczeń w tablicy wraz z pracami łączeniowymi krotność= 1,00	kpl	1,00
1. 1				1,00
6		Montaż rurek elektroinstalacyjnych krotność= 1,00	m	20,00
1. 20				20,00
7		montaż opraw LED wraz z podłączeniem krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1				1,00
8		Montaż gniazd 230V z montażem puszek instalac. i podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	szt	7,00
1. 7				7,00
9		Montaż włączników 230V z montażem puszek instalac. i podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1				1,00
10		Montaż grzejników elektrycznych przenośnych 230V w pomieszczeniach kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	szt	3,00
1. 3				3,00
11		Montaż grzejnika elektrycznego przenośnego 230V w piwnicy krotność= 1,00	szt	1,00
1. 1				1,00
12		Montaż przepływowego podgrzewacza wody 230V wraz z podłączeniem pod instalację wodociągową i elektryczną w WC krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
	1. 1			1,00
13		Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie protokołu pomiarów krotność= 1,00	kpl	1,00
	1. 1			1,00
14		Instalacja co- spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz pieca, odłączenie sterowania pieca od instalacji elektrycznej, demontaż grzejników w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	kpl	1,00
	1. 1			1,00
15		Instalacja wodociągowa- odcięcie wody z lokalu mieszkalnego, przerobienie instalacji wodociągowej polegające na pozostawienie dopływu wody tylko do WC kancelarii I-ctwa krotność= 1,0	kpl	1,00
	1. 1			1,00

2. Budynek leśniczówki Wystrzyca roboty polegające na przeróbce, adaptacji instalacji elektrycznej oraz wod-kan i c.o.

1	2	3	4	5
16		Częściowy demontaż instalacji elektrycznej (za tablicowy) części przynależnej do lokalu mieszkalnego krotność= 1,00	kpl	1,00
	1. 1			1,00
17		Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej oświetlenie do kancelarii oraz pomieszczeń przynależnych krotność= 1,00	m	20,00
	1. 20			20,00
18		Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej zasilającej (pod gniazda w celu podłączenia grzejników elektrycznych) w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	m	40,00
	1. 40			40,00
19		Montaż nowej instalacji natynkowej- uziemiającej w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	kpl	1,00
	1. 1			1,00
20		Montaż zabezpieczeń w tablicy wraz z pracami łączeniowymi krotność= 1,00	kpl	1,00
	1. 1			1,00
21		Montaż rurek elektroinstalacyjnych krotność= 1,00	m	30,00
	1. 30			30,00
22		Montaż opraw LED wraz z podłączeniem krotność= 1,00	szt	1,00
	1. 1			1,00
23		Montaż gniazd 230V z montażem puszek instalac. i podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	szt	7,00
	1. 7			7,00
24		Montaż wyłączników 230V z montażem puszek instalac. i podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	szt	1,00
	1. 1			1,00
25		Montaż grzejników elektrycznych przenośnych 230V w pomieszczeniach kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	szt	3,00
	1. 3			3,00
26		Montaż grzejnika elektrycznego przenośnego 230V w piwnicy krotność= 1,00	szt	1,00

1	2	3	4	5
	1. 1			1,00
27		Montaż przepływowego podgrzewacza wody 230V wraz z podłączeniem pod instalację wodociągową i elektryczną w WC krotność= 1,00	szt	1,00
	1. 1			1,00
28		Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie protokołu pomiarów krotność= 1,00	kpl	1,00
	1. 1			1,00
29		Instalacja co- spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz pieca, odłączenie sterowania pieca od instalacji elektrycznej, demontaż grzejników w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych krotność= 1,00	kpl	1,00
	1. 1			1,00
30		Instalacja wodociągowa- odcięcie wody z lokalu mieszkalnego, przerobienie instalacji wodociągowej polegające na pozostawienie dopływu wody tylko do WC kancelarii I-ctwa krotność= 1,00	kpl	1,00
	1. 1			1,00

UWAGA:

Zamawiający zaleca dokonanie wizji na obiektach w celu szacowania kosztów wykonania w/w zakresu robót. Załączony przedmiar jest jedynie przedmiarem wskaźnikowym.