

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana ogrodzenia i wykonanie nowego podjazdu na terenie leśniczówki Sądów						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	TZKNBK IV - d.1 546	Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zaprawie cem.-wap.- rozbiórka słupków ogrodzeniowych	m ³	0,891		
2	KNR 4-01 0212- d.1 02 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grubości ponad 15 cm- rozebranie podmurówki be- tonowej	m ³	0,120		
3	KNNR 6 0805- d.1 05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	16,550		
4	KNR 4-01 0108- d.1 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi na odległość do 1 km +UTYLIZACJA ODPOA- DÓW	m ³	1,589		
5	KNR 4-01 0108- d.1 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- niowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	1,589		
2		PODNIESIENIE TERENU				
6	KNR 2-01 0121- d.2 01 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- nych - niwelacja terenu przed budynkiem	ha	0,010		
7	KNR 2-01 0126- d.2 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	57,540		
8	KNR-W 4-01 d.2 0109-05 analogia	Dowóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km (grunt kat. I-II) + zakup ziemii	m ³	8,631		
9	KNR-W 4-01 d.2 0109-08 analogia	Dowóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³	8,631		
10	KNR 2-01 0235- d.2 01 analogia	Formowanie i zagęszczanie dowwiezionych mas ziemnych spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	8,631		
3		OGRODZENIE				
11	KNR 2-01 0122- d.3 01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równin- nym i nizinnym	m ³	0,700		
12	KNR 2-01 0307- d.3 02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³	0,700		
13	KNR 2-02 0203- d.3 02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręcz- ne układanie betonu	m ³	0,250		
14	KNR 2-02 0201- d.3 01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu- ława betonowa pod pod- murówkę	m ³	0,450		
15	KNR 2-02 0103- d.3 03 analogia	Podmurówka z cegły klinkierowej	m ²	0,750		
16	KNR 2-02 0118- d.3 08 analogia	Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zapra- wie cementowej 1x1 ceg.- słupki ogrodzeniowe	m	6,750		
17	KNR 2-02 0923- d.3 01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²	3,338		
18	KNNR 2 1605- d.3 01	Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10 cm	m ²	3,600		
19	KNNR 2 1605- d.3 01 analogia	Ogrodzenie drewniane - brama wjazdowa wysokość 1,2 m, szerokość 3 m	m ²	3,600		
20	KNNR 2 1605- d.3 01 analogia	Ogrodzenie drewniane - furtka wysokość 1,2 m, szerokość 1 m	m ²	1,200		
21	KNR 2-02 1101- d.3 02 analogia	Podkłady betonowe na stropie- montaż czap czterospado- wych	szt	5,000		
22	d.3 kalk. własna	Montaż i uruchomienie instalacji przyzywowej (domofon). Bramofon zainstalowany przy furtce, elektrozaczepek do otwierania furtki, słuchawka domofonowa w budynku leśni- czówki.Długość instalacji kablowej ok 25 m.	szt	1,000		
4		PODJAZD				
23	KNR 2-31 0401- d.4 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	30,000		
24	KNR 2-31 0402- d.4 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	1,800		
25	KNNR 6 0404- d.4 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	30,000		
26	KNR 2-23 0104- d.4 03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o gru- bości 5 cm	m ²	67,500		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.4	KNR 2-23 0104- 04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 15	m ²	67,500		
28 d.4	KNR 2-31 0511- 01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	67,500		
5		SCHODY ZEWNĘTRZNE				
29 d.5	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych- płytki na schodach	m ²	3,649		
30 d.5	KNR 4-01 0804- 08 analogia	Zerwanie cokolika	m	0,150		
31 d.5	KNR-W 2-02 1120-02 analogia	Okładziny schodów z płyt granitowych + cokół	m ²	3,772		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: