

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - korytarz IP

ADRES INWESTYCJI : 47-233 Kędzierzyn Koźle ul. Mostowa 33

INWESTOR : KP PSP w Kędzierzynie Koźlu

ADRES INWESTORA : 47-200 Kędzierzyn Koźle ul. Kraszewskiego 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Walecki - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 2024-11-06

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-11-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty wyburzeniowe ,demontażowe i przygotowawcze- korytarz I p.	1	6
2	Roboty budowlane - korytarz I p.	7	21

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty wyburzeniowe ,demontażowe i przygotowawcze- korytarz I p.			
1 d.1	KNR 19-01 1020-06	SST.02	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 (62,3*2+2,15+1,75*2)*1,6	m ²		
				m ²	208,400	
					RAZEM	208,400
2 d.1	KNR 4-01 0354-12	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
3 d.1	KNR 4-01 0106-04	SST.02	Usunięcie z piętra budynku gruzu	m ³		
			poz.1*0,025+poz.2*0,3*0,07	m ³	5,242	
					RAZEM	5,242
4 d.1	KNR 4-01 0108-09	SST.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
			poz.3	m ³	5,24	
					RAZEM	5,24
5 d.1	KNR 4-01 0108-10	SST.02	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
			Krotność = 9	m ³	5,24	
			poz.3		RAZEM	5,24
6 d.1	analiza indywidualna	SST.02	koszt utylizacji odpadów	m ³		
			poz.5	m ³	5,240	
					RAZEM	5,240
2			Roboty budowlane - korytarz I p.			
7 d.2	KNR AT-26 0103-02	SST.09	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m ²		
			200	m ²	200,000	
					RAZEM	200,000
8 d.2	KNR 0-25 0402-05	SST.09	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych- szlifowanie !zmato-	m ²		
			wienie powierzchni ścian pod boazeria, usunięcie luźnych powłok oraz odspojonej farby	m ²	211,840	
			(62,3*2+3,9*2)*1,6		RAZEM	211,840
9 d.2	KNR 4-01 1202-09	SST.12	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(62,3*2+3,9*2)*1,45	m ²	191,980	
					RAZEM	191,980
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	SST.12	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
			(62,3*2+3,9*2)*3,02	m ²	399,848	
					RAZEM	399,848
11 d.2	KNR-W 2- 02 2004-01	SST.11	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
			(0,95+0,2)*3,05*2	m ²	7,015	
					RAZEM	7,015
12 d.2	KNR 0-23 2612-08	SST.09	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- dotyczy wszystkich pomieszczeń naroży okien , ścian etc	m		
			(2,0*2+0,9)*29+1,5+1,8*2+3,02*4+(0,8*2+1,55*2)*5	m	182,780	
					RAZEM	182,780
13 d.2	KNR 3 0602-01 analogia	SST.09	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach - równanie powierzchni ścian MP 75L	m ²		
			poz.10	m ²	399,848	
					RAZEM	399,848
14 d.2	ZKNR C-1 0203-09 analogia	SST.09	Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej	m ²		
			poz.13	m ²	399,848	
					RAZEM	399,848
15 d.2	KNR 2-02 0815-04	SST.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
			(62,3*2+3,9*2)*1,45	m ²	191,980	
					RAZEM	191,980
16 d.2	ZKNR C-1 0113-01	SST.09	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego	m ²		
			Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m ²	211,840	
			(62,3*2+3,9*2)*1,6		RAZEM	211,840
17 d.2	ZKNR C-1 0113-08 analogia	SST.09	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu (ziarno 1,4-2,0 mm)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.16	m ²	211,840	
					RAZEM	211,840
18	KNR 2-02 d.2 0129-02	SST.05	Obsadzenie podokienników z granitu	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	SST.12	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
			poz.15	m ²	191,980	
					RAZEM	191,980
20	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.19	m ²	191,980	
					RAZEM	191,980
21	KNNR 7 d.2 0702-02	SST.09	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego 62,3*2,15+1,75*7,3+1,8*2,68	m ²		
				m ²	151,544	
					RAZEM	151,544