

Droga wywozowa Budzów oddz. 2b

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Uzupełnienie kolein na drodze wywozowej na odcinku 120 mb.				
1	KNR 2-31 1101/03	Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - uzupełnienie kolein 5 cm Koleiny obustronne szer. 70 cm - gł. 5 cm 120,0*0,7*2	m2	168
		razem	m2	168
2	KNR 2-31 1101/04 (dopłata 5x)	Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - za każdy dalszy 1cm głębokości ponad 5cm - uzupełnienie kolein dalsze 5 cm Koleiny obustronne szer. 70 cm - dalsze 5 cm gr. 120,0*0,7*2	m2	168
		razem	m2	168
3	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego okorowanego - wykonanie wodospustów Wykonanie wodospustu - 1 szt. $((0,075*0,075)*2+(0,1*0,1))*6,0*3,14$	m3	0,4
		razem	m3	0,4
Utwardzenie nawierzchni przy przepuście				
4	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - korytowanie 3,0*2,0*0,2	m3	1,2
		razem	m3	1,2
5	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm 3,0*2,0	m2	6
		razem	m2	6
6	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm 3,0*2,0	m2	6
		razem	m2	6
7	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu - 3 dodatkowe cm 3,0*2,0	m2	6
		razem	m2	6
Oczyszczanie				
8	KNR 2-31 1403/03	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm bez naruszenia skarp 6,0	m	6
		razem	m	6
9	KNR 2-31 1403/01	Czyszczenie korytek przejazdowych 10,0	m	10
		razem	m	10

Specjalista ds. budowlanych

 Beata Wehrauch
 Upr. bud. Nr 36/2001
 SLK/6626/WBKb/18

Przedmiar

Skład leśnictwo Budzów oddz. 2b

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wyrównanie powierzchni składu drewna		
1	KNR 2-01 0218/03	Wyrównanie powierzchni składu w gruncie kategorii IV koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ - wyrównanie nierówności 20,0*8,0*0,5		
			m3	80
		razem	m3	80

Specjalista ds. budowlanych

Beata Weillrauch
Upr. bud. Nr 36/2001
SLK/6626/WSKb/16