

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Remont sanitariatu na poddaszu budynku przy ul. Włókienniczej 32  
Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Adres: Włókiennicza 32  
15-464 Białystok

Kody CPV:

**Inwestor:** Prokuratura Regionalna w Białymstoku  
Włókiennicza 32  
15-464 Białystok

**Wykonawca:**

Sporz. dził: Hanna Małgorzata Kulińska

Sprawdził:

Data opracowania: 6.05.2026

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	GRUPA 1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA OWE			
1.1	KALK. IND.	Demonta kabiny prysznicowej i brodzika pod natrysk z tworzyw sztucznych 900x900 mm 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	POZ. ZAST.	Demonta urz dze sanitarnych - panela natryskowego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3	KNR 4-02 0132-0100	Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.4	KNNR 8 0225-0400	Demonta urz dze sanitarnych - wanny k pielowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.5	KNNR 8 0225-0300	Demonta urz dze sanitarnych - umywalki porcelanowej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.6	KNR 4-02 0235-0300	Demonta urz dze sanitarnych - zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.7	KNNR 8 0225-0500	Demonta urz dze sanitarnych - ust pu z misk porcelanow lub eliwn 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.8	KNR 4-02 0132-0200	Demonta baterii wannowej dwudrogowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.9	KALK. INDYW.	Demonta stela a typu GEBERIT 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.10	KALK. INDYW.	Demonta mebli kuchennych (15 elem.) wraz z zamontowanymi sprz tami (płyta indukcyjna, zmywarka, lodówka, piecyk, okap) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.11	BCM 2.2214.11-1.740.3 0	Demonta elementów o wietlenia 6	szt. szt.	6,000	6,000
1.12	KNNR 9 0401-0700	Demonta ł czników p/t lub n/t 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.13	KNNR 9 0402-0600	Demonta gniazda uszczelnionego 2 biegunowego 15	szt. szt.	15,000	15,000
1.14	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie okładziny ciennej z płytek i lustek oraz oczyszczenie i uło enie płytek i lustek z rozbiórki - rozebranie 9,43	m2 m2	9,430	9,430
1.15	KNR-O 9-29 0108-0200	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych z płyt g-k, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina podwójna 1,13	m2 m2	1,130	1,130
1.16	KNNR 3 0301-0100	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie - wap. lub cem.-wap. 1,098	m3 m3	1,098	1,098
2	GRUPA 2	ROBOTY BUDOWLANE			
2.1	KNNR 2 0701-0910	cianki działowe pełne z pustaków szklanych bezbarwnych, o wymiarach - 20x20x8 cm 1	m2 m2	1,000	1,000
2.2	KNNR 2 1702-0105	cianki działowe na rusztach metalowych o szer. 50 mm, wypełnione wełn mineraln do izolacji cian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych 4,82	m2 m2	4,820	4,820
2.3	KNR 2-02 2007-0300	Monta konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych - na stropach, z pojedynczych kształtowników metalowych 2	m2 m2	2,000	2,000
2.4	KNR 2-02 2006-0431	Okładziny pojedyncze z płyt g-k (suche tynki gipsowe) na stropach, na gotowym ruszcie, z płyt - wodoodpornych grub. 12,5 mm 2	m2 m2	2,000	2,000
2.5	KNNR 2 0802-0600	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na - cianach i sufitach 48,76	m2 m2	48,760	48,760

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
2.6	KNR K-04 0101-0200	Przygotowanie podłoga pod wykonanie tynków cienkowarstwowych - uzupełnienie suchych zapraw tynkarskich ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany - do 5% 1,62	m2 m2	1,620	1,620
2.7	KNR BC-02 0210-0400	Rzeczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni zapraw cementowo-polymerowych, wykonanie warstwy szpachlowej na powierzchniach poziomych, konstrukcji betonowych 0,76	m2 m2	0,760	0,760
2.8	KNR K-31 0203-0400	Wykonanie izolacji z folii w płynie ATLAS WODER E - przeciwwilgociowej pionowej 24,34	m2 m2	24,340	24,340
2.9	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farb emulsyjnymi, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - do 5 m od podłogi 58	m2 m2	58,000	58,000
2.10	KNNR 2 1402-0500	Malowanie podłogi i płyt gipsowych farb emulsyjnymi z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - dwukrotnie 79,6	m2 m2	79,600	79,600
2.11	KNNR 2 0805-0323	Licowanie ścian płytkami gresowymi - nieszkliwionymi, polerowanymi, o wym. 45x45 cm, na zaprawie klejowej białej do gresu 19,28	m2 m2	19,280	19,280
2.12	KNR 2-02 1118-1031	Posadzki (uzupełnienie) z układanych metod zwykłych płytek gresowych, o wymiarach - 45x45 cm, nieszkliwionych, polerowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu, w pomieszczeniach mniejszych od 10 m2 0,76	m2 m2	0,760	0,760
2.13	KNNR 2 1104-0200	Montaż ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych - bez malowania 3,7	m2 m2	3,700	3,700
2.14	KNNR 2 1103-0150	Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnętrznych trzokalowych, fabrycznie wykończonych - płytowo-płycinowych (profilowanych), pełnych - konfekcjonowanych 3,7	m2 m2	3,700	3,700
2.15	KNR 4-01 1215-0700	Mycie po robotach malarskich - malowanych 28,84	m2 m2	28,840	28,840
2.16	KNR 4-01 1215-0400	Mycie po robotach malarskich - okien zespolonych 0,75	m2 m2	0,750	0,750
2.17	KNR 4-01 1215-0200	Mycie po robotach malarskich - drzwi pozostałych typów 7,38	m2 m2	7,380	7,380
3	GRUPA 3	INSTALACJE SANITARNE			
3.1	BCA 70-80-11	Instalacja wodociągowa w budynku użyteczności publicznej (budynek administracyjno-biurowy VI kondygnacyjny) z rur stalowych ocynkowanych o powierzchniach gwintowanych 5	pkt wod. pkt wod.	5,000	5,000
3.2	BCA 72-80-31	Instalacja kanalizacyjna w budynku użyteczności publicznej (administracyjno-biurowy VI kondygnacyjny) z rur PP, PVC i żeliwnych (poziomy) o powierzchniach kielichowych 5	pkt kan. pkt kan.	5,000	5,000
3.3	KNR 2-15G 0101-0501	Montaż ścian licowanych elementów montażowych (stelaży) do miski ustępowej 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
3.4	KNNR 4 0233-0500	Montaż ustępów z zaworem splotującym 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
3.5	KNNR 4 0234-0200	Montaż pisuarów z zaworami splotującymi 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.6	KNNR 4 0135-0400	Montaż zaworów umywalkowych stojących, mosiężnych o średnicy 15 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
3.7	KNNR 4 0230-0202	Montaż umywalk porcelanowych z syfonem mosiężnym 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.8	KNNR 4 0218-0300	Montaż syfonów z tworzywa sztucznego zlewozmywakowych podwójnych 1	szt. szt.	1,000	1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
3.9	KNNR 4 0229-0503	Monta zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach, 2- komorowych z płyt ociekow 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.10	KNNR 4 0137-0200	Monta baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych stoj cych, dwuuchwytowych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
3.11	KNNR 4 0234-0200	Monta pisuarów z zaworami spłukuj cymi 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
3.12	KNNR 4 0135-0102	Monta zaworów czerpalnych ze zł czk do w a o rednicy 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3.13	WKI 6.190.03.120 Poz. zast.	Monta zmywarki do naczy , wolnostoj ca szer. powy ej 45 cm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
4	GRUPA 4	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
4.1	BCA 53-25-50	Wypust na gniazdo wtykowe szczelne 10 A, 2x10 A lub 10 A/Z w budynku mieszkalnym lub u yteczno ci publicznej 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
4.2	BCA 53-13-10 POZ. ZAST.	Wypust o wietleniowy w budynku u yteczno ci publicznej zako czony opraw typu LED 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
4.3	KNR AT-61 0301-0100	Monta wentylatorów ciennych (kuchennych/lazienkowych) o rednicy fi 100 mm 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
4.4	KALK. INDYW.	Monta okapu kuchennego z funkcj H2H (bez podł czenia do pionu wentylacyjnego) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
4.5	KNNR 5 0502-0211	Monta oprawy o wietleniowej podwieszanej, ledowej liniowej dł.ok.150 cm, 60W, 7800 lm, 4000K 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
4.6	KNNR 5 0502-0211	Monta oprawy o wietleniowej ledowej przykr canej do belek drewnianych lub montowanych do suchego tynku 7	kpl. kpl.	 7,000	 7,000
4.7	KNNR 5 0306-0303	Monta na uprzednio przygotowanym podł u w puszcze instalacyjnej ł cznika p/t wiecznikowego IP 20, standard podwy szony 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
4.8	KNNR 5 0308-0102	Monta na uprzednio przygotowanym podł u gniazda instalacyjnego p/t 2P+Z 10/16A 250V ko cowego standard podwy szony 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
4.9	KNNR 5 0308-0142	Monta gniazd teletechnicznych p/t 2xRJ-11/12 na uprzednio przygotowanym podł u 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
4.10	KALK. INDYW.	Podł czenie kuchni (płyty) indukcyjnej - bez ceny płyty 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
4.11	KALK.INDYW.	Wykonanie pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczno ci ochrony przeciwpora enioowej, wył czników ró nicowopr dowych, ci gł o ci przewodów) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
5	GRUPA 5	WYPOSA ENIE			
5.1	KALK. INDYW.	Monta mebli kuchennych 11	szt. szt.	 11,000	 11,000