

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
 Dojazd pożarowy nr 22 - oddcinek 2
 w oddziałach leśnych 248/257 i 249/257
 na terenie leśnictwa Zwierzyniec
 Obręb leśny : Skierniewice

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice

Charakterystyka robót :

Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej :

- usunięcie istn. nawierzchni i humusu z pasa robót;
- karczowanie pniaków i krzaków, uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew;
- czyszczenie i odmulenie rowów, remont przepustu;
- przebudowa nawierzchni na tłuczniową (kruszywo łamane kamienne), szerokość jezdni: 3,5 m. Szerokość poboczy: 0,75 m

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Lp	STWIORB, Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
DL-01 Roboty przygotowawcze						
1	DL-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach liniowych w terenie równinnym z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	0,825		
2	DL-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie jw. Składnica.	ha	0,0548		
3	DL-01.02.01 DL-01.02.02	Mechaniczne karczowanie krzaków z wywozem poza teren robót, uprzątnięcie pozostałości po ścinie drzew (gałęzie).	ha	1,0224		
4	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 26-35 cm [50%] z wywozem poza teren robót	szt	147		
5	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 26-35 cm [50%] z wywozem poza teren robót	szt	246		
6	DL-01.02.01	Karczowanie pniaków ściętych drzew o średnicy 16-25 cm [20%] z wywozem poza teren robót	szt	98		
7	DL-01.02.02	Usunięcie z pasa robót warstwy humusu i nasypu niekontrolowanego, rozplantowanie warstwą grubości do 15 cm -- 50% nakładów	m3	1 023,30		
8	DL-01.02.02	Usunięcie z pasa robót warstwy humusu i nasypu niekontrolowanego, załadunek i wywiezienie poza teren robót -- 50% nakładów	m3	1 023,30		
DL-02 Roboty ziemne						
9	DL-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-III. W tym również wykonanie rowów przydrożnych.	m3	564,10		
10	DL-02.01.01	Formowanie i zagęszczanie korpusu drogowego. Grunt kat. I-II.	m3	311,10		
11	DL-02.03.01	Nasyp z kruszywa niespoistego, różnoziarnistego (pospółka, żwir) - ulepszone podłoże drogi łącznie z poboczami, z dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem.	m3	2 263,20		

Lp	STWIORB. Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. w zł.	Wartość w zł. =5x6
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
DL-03 Odwodnienie						
12	DL-01.02.04 DL-03.02.01	Rozbiórka przepustów z rur betonowych z uprzednim odkopaniem	m	10,00		
13	DL-02.01.01 DL-03.04.01	Wykopy pod zbiorniki lub odpływy z rozplantowaniem gruntu lub wbudowaniem w nasyp.	m3	72,00		
14	DL-02.01.01 DL-03.02.01	Wykopy i przekopy wykonywane na odkład koparką o poj łyżki 0,6 m3 w gruncie kat I-II. Wykopy pod przepusty.	m3	11,00		
15	DL-03.02.01	Wykonanie części przelotowej przepustu D=0,60 m z rur PEHD SN8 na ławie z kruszywa (łącznie z kosztem zakupu rur)	m	10,00		
16	DL-03.02.01	Ścianki czołowe prefabrykowane z betonu dla przepustów D=0,60 m	szt	2		
17	DL-02.03.01 DL-03.02.01	Zasypanie wnęk i przepustów i wnęk za ściankami, gruntem dowiezionym G1 pospółką z zagęszczeniem	m3	7,17		
18	DL-03.04.01	Oczyszczenie rowu przy przepuście pod koroną drogi z wyprofilowaniem skarp i dna. Grubość namułu do 20 cm	m	60,00		
DL-04 Podbudowa						
19	DL-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV.	m2	7 748,11		
DL-05 Nawierzchnia						
20	DL-05.02.01	Dolna warstwa nawierzchni tłuczniowej z kruszywa łamanego, tłucznia frakcji 31,5/63 mm, z klinowaniem wstępnym. Grubość po zagęszczeniu 18 cm. Szerokość na prostej 3,80 m.	m2	5 933,11		
21	DL-05.02.01	Górna warstwa nawierzchni tłuczniowej z kłińca kamiennego frakcji 4/31,5 mm, zaklinowana miałem kamiennym lub grysem 0/4 mm. Grubość po zagęszczeniu 9 cm. Szerokość na prostej 3,50 m.	m2	5 685,61		
DL-06 Roboty wykończeniowe						
22	DL-04.04.02	Pobocza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm, stabiliz. mech. z transportem samochodami z odl. 10 km wraz z formowaniem, zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą. Szerokość 75 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2	1 461,76		
Razem netto:						
VAT :						
Razem brutto :						