

		PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE 2		
		<i>KONSERWACJA I NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA POLANÓW 2023</i>		
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zadanie 2		
		Leśnictwo DADZEWO		
		Droga L67		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx300m)	m2	1200,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx300m)	m2	1050,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx300m)	m2	1050,00
		Droga L64		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx100m)	m2	400,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx100m)	m2	350,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx100m)	m2	350,00
		Droga L66		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx100m)	m2	400,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx100m)	m2	350,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx100m)	m2	350,00

		Leśnictwo JACINKI		
		Droga L35		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx400m)	m2	1600,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx400m)	m2	1400,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx400m)	m2	1400,00
		Leśnictwo RZECYCA		
		Droga L75		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx60m)	m2	240,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx60m)	m2	210,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx60m)	m2	210,00
		Droga L79		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx250m)	m2	1000,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx250m)	m2	875,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx250m)	m2	875,00
		Droga L79 I L80		
1	kalkulacja indywidualna	Regulacja płyt betonowych zbrojonych typu "YOMB"	m2	10,50
		Leśnictwo WARBLEWO		
		2 ZJAZDY Z DRÓG PUBLICZNYCH		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	240,00

2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	240,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	240,00
Droga L57				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx600m)	m2	2400,00
2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx600m)	m2	2100,00
Leśnictwo WIELEŃ				
Droga L26				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx120m)	m2	480,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx120m)	m2	420,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx120m)	m2	420,00
Droga L44				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx55m)	m2	220,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx55m)	m2	192,50
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx55m)	m2	192,50
Droga L43				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx100m)	m2	400,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx100m)	m2	350,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx100m)	m2	350,00

		Droga L47		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx20m)	m2	80,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx20m)	m2	70,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx20m)	m2	70,00
		Droga L22		
1	kalkulacja indywidualna	Regulacja płyt betonowych zbrojonych typu "YOMB"	m2	15,00